

блице 1, а их границы и территориальное размещение показаны на прилагаемой карте-схеме деления территории лесничества по участковым лесничествам, лесным дачам и техническим участкам с нанесенными границами внутрирайонных муниципальных образований границами горной и равнинной частей, административных районов.

В соответствии с Правилами рубок главного пользования и лесовосстановительных рубок в лесах Восточной Сибири (1981 г.), Перечнем лесорастительных зон Российской Федерации и Перечнем лесных районов Российской Федерации, утвержденном приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 все леса Падунского лесничества отнесены к равнинным лесам.

Таблица 1
Структура лесничества

№ п/п	Наименование участковых лесничеств	Наименование дач	Административный район Муниципальное образование	Общая площадь, га	
1	Усть-Вихоревское	Усть-Вихоревская дача	Братский район	69421	
		Приангарская дача	Братский район	71960	
		Технический участок №1	Братский район	11423	
		Итого		152804	
2	Падунское	Падунская дача	Братский район	57977	
			МО город Братск	1333	
		Дубынинская дача	Братский	66210	
		Итого	Усть-Илимский	44551	
3	Боровское	Боровская дача	Братский	30843	
			Усть-Илимский	15431	
			Нижеилимский	620	
		Заярская дача	Братский	64199	
			Нижеилимский	22	
		Сурупцевская дача	Братский	59638	
		Мамырская дача	Братский	27663	
			Нижеилимский	38834	
		Сосновская дача	Братский	32273	
		Итого	Усть-Илимский	25349	
4	Карахунское	Карахунская дача	Братский	119722	
			Балаганский	689	
		Прибойная	Братский	54941	
			Усть-Удинский	435	
		Парилловская	Братский	90132	
		Чамская	Братский	75604	
		Видимская	Братский	10165	
Итого		351688			
5	Озерное	Озерная		88697	
		Лучихинская		102647	
		Шамановская	Братский	72062	
		Омская		118316	
		Итого		381722	
Всего по лесничеству:				1351157	
в том числе по муниципальным образованиям:				Братский	1223893
				МО город Братск	1333
				Балаганский	689
				Нижеилимский	39476
				Усть-Илимский	85331
				Усть-Удинский	435

Карта-схема субъекта Российской Федерации с выделением территории лесничества

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам; зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам в соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» приведено в таблице 2 Лесосеменное районирование выполнено в соответствии с приказом Минприроды России от 08.10.2015 № 353 «Об установлении лесосеменного районирования». Приказом Минприроды России от 28.03.2016 № 100 были внесены изменения в Приложение «Лесосеменные районы основных лесобразующих пород» к приказу Минприроды России от 08.10.2015 № 353, которые учтены в таблице 2

Таблица 2
Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам, зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

№ п/п	Наименования участковых лесничеств, дач, технических участков	Лесорастительная зона	Лесной район	Зона лесозащитного районирования	Зона лесосеменного районирования (номер лесосеменного района для древесной породы)	Перечень лесных кварталов	Площадь, га
1	Усть-Вихоревское						
1.1.	Усть-Вихоревская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–97	69421
1.2.	Приангарская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–97	71960
1.3	Тех.уч. № 1 (совхоз «Кобляковский»)	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–52, 54	11423
	Итого						152804
2	Падунское						
2.1.	Падунская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–202	59310
2.2.	Дубынинская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–150	110761
	Итого						170071
3	Боровское						
3.1	Боровская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–56	46894
3.2	Заярская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–129	64221
3.3	Сурупцевская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–103	59638

№ п/п	Наименования участковых лесничеств, дач, технических участков	Лесорастительная зона	Лесной район	Зона лесозащитного районирования	Зона лесосеменного районирования (номер лесосеменного района для древесной породы)	Перечень лесных кварталов	Площадь, га
3.4	Мамырская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–87; 88; 89; 90	66497
3.5	Сосновская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–71	57622
	Итого						294872
4	Карахунское						
4.1	Карахунская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–159	120411
4.2	Прибойная	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–72	55376
4.3	Парилловская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–114	90132
4.4	Чамская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–101	75604
4.5	Видимская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	112, 113, 118-121, 123-128	10165
	Итого						351688
5	Озерное						
5.1	Озерное	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–115	88697
5.2	Лучихинская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 10 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–124	102647
5.3	Шамановская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–89	72062
5.4	Омская	Таёжная	Среднеангарский таежный	Тайшетский лесозащитный район	Сосна – 16 Ель – 9 Лиственница – 10 Кедр - 6	1–170	118316
	Итого						381722
Всего по лесничеству:							
В том числе по лесным районам:							
Среднеангарский таежный район							
1351157							
В том числе по зонам лесозащитного районирования:							
Тайшетский лесозащитный район							
В том числе по зонам лесосеменного районирования:							
Сосна - 16							
1351157							
Ель - 9							
1351157							
Лиственница - 10							
1351157							
Кедр - 6							
1351157							

Пространственное размещение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования отражено на прилагаемых картах-схемах:

Карта-схема распределения территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам. приложение № 6
Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесосеменного районирования (по породам С, Лц, К). (Приложение № 7.1, № 7.2, № 7.2)

Карта-схема распределения лесов лесничества по зонам лесозащитного районирования (Приложение № 8)

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов

Распределение территории лесничества и участковых лесничеств по целевому назначению и категориям защитных лесов по состоянию на 01.01.2018 г., а также юридические основания для этого распределения приведены в таблице 3, а территориальное расположение показано на прилагаемой карте-схеме. распределения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, заказников, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов (приложение № 9).

Таблица 3
Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество	Названия лесных дач, номера кварталов или их частей	Площадь, га	Основание деления лесов по целевому назначению
Всего лесов			1351157	
Защитные леса, всего:			263146	
в том числе:				
леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях				
леса, расположенные в водоохраных зонах				
Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего в том числе			263146	
Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения	Падунское	Падунская дача, кв.: 114ч., 118–120, 136, 151, 156–169	2358	Приказ Рослесхоза от 30.04.1993 г. № 110

Целевое назначение лесов	Участковое лесничество	Названия лесных дач, номера кварталов или их частей	Площадь, га	Основание деления лесов по целевому назначению		
Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	Усть-Вихоревское	Усть-Вихоревская дача, кв.: 5ч., 6ч., 12ч.-15ч., 21ч.	553	Постановление ГКО СССР от 29.08.194 г. №4004. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 г. № 928. Постановление Администрации Иркутской области от 12.08.2008 г. № 238-па		
		Приангарская дача, кв.: 91ч., 92ч.	121			
		Тех. участок № 1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 2ч., 52ч.	174			
	Итого	848				
	Падунское	Падунская дача, кв.: 38ч.-41ч., 54ч., 67ч., 68, 70ч., 71ч., 84ч., 96ч.-107ч., 110ч.-116ч., 129ч.-131ч.	3296			
		Боровская дача, кв.: 49ч., 50ч., 55ч., 56ч.	575			
		Заярская дача, кв.: 3ч.-5ч., 7ч., 8ч., 11ч.-13ч., 40ч.-51ч.	2147			
	Боровское	Сурупцевская дача, кв.: 8ч., 16ч., 22ч.-25ч., 31ч.-34ч., 40ч.-42ч., 47ч., 49ч.-52ч., 53	2880			
		Мамырская дача, кв.: 28ч.-35ч., 42ч.-44ч., 52ч.-55ч., 63ч.-69ч., 73ч., 74ч., 77ч.-79ч.	3281			
		Итого	8883			
Всего	13027					
Зеленые зоны	Падунское	Падунская дача, кв.: 42, 43-53, 54ч., 55-66, 67ч., 72-83, 84ч., 85-95, 96ч.-105ч., 110ч.-113ч., 115ч., 116ч., 117, 129ч.-131ч., 132-135, 137-150, 152-155	9798	Распоряжения СМ РСФСР от 07.09.1957 г. № 4391-р и от 07.03.1968 г. № 413-р		
		Итого	9798			
Лесопарковые зоны			-			
Городские леса			-			
Леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов			-			
Ценные леса, всего:			237963			
в том числе						
Государственные защитные лесные полосы			--			
Противозероционные леса			-			
Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах			-			
Леса, имеющие научное или историческое значение			-			
Орехово-промысловые зоны			-			
Лесные плодовые насаждения			-			
Ленточные боры			-			
Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Усть-Вихоревское	Приангарская дача, кв.: 1ч.-6ч.; 7; 13ч.; 14ч.; 21ч.; 22ч.; 31ч.; 32ч.; 41ч.; 74; 82; 89; 95ч.; 96; 97	6450	Приказ Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497		
		Усть-Вихоревская дача, кв.: 1ч.-4ч.; 9ч.; 10ч.	1996			
		Тех. участок № 1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 18-22, 24ч., 26ч., 29, 36, 37, 44-51	3047			
	Итого	11493				
	Падунское	Дубынинская дача, кв.: 1ч.; 2ч.; 3-10; 11ч.-14ч.; 24ч.; 25; 26ч.; 37ч.-39ч.; 40; 41ч.-44ч.; 45; 60ч.-63ч.; 69; 70-73; 74ч.; 75ч.; 90ч.; 91ч.; 105ч.; 106ч.; 118; 119ч.-121ч.; 129ч.; 130ч.; 137ч.; 144ч.	17060			
		Падунская дача, кв.: 1ч.; 9ч.; 14ч.; 22ч.; 27ч.; 32	2307			
		Итого	19367			
	Боровское	Сосновская дача, кв.: 1ч.-3ч.; 4; 5ч.; 6ч.; 11ч.	1954			
	Всего	32814				
	Нерестохранные полосы лесов	Усть-Вихоревское	Усть-Вихоревская дача, кв.: 10ч., 16ч., 22, 52ч., 63ч., 72ч., 81		2443	Приказ Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497
Приангарская дача, кв.: 14 ч., 15, 23, 33ч., 42ч., 50, 58, 59ч., 66, 75ч., 83ч., 90			5070			
Тех. участок № 1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1, 2ч., 7, 8, 10, 11ч., 12, 13, 16, 17			1385			
Итого	8898					
Нерестохранные полосы лесов	Падунское	Падунская дача, кв.: 12ч., 15ч., 16ч., 18ч., 19ч., 20ч., 21ч., 123-128, 173-175, 177-183, 185-202	8360	Приказ Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497		
		Дубынинская дача, кв.: 83ч., 94ч.-98ч., 107ч., 108ч., 119ч, 120ч., 134ч.-142ч., 144ч.-146ч.	2843			
		Итого	11203			
	Боровское	Боровская дача, кв.: 1ч.-8ч., 11ч., 21ч.-24ч., 28ч.-30ч., 36ч., 41ч.-44ч., 51ч., 52ч.	3444			
		Заярская дача, кв.: 29ч., 38ч., 39ч., 46ч.-48ч., 55-58, 62, 63, 65-72, 76-83, 89-94, 97-99, 101, 104-110, 112-129	13333			
		Сурупцевская дача, кв.: 7ч., 8ч., 12ч.-20ч., 58-65, 71ч., 73-77, 83-90, 93-103	8862			
		Мамырская дача, кв.: 14ч., 15ч., 23ч., 24ч., 34ч., 35ч., 39ч.-42ч., 46ч.-48ч., 53ч.-55ч., 62ч., 63ч., 69ч., 70ч., 76ч., 77ч., 81, 82, 84, 85	6232			
	Сосновская дача, кв.: 5ч., 12ч, 13ч., 45ч., 54ч.-57ч., 59ч.-62ч., 66ч.-70ч.	2344				
	Итого	34215				
	Нерестохранные полосы лесов	Карахунское	Карахунская дача, кв.: 5ч., 6ч., 7, 8, 9ч.-12ч., 22ч, 23ч., 24, 25, 26ч.-40ч., 41, 42ч., 53ч.-55ч., 56-58, 59ч., 64ч.-72ч., 74, 75ч.-82ч., 88ч., 89ч., 90, 92ч.-95ч., 102ч., 103ч., 104, 106ч.-108ч., 120ч., 121, 122ч.-126ч., 129ч.-133ч., 134-137, 140ч.-146ч., 151		20749	Приказ Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497
Прибойная дача, кв.: 1, 2, 3ч., 8, 9ч.-11ч., 15, 16ч.-18ч., 23, 24ч.-28ч., 31ч., 35ч., 36ч., 39ч.-41ч., 44ч., 45ч., 47, 48ч.-50ч., 53ч., 54ч., 56, 57ч., 59ч.-61ч., 65, 66ч.-72ч.			12478			
Целевое назначение лесов	Нерестохранные полосы лесов	Париловская дача, кв.: 1, 2, 3ч., 10, 11ч., 20, 21ч., 31, 34ч., 35ч., 40ч.-43ч., 44, 48, 50ч.-54ч., 56ч., 57, 61, 62ч.-64ч., 69, 70ч.-75ч., 80-83, 84ч.-86ч., 91, 92ч., 101, 102ч.-104ч., 109, 110ч.	20619	Приказ Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497		
		Чамская дача, кв.: 1ч., 2, 3ч., 4, 5, 7ч., 8-10, 14ч., 15, 16, 20ч., 21, 22ч., 25ч., 26, 27ч., 29ч., 30, 31, 32ч., 37, 38ч., 42ч., 43ч., 44, 45ч., 49ч., 50ч., 51, 52ч., 53ч., 58ч.-61ч., 62, 65ч.-67ч., 68, 69, 70ч., 79ч., 82ч., 83, 84, 85ч., 93ч.	19439			
		Видимская дача, кв.: 123ч.	176			
	Итого	73461				
	Нерестохранные полосы лесов	Озерное	Озерная дача, кв.: 1ч., 2, 3ч.-11ч., 13ч., 15, 16ч.-19ч., 23ч., 24ч., 30, 31ч., 39ч.-42ч., 60ч.-62ч., 66ч., 67ч., 87ч.-89ч., 94ч., 98ч., 105ч.-107ч., 112ч., 113ч., 115ч.		9850	Приказ Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497
			Лучихинская дача, кв.: 1, 2, 3ч.-6ч., 7, 8ч., 9ч., 10, 11ч., 12ч., 13, 14ч.-18ч., 19, 20ч.-26ч., 27, 28, 29ч.-31ч., 33ч.-36ч., 37, 38ч.-40ч., 44, 45ч., 50ч., 51ч., 54, 55, 56ч., 57ч., 61ч., 62, 66ч., 67ч., 71ч., 72, 76ч., 87ч., 88ч., 92ч., 103ч., 104ч., 108ч., 119ч., 120ч., 124ч.		31688	
			Шамановская дача, кв.: 1ч.-8ч., 13, 14ч., 25ч., 29-32, 37ч.-39ч., 45ч., 46, 47ч., 48ч., 60ч., 63ч., 64, 65ч., 66ч., 72, 80ч., 81, 82ч., 83, 87ч.-89ч.		15621	
	Нерестохранные полосы лесов	Озерное	Омская дача, кв.: 1, 2, 10-12, 13ч., 14ч., 21, 22, 25ч., 34, 35ч., 36ч., 45-47, 48ч., 49ч., 57, 58, 59ч.-61ч., 67-70, 71ч., 78, 79, 80ч., 81ч., 87-89, 91, 93, 98ч., 99ч., 105, 106ч.-108ч., 117, 118ч.-121ч., 129-132, 133ч.-135ч., 146, 147ч.-153ч., 159ч.-161ч., 163ч.-165ч., 167ч.-169ч.		20213	Приказ Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497
			Итого		77372	
			Всего по лесничеству		205149	
Эксплуатационные леса	Усть-Вихоревское	Усть-Вихоревская дача, кв.: 1ч.-6ч., 7, 8, 9ч., 11, 12ч.-16ч., 17-20, 21ч., 23-51, 52ч., 53-62, 63ч., 64-71, 72ч., 73-80, 82-97	64429	Приказ Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497		
		Приангарская дача, кв.: 1ч.-6ч., 8-12, 13ч., 16-20, 21ч., 22ч., 24-30, 31ч.-33ч., 34-40, 41ч., 42ч., 43-49, 51-57, 59ч., 60-65, 67-73, 75ч., 76-81, 83ч., 84-88, 91ч., 92ч., 93, 94, 95ч.	60319			
		Тех. участок № 1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 2ч., 3-6, 9, 11ч., 14, 15, 23, 24ч., 25, 26ч., 27, 28, 30-35, 38-43, 52ч., 54	6817			
Итого	131565					
Эксплуатационные леса	Падунское	Падунская дача, кв.: 1ч., 2-8, 9ч., 10, 11, 12ч., 13, 14ч.-16ч., 17, 18ч.-22ч., 23-26, 27ч., 28-31, 33-37, 38ч.-41ч., 69, 70ч., 71ч., 106ч., 107ч., 108, 109, 121, 122, 170-172, 176, 184	33191			
		Дубынинская дача, кв.: 1ч., 2ч., 11ч.-14ч., 15-23, 24ч., 26ч., 27-36, 37ч.-39ч., 41ч.-44ч., 46-59, 60ч.-63ч., 64-68, 74ч., 75ч., 76-82, 83ч.,	90858			
		Итого	124049			
Эксплуатационные леса	Боровское	Боровская дача, кв.: 1ч.-8ч., 9, 10, 11ч., 12-20, 21ч.-24ч., 25-27, 28ч.-30ч., 31-35, 36ч., 37-40, 41ч.-44ч., 45-48, 49ч.-52ч., 53, 54, 55ч., 56ч	42875	Приказ Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497		
		Заярская дача, кв.: 1, 2, 3ч.-5ч., 6, 7ч., 8ч., 9, 10, 11ч.-13ч., 14-28, 29ч., 30-37, 38ч.-51ч., 52-54, 59-61, 64, 73-75, 84-88, 95, 96, 100, 102, 103, 111	48741			
		Сурупцевская дача, кв.: 1-6, 7ч., 8ч., 9-11, 12ч.-20ч., 21, 22ч.-25ч., 26-30, 31ч.-34ч., 35-39, 40ч.-42ч., 43-46, 47ч., 48, 49ч.-52ч., 54-57, 66-70, 71ч., 72, 78-82, 91, 92	47896			
		Мамырская дача, кв.: 1-13, 14ч., 15ч., 16-22, 23ч., 24ч., 25-27, 28ч.-35ч., 36-38, 39ч.-44ч., 45, 46ч.-48ч., 49-51, 52ч.-55ч., 56-61, 62ч.-70ч., 71, 72, 73ч., 74ч., 75, 76ч.-79ч., 80, 83, 86, 87, 88, 89, 90	56984			
		Сосновская дача, кв.: 1ч.-3ч., 6ч., 7-10, 11ч.-13ч., 14-44, 45ч., 46-53, 54ч.-57ч., 58, 59ч.-62ч., 63-65, 66ч.-70ч., 71.	53324			
		Итого	249820			
Эксплуатационные леса	Карахунское	Карахунская дача, кв.: 1-4, 5ч., 6ч., 9ч.-12ч., 13-21, 22ч., 23ч., 26ч.-40ч., 42ч., 43-52, 53ч.-55ч., 59ч., 60-63, 64ч.-72ч., 73, 75ч.-82ч., 83-87, 88ч., 89ч., 91, 92ч.-95ч., 96-101, 102ч., 103ч., 105, 106ч.-108ч., 109-119, 120ч., 122ч.-126ч., 127, 128, 129ч.-133ч., 138, 139, 140ч.-146ч., 147-150, 152-159	99662	Приказ Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497		
		Прибойная дача, кв.: 3ч., 4-7, 9ч.-11ч., 12-14, 16ч.-18ч., 19-22, 24ч.-28ч., 29, 30, 31ч., 32-34, 35ч., 36ч., 37, 38, 39ч.-41ч., 42, 43, 44ч., 45ч., 46, 48ч.-50ч., 51, 52, 53ч., 54ч., 55, 57ч., 58, 59ч.-61ч., 62-64, 66ч.-72ч.	42898			
		Париловская дача, кв.: 3ч., 4-9, 11ч., 12-19, 21ч., 22-30, 32, 33, 34ч., 35ч., 36-39, 40ч.-43ч., 45-47, 49, 50ч.-54ч., 55, 56ч., 58-60, 62ч.-64ч., 65-68, 70ч.-75ч., 76-79, 84ч.-86ч., 87-90, 92ч., 93-100, 102ч.-104ч., 105-108, 110ч., 111-114	69513			
Эксплуатационные леса	Карахунское	Чамская дача, кв.: 1ч., 3ч., 6, 7ч., 11-13, 14ч., 17-19, 20ч., 22ч., 23, 24, 25ч., 27ч., 28, 29ч., 32ч., 33-36, 38ч., 39-41, 42ч., 43ч., 45ч., 46-48, 49ч., 50ч., 52ч., 53ч., 54-57, 58ч.-61ч., 63, 64, 65ч.-67ч., 70ч., 71-78, 79ч., 80, 81, 82ч., 85ч., 86-92, 93ч., 94-101	56165	Приказ Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497		
		Видимская дача, кв.: 112, 113, 118-121, 123ч., 124-128	9989			
		Итого	278227			
Эксплуатационные леса	Озерное	Озерная дача, кв.: 1ч., 3ч.-11ч., 12, 13ч., 14, 16ч.-19ч., 20-22, 23ч., 24ч., 25-29, 31ч., 32-38, 39ч.-42ч., 43-59, 60ч.-62ч., 63-65, 66ч., 67ч., 68-86, 87ч.-89ч., 90-93, 94ч., 95-97, 98ч., 99-104, 105ч.-107ч., 108-111, 112ч., 113ч., 114, 115ч.	78847	Приказ Рослесхоза от 03.12.2009 г. № 497		

Правильное выделение ключевых биотопов и объектов будет способствовать сохранению значительной доли видового разнообразия лесных экосистем при исключении из хозяйственной деятельности относительно малых по площади участков леса. Не подлежащие рубке ключевые биотопы и объекты должны выделяться как в эксплуатационных, так и в защитных лесах.

Сохранение ключевых биотопов и объектов возможно, как при отводе лесосек в виде выделения неэксплуатационных участков, так и непосредственно при разработке лесосеки в виде сохранения ключевых биотопов, отдельных ценных деревьев и их групп (п. 24, 25 Правил заготовки древесины).

Для сохранения большинства ключевых биотопов и объектов требуется также выделение и исключение из рубок их буферных зон, поскольку примыкание рубок непосредственно к биотопам зачастую приводит к утрате их свойств, ценных для сохранения биоразнообразия.

При выполнении работ по отводу и таксации лесосек необходимо устанавливать наличие в границах конкретной лесосеки объектов биоразнообразия, по характерным признакам, отнесенным к ключевым биотопам или ключевым объектам, определить границы ключевых биотопов.

Площадные ключевые биотопы и объекты, необходимые для сохранения биоразнообразия, выделяются в процессе отвода делянки. При составлении технологической карты лесосеки на нее наносятся ключевые биотопы, объекты и их буферные зоны. Ключевые объекты и биотопы должны быть обозначены на местности.

Точечные ключевые объекты выделяются и сохраняются при отводе и непосредственно при лесозаготовке.

Ключевые биотопы могут совпадать с прочими неэксплуатационными участками: семенными куртинами и др.

Места расположения волоков и погрузочных площадок определяются с учетом выделенных биотопов. Прохождение техники в пределах выделяемых ключевых биотопов и буферных зон ключевых объектов возможно при условии наведения временных переправ и их последующего демонтажа.

Перед началом разработки лесосеки все члены лесозаготовительной бригады инструктируются и знакомятся с количеством и местонахождением выделенных ключевых биотопов и объектов.

Глухариные тока, места миграций, концентрации и отела копытных и других ценных охотничье-промысловых видов животных выделяются на стадии подготовки проекта освоения лесов по информации предоставленной Службой по охране животного мира Иркутской области.

Методические рекомендации по сохранению биоразнообразия при лесозаготовительных работах для Иркутской области утверждены приказом Министерства лесного комплекса Иркутской области от 13.11.2017 № 95-мп.

Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ, приведены в таблице 20

Таблица 20
Нормативы и параметры объектов биологического разнообразия и буферных зон подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ

№ п/п	Наименование объектов биологического разнообразия.	Характеристика (описание) объектов биологического разнообразия	Размеры буферных зон.
Ключевые биотопы			
1.	Заболоченные участки леса в бессточных понижениях	Описание. Участки леса, формирующиеся в локальных понижениях и/или при близком залегании грунтовых вод, в том числе в истоках речек, в краевых частях болот, в нижних частях склонов, на плоских террасах и водоразделах. Основные признаки: Почвы сырые или мокрые (болотные); V класс бонитета и ниже; полнота 0,4 и ниже; преобладающая порода: кедр, сосна, лиственница, береза, или ель; характерны сфагновые, осоково-сфагновые, зеленомошные, багульниковые и другие типы леса. Дополнительные признаки: подлесок обилие кустарников (багульник болотный, мирт болотный (хамедафне болотная), береза кустарниковая и низкая, ивы). Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в не эксплуатационную площадь. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением прокладки зимников по естественным прогалинам и редицам	
2.	Участки леса на окраинах болот	Описание Вытянутые в виде лент участки леса шириной от 30 до 100 м по границам болот любых типов (верховые, переходные, низинные). Признаки: Почвы сырые или мокрые (болотные); полнота 0,4 и ниже; высокая фауна дровостоя (40-100%), повышенный отпад (сухой 20 м ³ /га и выше), захламленность (20 м ³ /га и выше). Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в не эксплуатационную площадь. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы, за исключением прокладки зимников по естественным прогалинам и редицам	
3.	Участки леса вокруг постоянных и временных водных объектов	Описание: Характеристики дровостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от увлажнения почв. При сильном увлажнении лесные фитоценозы имеют признаки, свойственные участкам лесов, заболоченных и расположенных на окраинах болот. Часто встречаются мягколиственные и смешанные прирусловые травяные типы леса с обильным подлеском. Из хвойных характерны еловые и пихтовые леса с хорошей влагообеспеченностью. В условиях низкого увлажнения почв развиваются прирусловые сосняки, на мерзлотных почвах – лиственничники. Признаки: V класс бонитета и ниже; участки леса вдоль любых водных объектов, как постоянных, так и временных (ручьи, родники, ключи, озерки и др.), для которых не установлены водоохранные зоны. Определение границ: вдоль биотопа по обе стороны выделяются полосы соответствующие естественному контуру ландшафта, но не менее 30 м. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы. В случае необходимости устанавливаются временные переезды для пересечения техникой водотоков в местах естественных прогалин и редиц. После использования временные переезды подлежат демонтажу	
4.	Участки леса на каменистых россыпях и скальных обнажениях	Описание: Характеристики дровостоя, подлеска и живого напочвенного покрова могут быть разные и зависят от почв. Почвы маломощные, подвижные, щебенчатые, фрагментированы или почти отсутствуют. Деревья часто имеют необычные формы стволов и крон. Переобладающими породами могут быть сосна, лиственница, береза, сосна сибирская (кедр), кедровый стланик. Живой напочвенный покров чаще лишайниковый или зеленомошный. Основные признаки: IV класс бонитета и ниже; полнота 0,6 и ниже; участки леса приуроченные к выходам на поверхность скалистых горных пород (в виде скальных обнажений, скал-останцев, моренных осыпей, каменистых россыпей и т.д.). Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы	

№ п/п	Наименование объектов биологического разнообразия.	Характеристика (описание) объектов биологического разнообразия	Размеры буферных зон.
5.	Участки леса на крутых склонах и обрывах	Описание: Участки леса приуроченные к бортам оврагов, балок, буров, западин, криогенных трещин и других форм рельефа, на которых почва подвержена действию эрозии. На склонах южной экспозиции развиваются сосновые леса сухие, перемежающиеся с участками степей. По затененным склонам (например, оврагов и балок) имеют признаки, свойственные участкам лесов заболоченных и на окраинах болот. Часто встречаются мягколиственные и смешанные леса травяных типов. По склонам северной экспозиции чаще развиваются лиственничники. Включаются - леса, расположенные на склоне оврага и полосы шириной до 50 м, примыкающие к кромке оврага; - в горных районах полосы шириной 100-200 м, расположенные вдоль гребней и линий водоразделовпо границам водосборов площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов более 20°. Признаки: участки леса приуроченные к склонам сопок, водоразделов и других возвышенностей крутизной более 20°. Определение границ: должно соответствовать естественному контуру ландшафта. В состав биотопа включается лес непосредственно на склоне, а также полоса леса у подошвы и у вершины склона шириной, равной средней высоте окружающего древесного полога, но не менее 20 м. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы	
6.	Участки темнохвойных лесов среди светлых хвойных и лиственных	Описание: Участки темнохвойного леса (породы кедр, пихта, ель), ограниченные по своему площадному выражению и расположенные среди массивов светлых хвойных лесов. Выделяются преимущественно для лесничеств Среднесибирского плоскогорного таежного и подтаежно-лесостепного районов в лесных выделах с долей участия темнохвойных пород в среднем составе 3 и менее единиц по таксационному описанию. Признаки: Относятся находящиеся в границах отведенных делянок лесных выделов (куртины), в среднем составе которых темнохвойники имеют долю участия 5 и более единиц (определяется методом круговых реласкопических площадок с применением призмы Анучина, линейки Биттерлиха или других реласкопических приборов). Определение границ: если ключевой биотоп представлен групповым произрастанием старых деревьев (куртиной), то она выделяется в НЭП с буферной зоной не менее 1,5 высоты главной породы выдела; если групп несколько, и при выделении буферные зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп. Количество выделенных биотопов на выделе может быть лимитировано в пределах 10-20% от площади выдела. Под групповым произрастанием следует понимать компактное произрастание нескольких деревьев (от 3 штук), если расстояние между ними меньше половины высоты основного полога. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП. Пути прохождения техники не должны пересекать ключевые биотопы	
7.	Участки леса на карстовых образованиях	Описание: Участки леса вокруг или на месте активного образования поверхностного (воронки, карры, желоба, котловины, каверны) и переходного (колодцы, туннели, шахты, провалы) карста. Признаки: Общие признаки для Иркутской области отсутствуют. Определение границ: выделяются участки леса вокруг карстовых образований размером от 1 до 10 м до 10 и размером более 10 м до 20 м. Меры по сохранению: Участки делянки, представляющие собой данные местообитания, рубке не подлежат и исключаются из эксплуатационной части лесосек и выделяется в НЭП	
8.	Участки местообитания видов из Красной книги Российской Федерации и Иркутской области	Описание: Участки леса, отличающиеся наличием и повышенным разнообразием видов, включенных в Красные книги Российской Федерации и Иркутской области по сравнению с фоновыми, выделяются только при проведении натурных исследований специалистами1. Признаки: Смешанные (вариант – мультипородные) участки леса, имеющие в составе основного дровостоя не менее 5-ти пород. Формируются по границе выделов разных типов леса, например, лиственных и хвойных лесов, леса и прирусловых зарослей кустарников, где происходит взаимное проникновение видов из соседствующих фитоценозов. Формируются на границе леса и открытых (безлесных) пространств, например, леса и луга. Характерно наличие 5 и более видов кустарников. Включающие виды растений и грибов Красной книги Российской Федерации и Иркутской области с плотностью популяции не менее 5 шт./100м ² для древесных растений и 15 шт./100м ² для травянистых. Определение границ: по естественным границам биотопа.	Для особо ценных участков рекомендуется создание особо охраняемой природной территории (ООПТ). Наносятся на технологические карты как не эксплуатационные площади. Выделение неэксплуатационной площади, с буферной зоной не менее 1,5 высоты главной породы выдела; Если при выделении буферные зоны перекрываются, то выделяется единый биотоп
Ключевые объекты			
1	Деревья с гнездами	Наличие крупных гнезд птиц диаметром более 1 метра на дереве. При находке гнезд видов включенных в Красную книгу Российской Федерации и Иркутской области (черный аист, беркут, скопа, орлан-белохвост, могильник, большой подорлик, орел-карлик) обязательно приглашение специалиста (орнитолога или охотоведа). Для уточнения мер охраны необходимы консультации со специалистом1.	Выделяется буферная зона 200 м. Размер буферной зоны может быть увеличен после консультации со специалистом1. После консультаций со специалистом вокруг крупных гнезд выделов, не включенных в Красные книги, возможны выборочные рубки вне гнездового периода. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.
	Убежища животных	Наличие жилых нор барсука и берлога.	Устанавливается буферная зона размером от 50 до 100 метров для нор барсука в зависимости от размера колонии и 300 м для берлог с запретом рубок. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.
	Естественные солонцы	Наличие естественного выхода солей на земную поверхность. Определяется по многочисленным следам зверей.	Устанавливается буферная зона от 50 до 100 метров. В пределах буферной зоны приостанавливаются все виды рубок в любое время года.

Примечание – 1. Необходимо обратиться в комиссию по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области

осуществления работ по геологическому изучению недр; разработки месторождений полезных ископаемых; использования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов (далее - линейные объекты); переработки древесины и иных лесных ресурсов; осуществления рекреационной деятельности; осуществления религиозной деятельности. Правительством Российской Федерации установлен дифференцированный перечень объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры. Перечень регламентирует их состав в зависимости от видов целевого назначения лесов - защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов, а также категорий защитных лесов. Информация о наличии на территории Падунского лесничества объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры и мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации указанных объектов приведена по данным предоставленным министерством лесного комплекса Иркутской области, в таблице А7

Таблица А7
Характеристика объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, расположенных на землях лесного фонда в защитных, эксплуатационных и резервных лесах

Table with 6 columns: № п/п, Наименование объекта, Ед. изм., Наличие объектов (всего, в том числе по состоянию), Мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту, эксплуатации (реконструкция, ремонт, строительство, эксплуатация)

Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины содержатся в таблице А8.

Таблица А8
Сведения о закреплённых лесных участках с целью заготовки древесины по Падунскому лесничеству по состоянию на 01.01.2018 г.

Table with 5 columns: № № п/п, Лесопользователь, Площадь участка, га, Ежегодный объем пользования, установленный договором аренды, тыс. м3 (всего, в т.ч. хвойных)

В соответствии с решениями технического совещания по разработке лесохозяйственных регламентов от 13 марта 2018 года в данном разделе приводится информация о передаче лесных участков в аренду для заготовки древесины. Границы арендных участков обозначены на прилагаемой карте-схеме объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, с отражением лесных участков, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины.

Поквартальная карта-схема подразделения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры

В соответствии с техническим заданием Государственного контракта на оказание услуг по разработке лесохозяйственных регламентов лесничеств Иркутской области (Приложение 3 к Контракту № 5/2018 от 04.04.2018 г.) изготовлены две отдельные карты-схемы: Карта-схема распределения лесов по целевому назначению с нанесением местоположения существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий и объектов, заказчиков, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов (приложение № 9) и Карта-схема лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, с отражением лесных участков, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины (приложение №10).

2. Виды разрешенного использования лесов на территории лесничества с распределением по кварталам

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих видов: заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выращивание посадочного материала лесных растений (сеянцев, саженцев); выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ. В таблице 5 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем кварталов, в которых допускаются указанные виды использования и площади, на которой оно возможно.

Таблица 5
Виды разрешенного использования лесов

Main table with 4 columns: Виды разрешенного использования лесов, Наименование участкового лесничества, Перечень кварталов или их частей по дачам, Площадь, га. It details land use types like 'Заготовка Древесины', 'Заготовка Живицы', and 'Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов' across various districts like 'Усть-Вихоревское', 'Падунское', 'Боровское', 'Боровское', 'Карахунское', 'Озерное', 'Усть-Вихоревское', 'Падунское', 'Боровское', 'Боровское', 'Карахунское', 'Озерное', 'Усть-Вихоревское', 'Падунское'.

Виды разрешенного использования лесов	Наименование участкового лесничества	Перечень кварталов или их частей по дачам	Площадь, га	
Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства	Боровское	Боровская, кв.: 1–56.	1337409	
		Заярская, кв.: 1–129.		
		Сурупцевская, кв.: 1–103.		
		Мамырская, кв.: 1–87.		
	Карахунское	Сосновская, кв.: 1–71.		
		Карахунская, кв.: 1–159.		
		Прибойная, кв.: 1–72.		
		Париловская, кв.: 1–114.		
	Озерное	Чамская, кв.: 1–101.		
		Видимская, кв.: 112, 113, 118–121, 123–128.		
		Озерная, кв.: 1–115.		
		Лучихинская, кв.: 1–124.		
		Шамановская, кв.: 1–89.		
	Омская, кв.: 1–170.			
	Всего по лесничеству			
	Усть-Вихоревское	Усть-Вихоревская, кв.: 1–97.		152804
		Приангарская, кв.: 1–97.		69421
Технический участок №1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1–52, 54.		71960		
Технический участок №1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1–52, 54.		11423		
Падунское		Падунская, кв.: 1–41, 42ч., 54ч., 55, 67ч., 68–72, 84ч., 96ч., 97ч., 98ч., 99ч., 100ч., 101ч., 102ч., 103ч., 104ч., 105ч., 106–109, 110ч., 111ч., 112ч., 113ч., 115ч., 114ч., 116ч., 118–128, 129ч., 130ч., 131ч., 136, 151, 156–202.	160274	
		Дубынинская, кв.: 1–150.	49513	
		Дубынинская, кв.: 1–150.		110761
		Дубынинская, кв.: 1–150.		110761
Боровское		Боровская, кв.: 1–56.	294872	
		Заярская, кв.: 1–129.	46894	
		Сурупцевская, кв.: 1–103.	64221	
	Мамырская, кв.: 1–87.	59638		
	Сосновская, кв.: 1–71.	66497		
Карахунское	Сосновская, кв.: 1–71.	57622		
	Карахунская, кв.: 1–159.	351688		
	Прибойная, кв.: 1–72.	120411		
	Париловская, кв.: 1–114.	55376		
Озерное	Чамская, кв.: 1–101.	90132		
	Видимская, кв.: 112, 113, 118–121, 123–128.	75604		
	Озерная, кв.: 1–115.	10165		
	Омская, кв.: 1–170.	381722		
Всего по лесничеству			118316	
Всего по лесничеству			1341360	
Ведение сельского хозяйства	Усть-Вихоревское	Усть-Вихоревская, кв.: 1–97.	152804	
		Приангарская, кв.: 1–97.	694421	
		Технический участок №1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1–52, 54.	71960	
		Технический участок №1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1–52, 54.	11423	
	Падунское	Падунская, кв.: 1–202.	170071	
		Дубынинская, кв.: 1–150.	59310	
	Боровское	Дубынинская, кв.: 1–150.	110761	
		Боровская, кв.: 1–56.	294872	
		Заярская, кв.: 1–129.	46894	
		Сурупцевская, кв.: 1–103.	64221	
		Мамырская, кв.: 1–87.	59638	
	Карахунское	Сосновская, кв.: 1–71.	66497	
		Сосновская, кв.: 1–71.	57622	
		Карахунская, кв.: 1–159.	351688	
		Прибойная, кв.: 1–72.	120411	
	Озерное	Париловская, кв.: 1–114.	55376	
		Чамская, кв.: 1–101.	90132	
Видимская, кв.: 112, 113, 118–121, 123–128.		75604		
Видимская, кв.: 112, 113, 118–121, 123–128.		10165		
Озерное	Озерная, кв.: 1–115.	381722		
	Озерная, кв.: 1–115.	88697		
	Лучихинская, кв.: 1–124.	102647		
	Шамановская, кв.: 1–89.	72062		
	Омская, кв.: 1–170.	118316		
Всего по лесничеству			1351157	
Осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности	Усть-Вихоревское	Усть-Вихоревская, кв.: 1–97.	152804	
		Приангарская, кв.: 1–97.	69421	
		Технический участок №1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1–52, 54.	71960	
		Технический участок №1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1–52, 54.	11423	
	Падунское	Падунская, кв.: 1–202.	170071	
		Дубынинская, кв.: 1–150.	59310	
	Боровское	Дубынинская, кв.: 1–150.	110761	
		Боровская, кв.: 1–56.	294872	
		Заярская, кв.: 1–129.	46894	
		Сурупцевская, кв.: 1–103.	64221	
		Мамырская, кв.: 1–87.	59638	
Карахунское	Сосновская, кв.: 1–71.	66497		
	Сосновская, кв.: 1–71.	57622		
	Карахунская, кв.: 1–159.	351688		
	Прибойная, кв.: 1–72.	120411		
Озерное	Париловская, кв.: 1–114.	55376		
	Чамская, кв.: 1–101.	90132		
	Видимская, кв.: 112, 113, 118–121, 123–128.	75604		
	Видимская, кв.: 112, 113, 118–121, 123–128.	10165		
Озерное	Озерная, кв.: 1–115.	381722		
	Озерная, кв.: 1–115.	88697		
	Лучихинская, кв.: 1–124.	102647		
	Шамановская, кв.: 1–89.	72062		
	Омская, кв.: 1–170.	118316		
Всего по лесничеству			1351157	
Осуществление рекреационной деятельности	Усть-Вихоревское	Усть-Вихоревская, кв.: 1–97.	152804	
		Приангарская, кв.: 1–97.	69421	
		Технический участок №1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1–52, 54.	71960	
		Технический участок №1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1–52, 54.	11423	
	Падунское	Падунская, кв.: 1–202.	170071	
		Дубынинская, кв.: 1–150.	59310	

Виды разрешенного использования лесов	Наименование участкового лесничества	Перечень кварталов или их частей по дачам	Площадь, га	
Создание лесных плантаций и их эксплуатация	Боровское	Боровская, кв.: 1–56.	294872	
		Заярская, кв.: 1–129.	46894	
		Сурупцевская, кв.: 1–103.	64221	
		Мамырская, кв.: 1–87.	59638	
	Карахунское	Сосновская, кв.: 1–71.	66497	
		Карахунская, кв.: 1–159.	351688	
		Прибойная, кв.: 1–72.	120411	
		Париловская, кв.: 1–114.	55376	
	Озерное	Чамская, кв.: 1–101.	90132	
		Видимская, кв.: 112, 113, 118–121, 123–128.	75604	
		Озерная, кв.: 1–115.	10165	
		Озерная, кв.: 1–115.	381722	
		Омская, кв.: 1–170.	88697	
	Всего по лесничеству			102647
	Всего по лесничеству			118316
	Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных	Усть-Вихоревское	Усть-Вихоревская, кв.: 1–97.	152804
			Приангарская, кв.: 1–97.	69421
Технический участок №1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1–52, 54.			71960	
Технический участок №1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1–52, 54.			11423	
Падунское		Падунская, кв.: 1–202.	170071	
		Дубынинская, кв.: 1–150.	59310	
Боровское		Дубынинская, кв.: 1–150.	110761	
		Боровская, кв.: 1–56.	294872	
		Заярская, кв.: 1–129.	46894	
		Сурупцевская, кв.: 1–103.	64221	
		Мамырская, кв.: 1–87.	59638	
Карахунское	Сосновская, кв.: 1–71.	66497		
	Сосновская, кв.: 1–71.	57622		
	Карахунская, кв.: 1–159.	351688		
	Прибойная, кв.: 1–72.	120411		
Озерное	Париловская, кв.: 1–114.	55376		
	Чамская, кв.: 1–101.	90132		
	Видимская, кв.: 112, 113, 118–121, 123–128.	75604		
	Видимская, кв.: 112, 113, 118–121, 123–128.	10165		
Озерное	Озерная, кв.: 1–115.	381722		
	Озерная, кв.: 1–115.	88697		
	Лучихинская, кв.: 1–124.	102647		
	Шамановская, кв.: 1–89.	72062		
	Омская, кв.: 1–170.	118316		
Всего по лесничеству			1351157	
Осуществление рекреационной деятельности	Усть-Вихоревское	Усть-Вихоревская, кв.: 1–97.	152804	
		Приангарская, кв.: 1–97.	69421	
		Технический участок №1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1–52, 54.	71960	
		Технический участок №1 (совхоз «Кобляковский»), кв.: 1–52, 54.	11423	
	Падунское	Падунская, кв.: 1–202.	170071	
		Дубынинская, кв.: 1–150.	59310	

Площадь не-покрытых лесом земель в эксплуатационных лесах (за исключением несомкнувшихся лесных культур, питомников и плантаций, естественных реди́н)

Площадь не-покрытых лесом земель в защитных и эксплуатационных лесах (за исключением несомкнувшихся лесных культур, питомников и плантаций, естественных реди́н)

Виды разрешенного использования лесов	Наименование участкового лесничества	Перечень кварталов или их частей по дачам	Площадь, га
	Боровское	Боровская, части кв.: 1–56.	
		Заярская, части кв.: 1–129.	
		Сурупцевская, части кв.: 1–103.	
		Мамырская, части кв.: 1–87.	
		Сосновская, части кв.: 1–71.	
	Карахунское	Карахунская, части кв.: 1–159.	
		Прибойная, части кв.: 1–72.	
		Париловская, части кв.: 1–114.	
		Чамская, части кв.: 1–101.	
		Видимская, части кв.: 112, 113, 118–121, 123–128.	
	Озерное	Озерная, части кв.: 1–115.	
		Лучихинская, части кв.: 1–124.	
		Шамановская, части кв.: 1–89.	
		Омская, части кв.: 1–170.	
		Всего по лесничеству	
Иные виды			-

Примечание: (1) в зеленых зонах запрещается ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокосения и пчеловодства.

Площадь по дачам по некоторым видам использования не приводится по причине отсутствия достоверных данных из-за давности материалов лесоустройства.

По вышериведенной таблице необходимо привести некоторые пояснения. В соответствии с частью 2 ст. 16 ЛК РФ заготовка древесины осуществляется не только в спелых и перестойных лесных насаждениях, но и в насаждениях других возрастных групп. В этих случаях заготовка древесины осуществляется в порядке рубок ухода, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, при рубках насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14, 21 ЛК РФ. Таким образом, отнесение лесных кварталов к участкам, в которых разрешена заготовка древесины, не означает, что там автоматически допускается рубка спелых и перестойных лесных насаждений.

Информация о кварталах, предназначенных для заготовки древесины гражданами для собственных нужд приведена в таблице А9

таблица А9
Перечень лесных участков для обеспечения заготовки древесины отдельными категориями лиц на основании договоров купли-продажи лесных насаждений и заготовки древесины гражданами для собственных нужд.

Таблица 6
Расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений на срок действия лесохозяйственного регламента

Показатели	Всего		В том числе по полнотам											
	га	тыс. м³	1,0		0,9		0,8		0,7		0,6		0,5-0,3	
			га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³	га	тыс. м³
Целевое назначение лесов	Защитные леса													
Категория защитных лесов	Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов													
Хозяйственная секция	Сосна 3 бон. и выше													
Всего включено в расчет	5330	1349,9					52	19,5	595	206,9	1894	553,0	2789	570,5
Средний процент выборки от общего запаса		7,0							20	15		10		
Запас вырубаемый за один прием		90,2												
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	85	3,0												
ликвид		2,7												
деловая		2,5												
Хозяйственная секция	Сосна 4 бон. и ниже													
Всего включено в расчет	2345	587,8					30	9,6	747	216,3	809	213,5	759	148,4
Средний процент выборки от общего запаса									20	15		10		
Запас вырубаемый за один прием		55,7							1,9	32,4		21,4		
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	54	1,9												
ликвид		1,7												
деловая		1,6												
Итого по Сосне														
Всего включено в расчет	7675	1937,7					82	29,1	1342	423,2	2703	766,5	3548	718,9
Средний процент выборки от общего запаса		8,0								15		10		
Запас вырубаемый за один прием		145,9												
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	139	4,9												
ликвид		4,4												
деловая		4,1												
Хозяйственная секция	Ель													
Всего включено в расчет	382	65,9							15	3,5	108	22,1	259	40,3
Средний процент выборки от общего запаса		4,0								15		10		
Запас вырубаемый за один прием		2,7												
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	5	0,1												
ликвид		0,1												
деловая		0,1												
Хозяйственная секция	Пихта													
Всего включено в расчет	163	34,2							41	11,0	62	13,7	60	9,5
Средний процент выборки от общего запаса		9,0								15		10		
Запас вырубаемый за один прием		3,1												
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	3	0,1												
ликвид		0,1												
деловая		0,1												
Хозяйственная секция	Лиственница 3 бон. и выше													
деловая		0,4												
Всего включено в расчет	1006	206,6	8	3,0			29	9,3	88	24,7	240	57,0	641	112,6
Средний процент выборки от общего запаса		6,0		30						15		10		
Запас вырубаемый за один прием		12,2												
Средний период повторяемости		30												
Ежегодная расчетная лесосека:														
корневой	12	0,4												
ликвид		0,4												
деловая		0,4												
Хозяйственная секция	Лиственница 4 бон. и ниже													

№ п/п	Наименование территориального отдела	Наименование участковых лесничеств	Наименование лесных дач, технических участков	Перечень лесных кварталов
1	Падунское	Усть-Вихоревское	Усть-Вихоревская Приангарская	1ч-6ч; 7; 8; 9ч; 11; 12ч-16ч; 17-20; 21ч 1ч-6ч; 8-12; 13ч; 16-20; 21ч; 22ч;

Глава 2. Использование лесов

1. Нормативы и параметры разрешенного использования лесов при заготовке древесины

Согласно ЛК РФ (часть 2 статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок: спелых, перестойных лесных насаждений; средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 ЛК РФ.

Заготовка древесины осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах, если иное не предусмотрено Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (часть 2 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации).

В эксплуатационных лесах с целью заготовки древесины, осуществляются сплошные и выборочные рубки.

Сплошные рубки в защитных лесах осуществляются в случаях, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохраные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

Расчетная лесосека для заготовки древесины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений

Возможные (допустимые) объемы заготовки древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях регламентируются размерами расчетной лесосеки. На основании приказа Рослесхоза от 27.05.2011 г. № 191 «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки» запроектированы сплошные и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах и выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в защитных лесах.

Выборочные рубки спелых и перестойных насаждений в эксплуатационных лесах назначаются:

в разновозрастных насаждениях, если одно из поколений представлено средневозрастной группой;

в сложных двух ярусных насаждениях со вторым ярусом хозяйственно ценных хвойных пород, не достигшим возраста рубки;

на склонах свыше 20 градусов.

Расчетная лесосека по выборочным рубкам приведена в таблице 6, а по сплошным рубкам – в таблице 7. Общий размер расчетной лесосеки при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству определен в объеме 2701,1 тыс. м³ ликвидной древесины, из них по хвойным насаждениям – 1419,0 тыс. м³ 52,5%, по мягколистным – 1282,1 тыс. м³ 47,5%. Основной удельный вес приходится на сплошные рубки) 95,9%).

Изменение величины расчетной лесосеки для осуществления рубок спелых и перестойных лесных насаждений в настоящем лесохозяйственном регламенте по сравнению с ее величиной в действующем ранее лесохозяйственном регламенте (с 2767,7 тыс. м³, до 2701,1 тыс. м³, в том числе по хвойному хозяйству с 1446,5 тыс. м³, до 1419,0 тыс. м³) обусловлено уточнением площадей и запасов лесных насаждений, включаемых в расчет с данными государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2018 года, а также уточнением фонда сплошных и выборочных рубок.

Table with 14 columns: Показатели, and sub-columns for 'Всего' and 'В том числе по полнотам' (1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5-0.3) with units га and тыс. м³. It lists various forest management metrics for different tree species like Osina, Мягколиственные, and Хвойные.

Таблица 7 Расчетная лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений

Detailed table for Table 7 showing forest management data by species (сосна, ель, пихта, лиственница, берёза, осина) and age groups. Columns include land area, age groups, reserves, and various yield and utilization metrics.

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) для осуществления рубок средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

Таблица 8 Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при уходе за лесами

Table 8: Summary of forest management indicators for different species (сосна, ель) including visible fund, and rotation periods.

Table 8: Summary of forest management indicators for different species (сосна, ель) including visible fund, and rotation periods.

Планирование мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в лесах, в том числе на лесных участках, переданных в пользование, проводится в соответствии с документом, являющимся основанием для проведения указанных мероприятий (Обоснованием).

Обоснования составляются уполномоченными органами по результатам инвентаризации очагов вредных организмов, проводимой, в том числе, на основании данных государственного лесопатологического мониторинга.

В соответствии с подготовленными Обоснованиями, а также по итогам проведения контрольных обследований, уполномоченные органы принимают решение о проведении мероприятий, и включают выбранные лесные участки в план мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов.

Мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов могут осуществляться наземным и авиационным способами.

При проведении мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов авиационным способом основным методом внесения пестицидов является опрыскивание; наземным способом - опрыскивание или аэрозольная обработка лесных участков.

В целях уничтожения или подавления численности вредных организмов могут использоваться следующие средства: пестициды; биологические фунгициды (биологически активные вещества органического происхождения, подавляющие жизнеспособность или вызывающие гибель микроорганизмов), энтомофаги (хищные и паразитические насекомые, являющиеся естественными врагами вредителей леса); вирусы; и иные (например, аэрозоли или вещества, образующие на поверхности кладок яиц воздухопроницаемые пленки), а также следующие виды работ: развешивание феромонных ловушек; сбор и уничтожение яйцекладок, гнезд вредителей; обработка нетоксичными средствами; нанесение ловчих клеевых поясов.

Препараты для обработки насаждений уполномоченные органы выбирают из числа разрешенных к применению на территории Российской Федерации (в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации).

Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, проводится на основании утвержденного в установленном порядке акта обследования.

Рубка лесных насаждений, зараженных вредными организмами, включает в себя следующие мероприятия: рубку и выкладку ловчих деревьев с их последующей уборкой; рубку лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов.

Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, проводится сплошным способом. Отвод лесосек осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины.

Таблица 15.2
Параметры мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов

Наименование мероприятия	Единицы измерения	Объем мероприятия	Срок проведения	Ежегодный объем мероприятия
1. Проведение обследований очагов вредных организмов	га			по мере необходимости
2. Уничтожение или подавление численности вредных организмов:				по мере необходимости
2.1. Авиационным способом – внесение пестицидов методом опрыскивания	га			по мере необходимости
2.2. Наземным способом – опрыскивание или аэрозольная обработка лесных участков	га			по мере необходимости
3. Рубка лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного состава лесных насаждений, зараженных вредными организмами				по мере необходимости
3.1. Рубка и выкладка ловчих деревьев с их последующей уборкой	м³			по мере необходимости
3.2. Рубка лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов	га/м³			по мере необходимости

В перспективе на территории лесничества могут появляться поврежденные насаждения, очаги вредных организмов, поэтому специалисты лесничества обязаны следить за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов и своевременно выявлять участки, нуждающиеся в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по ликвидации очагов вредных организмов.

Требования к воспроизводству лесов (нормативы, параметры, сроки проведения мероприятий по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами)

Лесовосстановление должно осуществляться в соответствии с «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 29.06.2016 г. № 375.

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Естественное восстановление лесов (далее - естественное лесовосстановление) осуществляется вследствие как природных процессов, так и мер содействия лесовосстановлению: путем сохранения подростов лесных древесных пород при проведении рубок лесных насаждений, минерализации почвы, огораживании (далее - содействие естественному лесовосстановлению).

Искусственное восстановление лесов (далее - искусственное лесовосстановление) осуществляется путем создания лесных культур: посадки семян, саженцев, в том числе с закрытой корневой системой, черенков или посева семян лесных растений, в том числе при реконструкции малоценных лесных насаждений.

Комбинированное восстановление лесов (далее - комбинированное лесовосстановление) осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

Лесовосстановление обеспечивается: на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины - арендаторами этих лесных участков; на лесных участках, за исключением указанных в пункте «а», - органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 ЛК РФ.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, прогалинах, землях, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления. Главными лесными древесными породами при лесовосстановлении не покрытых лесной растительностью лесных земель на территории лесничества, в зависимости от условий местообразования, являются кедр, сосна, лиственница, ель и пихта, а сопутствующими - береза и осина.

В целях лесовосстановления обеспечивается ежегодный учет площадей вырубок, гарей, прогалин, иных не занятых лесными насаждениями или пригодных для лесовосстановления земель, при котором, в зависимости от состояния и количества на них подростов и молодняков, определяются способы лесовосстановления в соответствии с требованиями таблицы 2 Приложений 13 к Правилам лесовосстановления. При этом отдельно учитываются площади лесных участков, подлежащие естественному лесовосстановлению вследствие природных процессов, содействию естественному лесовосстановлению, искусственному лесовосстановлению и комбинированному лесовосстановлению.

Учет земель, требующих лесовосстановления, производится по данным государственного лесного реестра, материалам лесоустройства, материалам специальных обследований, при отводе лесосек и осмотре мест осуществления лесосечных работ (осмотре лесосек).

Лесовосстановительные мероприятия на каждом лесном участке, предназначенном для проведения лесовосстановления, осуществляются в соответствии с проектом лесовосстановления.

При составлении проекта лесовосстановления проводятся: обследование лесного участка; проектирование способа лесовосстановления; отвод лесного участка.

При отводе лесного участка для проектирования работ по естественному, искусственному и комбинированному лесовосстановлению проводится его геодезическая съемка с привязкой к границам лесного квартала, дорогам и другим постоянным ориентирам.

Проект лесовосстановления должен содержать: характеристику местоположения лесного участка (наименование лесничества (лесопарка), участкового лесничества, номер квартала, номер выдела, площадь лесного участка);

характеристику лесорастительных условий лесного участка (в том числе рельефа, гидрологических условий, почвы); характеристику вырубки (количество пней на единице площади, состояние остилки от порубочных остатков и валенной древесины, характер и размещение оставленных деревьев и кустарников, степень задернения и минерализации почвы);

характеристику имеющегося подростов и молодняков лесных древесных пород (состав пород, средний возраст, средняя высота, количество деревьев и кустарников на единице площади, размещение их по площади лесного участка, состояние лесных насаждений и его оценка);

обоснование проектируемого способа лесовосстановления, главной лесной древесной породы, породного состава восстанавливаемых лесов, с учетом особенностей производства работ в различных категориях защитных лесов и особо защитных участках лесов;

сроки и технологии (методы) выполнения работ по лесовосстановлению; требования к используемому для лесовосстановления посадочному материалу; требования к молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, занятым лесными насаждениями, для признания работ по лесовосстановлению завершенными (возраст, количество деревьев главных лесных древесных пород, средняя высота).

Выбор способа лесовосстановления проводят с учетом следующих условий.

Таблица Б37

Способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного подростов и молодняков главных лесных древесных пород

Способы лесовосстановления	Древесные породы	Группы типов леса, типы лесорастительных условий	Количество жизнеспособного подростов и молодняков, тыс. штук на 1 га	
Среднеангарский таежный район				
Естественное лесовосстановление	путем мероприятий по сохранению подростов, ухода за подростом	Сосна, лиственница	Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	Более 4
			Брусничные, рододендровые, травяные	Более 3
			Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Более 3
		Ель, пихта	Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	Более 2
			Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	Более 2,5
	путем минерализации почвы	Сосна, лиственница	Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	Более 2
			Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	2 - 4
			Брусничные, рододендровые, травяные	2 - 3
		Ель, пихта	Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	2 - 3
			Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	1,5 - 2
Комбинированное лесовосстановление	Сосна, лиственница	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	1,5 - 2,5	
		Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	1,5 - 2	
		Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	1 - 2	
	Ель, пихта	Брусничные, рододендровые, травяные	1 - 2	
		Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	1 - 2	
		Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	1 - 1,5	
Искусственное лесовосстановление	Сосна, лиственница	Зеленомошные, черничные, разнотравные, папоротниковые, кисличные	1 - 1,5	
		Долгомошные, сфагновые, крупнотравные, папоротниковые	1 - 1,5	
		Лишайниковые, каменистые, мертвопокровные, остепненные	Менее 1	
	Ель, пихта	Брусничные, рододендровые, травяные	Менее 1	
		Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Менее 1	
		Крупнотравные, долгомошные, травяно-болотные, сфагновые	Менее 1	

Естественное лесовосстановление. В таежной зоне лесов, в которой располагается Падунское лесничество, кроме мер содействия лесовосстановлению планируется также естественное лесовосстановление вследствие природных процессов.

Места планирования проведения естественного лесовосстановления вследствие природных процессов указаны в таблице Б38.

Таблица Б38

Характеристика мест планирования проведения естественного лесовосстановления вследствие природных процессов

Лесорастительная зона, лесной район	Категории лесных земель	Группы типов леса или типов лесорастительных условий	Целевые породы
Таежная зона, Среднеангарский, таежный район	Спелые и перестойные лесные насаждения, пригодные для заготовки древесины, расположенные на сырых и мокрых местах	Долгомошная, приручейная, кустарничково-моховая, травяно-болотная, сфагновая, мохово-болотная. ТЛУ: (А4,5-С4,5)	К, С, Л, Е, П, Б, Ос
	Лесные насаждения, в которых планируется проведение сплошных санитарных рубок, расположенные на сырых и мокрых местах	Долгомошная, приручейная, кустарничково-моховая, травяно-болотная, сфагновая, мохово-болотная. ТЛУ: (А4,5-С4,5)	К, С, Л, Е, П, Б, Ос
	Не покрытые лесной растительностью земли и лесосеки сплошных рубок предстоящего периода Va и Vb классов бонитета	Группы типов леса, в которых встречаются лесные земли Va и Vb классов бонитета	К, С, Л, Е, П, Б
	Не покрытые лесной растительностью земли, расположенные на сырых и мокрых местах	Долгомошная, приручейная, кустарничково-моховая, травяно-болотная, сфагновая, мохово-болотная. ТЛУ: (А4,5-С4,5)	К, С, Л, Е, П, Б, Ос
	Нерасчищенные гари, ветровальники и иные категории не покрытых лесной растительностью земель, недоступные для хозяйственного воздействия	Для всех условий	К, С, Л, Е, П, Б, Ос
	Лесосеки сплошных рубок и не покрытые лесной растительностью земли площадь которых составляет в защитных лесах 1 га и менее, в эксплуатационных лесах – 3 га и менее	Для всех условий	К, С, Л, Е, П, Б, Ос
	Лесосеки сплошных рубок и не покрытые лесной растительностью земли, расположенные на склонах крутизной 12 градусов и выше	Для всех условий	К, С, Л, Е, П, Б, Ос
	Не покрытые лесной растительностью земли, расположенные в резервных лесах	Для всех условий	К, С, Л, Е, П, Б, Ос

Таблица Б45
Характеристика мест планирования проведения естественного лесовосстановления вследствие природных процессов

Table with 5 columns: Древесные породы, Группа типов леса, Возраст не менее, лет, Количество деревьев главных пород не менее, тыс.шт. на 1 га, Средняя высота деревьев главных пород не менее, м

Примечание: нормативы по количеству деревьев главных пород приведены минимальные - с условием, что их количество будет обеспечивать минимально допустимое преобладание главных пород (6 единиц) в составе созданного молодняка смешанного породного состава (из главных и сопутствующих пород).

Уход за лесами. К рубкам, не связанным с заготовкой древесины относятся рубки ухода за молодняками: рубки осветления, направленные на улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста деревьев целевой или целевых древесных пород;

Возрастные периоды проведения ухода за молодняками приведены в таблице Б3
В молодняках (при рубках осветления и рубках прочистки) определяющими признаками целесообразности осуществления рубок, проводимых в целях ухода за лесными насаждениями, являются: состав древостоя, сомкнутость его полога (крон), густота, определяемая количеством деревьев на единицу площади, соотношение высот целевых и второстепенных древесных пород.

В связи с истечением срока действия лесоустроительной документации лесничества из-за давности лесотаксационных работ министерство лесного комплекса Иркутской области уточнило площади молодняков, нуждающихся в проведении рубок осветления и рубок прочистки.

Агролесомелиоративные мероприятия и иные мероприятия по уходу за лесами агентством лесного хозяйства Иркутской области не планируются.

Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода приведены в таблице Б16.

Таблица 16
Нормативы и параметры ухода за молодняками и иных мероприятий по уходу за лесами, не связанных с рубками ухода

Table with 10 columns: Наименование видов ухода за лесами, Наименование участков лесничества, Хвойное, Дровяная порода, Площадь, га, Вырубленный запас, куб. м, Срок повторного, лет, Ежегодный размер (площадь, га, вырубаемый запас, куб. м)

Нормативы режима рубок ухода в молодняках основных лесобразующих пород по группам типов леса приведены в таблице Б46

Таблица Б46
Нормативы режима рубок ухода (осветления, прочистки) в насаждениях основных лесобразующих пород

Table with 7 columns: Исходный состав насаждений, Группы типов леса, Возраст начала ухода (лет), Осветления, Прочистки, Целевой состав к возрасту спелости

Table with 8 columns: Исходный состав насаждений, Группы типов леса, Возраст начала ухода (лет), Осветления, Прочистки, Целевой состав к возрасту спелости

Для осуществления рубок осветления и рубок прочистки отвод лесосеки не производится, для этих рубок ухода осуществляется отвод участка (пт. 91 Правил ухода за лесами).

При рубках осветления и рубках прочистки должны закладываться одна или несколько пробных площадей квадратной или ленточной формы в характерных местах участков проведения ухода, служащих эталоном для проведения ухода на всем участке.

При отводе лесосек (лесных участков) для осуществления рубок осветления и рубок прочистки в Среднеангарском таежном лесном районе, в случае, если арендатор воспользовался правом выбора нормативов, приведенных в приложении 3-6 к Правилам ухода за лесами, пробные площади не закладываются.

Нормативно-технологические карты (НТК № 1 и НТК № 2) на выполнение рубок ухода в молодняках механизированным и ручным способом приведены в приложении № 1

18. Особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонам и лесным районам, включающих схему лесорастительного районирования лесничества, особенности требований (по нормативам, параметрам и срокам использования) к различным видам использования лесов в соответствии с лесорастительными зонами и лесными районами

Леса лесничества разделены на две лесорастительные зоны и два лесных района (см. раздел 1.1.4). Особенности требований к различным видам использования лесов по лесорастительным зонам и лесным районам подробно освещены в предыдущих разделах главы 2.

Распределение территории лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам осуществлено в соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

Глава 3. Ограничения использования лесов

ЛК РФ рассматривает ограничение использования лесов как набор условий или запретов на осуществление определенной деятельности или действий и в виде установления обязанностей, определяемых настоящим регламентом и определенным отношением к действиям других организаций или физических лиц.

В ЛК РФ нет полного перечня ограничений и запретов на использование лесов, они в большинстве случаев содержатся в иных федеральных законах или нормативных правовых актах. В случаях нарушений порядка использования лесов в соответствии с настоящим регламентом использование лесов приостанавливается (ст. 28 Лесного кодекса РФ). Применительно к условиям Падунского лесничества перечень ограничений и запретов приведен в нижеследующих таблицах.

1. Ограничения по видам целевого назначения лесов

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам целевого назначения лесов (таблица 18).

Таблица 18
Ограничения по видам целевого назначения лесов

Table with 3 columns: № п/п, Целевое назначение лесов, Ограничения использования лесов

№ п/п	Целевое назначение лесов	Ограничения использования лесов
	в) зеленые зоны;	Запрещаются (ЛК РФ, ст.106, ч. 5; Особенности, п. 33): 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением случаев использования лесных участков, в отношении которых лицензия на пользование недрами получена до дня введения в действие Лесного кодекса Российской Федерации, на срок, не превышающий срока действия таких лицензий); 4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокосения и пчеловодства; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается (ч. 6, ст. 105, ЛК РФ). При выполнении работ по воспроизводству лесов уход за лесами, обработка почвы при лесовосстановлении, агротехнический уход за лесными культурами осуществляются без применения токсичных химических препаратов – Особенности, п. 10. Ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности. Допускается проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой интенсивности при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20 – 25% и 10 – 15% общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов – Особенности, п. 24.
3.	Ценные леса:	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемому на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19.
	б) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины – Особенности, п. 26. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2.
	г) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов	Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья – ЛК РФ, ст. 106, ч. 3.
	д) нерестоохраняемые полосы	Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины – Особенности, п. 26. Запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений – ЛК РФ, ст. 106, ч. 2.
II.	Эксплуатационные леса	Ограничения на виды использования лесов отсутствуют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2.

***Особенности** – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденных приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

** **Санитарные правила** – Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607.

2. Ограничения по видам особо защитных участков лесов

В соответствии с ЛК РФ (статья 102, часть 6) выделение особо защитных участков лесов (ОЗУЛ) и установление их границ осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81–84 ЛК РФ. Подпунктом 39 статьи 81 ЛК РФ выделение ОЗУЛ и установление их границ отнесено к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации.

ОЗУЛ выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах (часть 1 статьи 107 ЛК РФ). Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 736 (с изменениями) на 24 ноября 2016 года) «О Федеральном агентстве лесного хозяйства» выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ (подпункт 5.4.4.) осуществляет Рослесхоз.

Выделение особо защитных участков, установление и изменение их границ на территории Иркутской области по состоянию на 01.01.2018 г. Рослесхозом не осуществлено.

Перечень ОЗУЛ отражен в статье 102, части 3 ЛК РФ. Он не носит исчерпывающий характер, так как предусматривает наличие «других особо защитных участков лесов», не конкретизируя каких именно.

Лесоуправляющая инструкция, утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 г. № 122, содержит нормативы и признаки выделения ОЗУЛ. Она приводит расширенный перечень ОЗУЛ по сравнению с ЛК РФ (таблица 3.2.1).

Поскольку проектирование ОЗУЛ в Падунском лесничестве не проведено, в практической деятельности (при отводах лесосек, проведении рубок и др.) необходимо руководствоваться нормативами и признаками выделения ОЗУЛ, отраженными в таблице В1.

Таблица В1
Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов

Наименование особо защитных участков лесов	Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов
1. Берегозащитные участки лесов	Участки лесов в границах береговых защитных полос, ширина которых составляет: для берега водного объекта с обратным или нулевым уклоном – 30 м для берега водного объекта с уклоном до трех градусов – 40 метров для берега водного объекта с уклоном три и более градуса – 50 м для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков – 50 м для рек, озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) независимо от уклона прилегающих земель – 200 м
2. Почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль склонов оврагов	Леса, расположенные на склоне оврага и полосы лесов шириной до 50 м, примыкающие к кромке оврага
3. Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами	Опушки лесов шириной 100 м от границы с безлесными пространствами, простирающимися не менее, чем на 2 км от кромки леса
4. Плюсовые насаждения	Самые высокопродуктивные, высококачественные и устойчивые для данных лесорастительных условий лесные насаждения
5. Лесосеменные плантации	Специально создаваемые лесные насаждения, предназначенные для массового получения в течение длительного времени ценных по наследственным свойствам семян лесных растений
6. Постоянные лесосеменные участки	Высокопродуктивные и высококачественные для данных лесорастительных условий участки насаждений или лесных культур известного происхождения, специально созданные (сформированные) для получения с них семян в течение длительного периода
7. Маточные плантации	Лесные насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях их массового вегетативного размножения
8. Архивы клонов плюсовых деревьев	Лесные насаждения, создаваемые с использованием вегетативного потомства плюсовых деревьев в целях сохранения их генофонда и изучения наследственных свойств.
9. Испытательные лесные культуры	Лесные культуры, создаваемые по специальным методикам семенным потомством плюсовых деревьев, плюсовых лесных насаждений, лесосеменных плантаций первого порядка и постоянных лесосеменных участков с целью их генетической оценки

Наименование особо защитных участков лесов	Нормативы и признаки выделения особо защитных участков лесов
10. Популяционно-экологические лесные культуры	Опытные лесные культуры, создаваемые потомствами нескольких эдафотипов лучших для конкретного региона климатотипов в двух-трех наиболее распространенных типах лесорастительных условий с целью их испытания в данном регионе и выделения сортов-популяций
11. Географические лесные культуры	Опытные лесные культуры, создаваемые семенным потомством наиболее характерных популяций нескольких экотипов (климатотипов) с целью их испытания в новых условиях
12. Участки леса с наличием плюсовых деревьев	Участки леса с наличием деревьев лучших по продуктивности и хозяйственной ценности с охранной зоной (при наличии паспорта)
13. Заповедные лесные участки	Сформировавшиеся естественным путем в течение длительного периода, малонарушенные хозяйственной деятельностью и рекреацией небольшие по площади участки лесов, расположенные в границах лесных участков, предоставленных для заготовки древесины
14. Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений	Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации
15. Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных	Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, занесенных в Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации
16. Полосы лесов в горах вдоль верхней их границы с безлесным пространством	Полосы леса в горных районах шириной 200 м вдоль верхней его границы с безлесными пространствами
17. Небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств	Участки лесов до 100 га, расположенные среди безлесных пространств
18. Защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов	Полосы лесов шириной 200 м в горных районах, расположенные вдоль гребней и линий водоразделов по границам водосборов площадью более 2,5 тыс. га, при крутизне склонов, образующих гребни и линии водоразделов более 20 градусов
19. Участки леса на крутых горных склонах	Участки леса на склонах крутизной более 30 градусов независимо от экспозиции склона
20. Особо охраняемые части государственных природных заказников	Участки лесов в границах государственных природных заказников, площадь которых определяется при их образовании (выделяются в случае, когда на отдельных лесных участках государственных природных заказников устанавливается режим пользования более строгий, чем на остальной территории)
21. Леса в охранных зонах государственных природных заказников, национальных парков, природных парков и памятников, а также территорий, зарезервированных для создания особо охраняемых природных территорий федерального значения	Участки лесов в границах охранных зон, площадь которых определяется при их образовании, но не менее полосы шириной 1000 м вдоль их границ
22. Объекты национального лесного наследия	Участки лесов, имеющие научное, историческое, культурное, религиозное значение, и малонарушенные лесные территории
23. Участки лесов вокруг глухарьих токов	Участки лесов в радиусе 300 м вокруг глухарьих токов из расчета не более 3 таких участков лесов на 10 тыс. га лесов
24. Участки лесов вокруг естественных солонцов	Участки леса в радиусе 500 м вокруг естественных солонцов
25. Полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами	Полосы лесов по каждому берегу реки с шириной, равной ширине водоохранной зоны.
26. Медоносные участки лесов	Приспевающие, спелые и перестойные лесные насаждения с преобладанием липы, акации белой в радиусе трех километров вокруг постоянных пастбищ
27. Постоянные пробные площади	Лесные участки, покрытые лесной растительностью, предназначенные для детального обмера деревьев при проведении очередного лесосоустройства и описания динамики изменения таксационных показателей деревьев до их возраста рубки, закрепленные на местности лесосоустроительными или лесохозяйственными знаками и нанесенные на лесосоустроительные планшеты
28. Участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений	Участки лесов в радиусе 1 км вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений (выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, в лесах зеленых зон, лесопарковых зон)
29. Участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и оздоровительных целях или имеющих перспективное значение	Участки лесов в радиусе 1 км вокруг минеральных источников (выделяются, если они не находятся в пределах первой, второй и третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов или в лесах иных категорий защитных лесов с аналогичным режимом ведения лесного хозяйства и использования лесов)
30. Полосы лесов вдоль трасс туристических маршрутов	Полосы лесов шириной 100 м в каждую сторону от туристического маршрута федерального или регионального значения
31. Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ	Участки шириной 1 км вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ

Источник: пункт 23 Лесоуправляющей инструкции, утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 № 122.

В соответствии с действующим законодательством введены некоторые ограничения по видам ОЗУЛ (таблица 19).

Таблица 19.
Ограничения по видам особо защитных участков

№ п/п	Виды особо защитных участков лесов	Ограничения использования лесов
1.	Берегозащитные участки лесов;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): - проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; - ведение сельского хозяйства, за исключением сенокосения и пчеловодства; - размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. В береговых защитных полосах: - лесовосстановление осуществляется методами, исключающими сплошную распашку земель – Особенности”, п. 12; - согласно ст. 65 Водного кодекса запрещаются: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
2.	Почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль склонов оврагов;	

№ п/п	Виды особо защитных участков лесов	Ограничения использования лесов
3.	Опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): проведение сплошных рубок лесных насаждений, за 3. случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
4.	Плюсовые лесные насаждения;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ):
5.	Лесосеменные плантации;	проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев,
6.	Постоянные лесосеменные участки;	предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ;
7.	Маточные плантации;	ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства;
8.	Архивы клонов плюсовых деревьев;	- размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.
9.	Испытательные лесные культуры;	Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15.
10.	Популяционно-экологические лесные культуры;	На постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода за плодоношением древесных пород. На других особо защитных участках лесов допускается только проведение выборочных и сплошных рубок погибших лесных насаждений – Особенности, п. 27.
11.	Географические лесные культуры;	Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
12.	Участки леса с наличием плюсовых деревьев;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): проведение рубок лесных насаждений; использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
13.	Заповедные лесные участки;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): проведение рубок лесных насаждений; использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30.
14.	Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
15.	Места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
16.	Полосы лесов в горах вдоль верхней их границы с безлесным пространством;	Запрещается (ст. 107 ЛК РФ): проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 ЛК РФ; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокоса и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений.
17.	Небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств;	Не допускается интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, которые не произрастают в естественных условиях в данном лесном районе – Особенности, п. 15. Проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений – Особенности, п. 27. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры - Особенности, п. 29. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается - Особенности, п. 30.
18.	Защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов;	
19.	Участки леса на крутых горных склонах;	
20.	Особо охраняемые части государственных природных заказников;	
21.	Леса в охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков и памятников, а также территориях, резервированных для создания особо охраняемых природных территорий федерального значения;	
22.	Объекты национального лесного наследия;	
23.	Участки лесов вокруг глухариних токов;	
24.	Участки лесов вокруг естественных солонцов;	
25.	Полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами;	
26.	Медоносные участки лесов;	
27.	Постоянные пробные площади;	
28.	Участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений;	
29.	Участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и оздоровительных целях или имеющих перспективное значение;	

№ п/п	Виды особо защитных участков лесов	Ограничения использования лесов
30.	Полосы лесов вдоль трасс туристических маршрутов;	
31.	Участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ.	

***Особенности** – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохраных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденные приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.

3. Ограничения по видам использования лесов

Таблица 3.3.1

Ограничения по видам использования лесов

Виды использования лесов	Ограничения
Для всех видов использования лесов.	Согласно п. 14 Санитарных правил** при использовании лесов не допускается: загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное воздействие на леса; невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодательством порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому назначению, или работ по их рекультивации; уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, расположенных в лесах; уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных ловушек и иных средств защиты леса; уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания животных. Согласно статье 59 ЛК РФ в целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации, может запрещаться осуществление деятельности, негативное воздействие которой приведет или может привести к сокращению численности таких растений и (или) ухудшению среды их обитания, либо могут устанавливаться ограничения осуществления этой деятельности.
Заготовка древесины.	При заготовке древесины не допускается и запрещается (п.14 Правил заготовки древесины..., утвержденных приказом Минприроды России от 13.09.2016 № 474): использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах; повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; оставление завалов (включая срубленные и оставленные на лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или уничтожение подроста, подлежащего сохранению; уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков; рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с настоящими Правилами и лесным законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; заготовка древесины по истечении разрешенного срока (включая предоставление отсрочки), а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком; оставление не вывезенной в установленный срок (включая предоставление отсрочки) древесины на лесосеке; вывозка, трелевка древесины в места, не предусмотренные проектом освоения лесов или технологической картой лесосечных работ; не допускается невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосеки; не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы вне волоков и погрузочных площадок. Для предотвращения усыхания деревьев по опушкам вырубок не допускается проведение чересполосных рубок в еловых и пихтовых древостоях - п. 15 Санитарных правил. При оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний период на срок более 30 дней необходимо принять меры по предохранению ее от заселения стволовыми вредителями. Сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам установлены для Среднеаганского таежного района с 15 мая по 15 августа, для Среднесибирского подтаежно-лесостепного района – с 15 апреля по 15 сентября. В зависимости от погодных условий сроки хранения в лесу неокоренной заготовленной древесины могут изменяться уполномоченными органами, но не более чем на 15 дней от установленного настоящими Правилами срока – п. 16 Санитарных правил. Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается. – п. 17 Санитарных правил. Заготовленная древесина, заселенная стволовыми вредителями, до их вылета должна быть обработана инсектицидами или окорена (кора сожжена с соблюдением утвержденных в установленном порядке правил пожарной безопасности в лесах). При заселении заготовленной древесины стволовыми вредителями, в отношении которых применение мер защиты малоэффективно или невозможно, необходим срочный вывоз этой древесины из леса - п. 18 Санитарных правил.
Заготовка живицы.	Не допускается проведение подсоски: лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос; сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных сосновых лесных насаждений с применением серной кислоты. Запрещается превышение общей ширины межквартальных ремней на стволах деревьев и предельно допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка. Заготовка живицы, ... осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов.	Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, признаваемые наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ, а также включенных в перечень видов, заготовка древесины которых запрещена Не допускается: заготовка пня осмол на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8–1,0; рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. Сбор недревесных лесных ресурсов (кору деревьев и кустарников, хвороста, веточного корма, еловой, пихтовой и сосновой лапы, елей для новогодних праздников, лесной подстилки), ... осуществляется способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.
Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений.	Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. Не допускается: осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов; рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также применение способов, приводящих к их повреждению; вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы; превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов при заготовке березового сока; при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника; заготавливать лекарственные растения в объемах, не обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. Заготовка пищевых лесных ресурсов осуществляются способами, исключающими возникновение очагов вредных организмов и усыхание деревьев – п. 23 Санитарных правил.

Виды использования лесов	Ограничения	Виды использования лесов	Ограничения
Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.	При ведении охотничьего хозяйства не допускается: нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека; осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством.	Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых.	При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых запрещается: валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; повреждение стволов и скелетных корней опущенных деревьев; хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; затопление и длительное подтопление лесных насаждений; захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых – п.25 Санитарных правил.
Ведение сельского хозяйства.	При ведении сельского хозяйства не допускается: ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посещение лесов; негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов, возникновение эрозии почв; использование для сенокоса, выпаса сельскохозяйственных животных и выращивания сельскохозяйственных культур, не покрытых лесной растительностью земель после проведения на них лесовосстановления. Пастбища скота запрещаются: на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей повреждение вершин скотом; на селекционно-семеноводческих объектах; на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению и лесовосстановлению хвойными породами; на легкоразмываемых почвах; пастбища коз запрещаются на неогороженных лесных участках или без привязи. Использование пестицидов и агрохимикатов для ведения сельского хозяйства в лесах осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и гигиеническими требованиями и с учетом требований санитарных правил, утвержденных в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».	Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов	Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, при использовании лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов – п.25 Санитарных правил.
Осуществление научной, образовательной деятельности.	При использовании лесов для осуществления научной, образовательной деятельности, запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка.	Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов.	При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов. При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – п. 25 Санитарных правил.
Осуществление рекреационной деятельности.	При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здоровью человека; препятствование праву граждан пребывать в лесах. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается: повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. Не допускается ухудшение санитарного и лесопатологического состояния лесов - п. 20 Санитарных правил.	Переработка древесины и иных лесных ресурсов.	В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных лесах запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не допускается: проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков; захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами отходов; загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. Не допускается ухудшение санитарного состояния лесов, расположенных на предоставленных гражданам и юридическим лицам лесных участках и лесных участках, прилегающих к ним, при использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов – п.25 Санитарных правил.
Создание лесных плантаций и их эксплуатация.	Согласно п. 30 Особенности* использование лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях создания лесных плантаций не допускается.	Осуществление религиозной деятельности.	Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений.
Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений.	Согласно п. 13 «Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений», утвержденных приказом Рослесхоза использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации		
Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев).	Запрещается использовать семена лесных растений для посева в случаях, если их сортовые или посевные качества не проверены или не соответствуют требованиям государственных стандартов, иных нормативных документов в области семеноводства. Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) запрещается в соответствии со статьей 59 Лесного кодекса Российской Федерации.		

Примечания:

- Перечень особой видов, занесённых в Красную книгу Иркутской области, утверждён постановлением Правительства Иркутской области от 13.05.2015 г. № 235-пл «Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на территории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области».
- Виды древесных и кустарниковых растений, заготовка древесины которых запрещена, отражены в приказе Рослесхоза от 05.12.2011 г. № 513 «Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается».
- *Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранной зоне, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утверждённые приказом Рослесхоза от 14.12.2010 г. № 485.
- **Санитарные правила – Правила санитарной безопасности в лесах, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 г. № 607.
- Лесохозяйственный регламент разработан в 2018 г. инженером филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Прибайкалеспроект» Стрельченко П.М.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1
на рубки ухода в молодняках (кусторезом)
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятой ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждённым нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подготовка пилы к работе, спиливание, переход от дерева к деревцу (хворост не очищенный, длиной 2,1-6 м)	скл. м³	40,00	Кусторез	10	ТНВ на рубки ухода стр.70.т.65 п.10 Москва 1999 г		36,80	1,09	1,09
Хворост длиной от 2,1 до 6 м с подноской сбором и укладкой в кучи 1м*1м	скл. м³	40,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		22,20		1,80
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль ГАЗ-66	10				0,05	0,05

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2
на рубки ухода в молодняках (ручным способом)
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятой ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утверждённым нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рубка, сбор, вынос хвороста и сучьев на расстояние до 50 м., и укладка хвороста и сучьев длиной до 6 м и толщиной в комле до 4 см в кучи (хвойные (кроме ели и пихты) и мягколиственные) в кучи размером 1м * 1м, точка инструмента во время работы	скл.м³	30,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		9,60		3,13
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1				0,05	0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3
на прореживание
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятой ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Валка леса бензомоторными пилами. Объем хлыста 0,13-0,22 км. хвойных и мягколиственных пород (состав звена вальщик + лесоруб)	м³	34,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.11.т.7 Москва 1999 г		40,50		0,84

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.Сортировка, штабелевка древесины на верхнем складе. Сортименты длиной 2,1м и более. Объем хлыста 0,13-0,22 км. (Состав звена - штабелевщик)	м³	30,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.50 т.43 Москва 1999 г		9,0		3,33
7.Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы количество порубочных остатков более 20 скл. м³ на 1 га. (Состав звена - лесоруб)	склм³	20,00	ручная	10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6		1,47
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 человек)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9
на строительство дороги лесохозяйственного назначения шириной 10 м,
нормообразующие факторы: запас на 1 га 250 км., средний объем хлыста 0,77-1,02 км.,
условия: зимние, равнинные.
на 1 км

аименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		0,53
Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,50		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,14
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,45
Изготовление из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	250,00	вальщик, лесоруб, б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		2,37
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	223,00	обрубщик сучьев б/пила	10	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		5,11
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 0,77-1,02 км. хвойных и мягколиственных пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов)	м³	223,00	«Хускварна»	10	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		2,73
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 0,77-1,02 км. (Состав звена - обрезающий сучьев)	м³	223,00	топор	10	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		1,86
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	250,00	лесоруб	10	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Москва 1999 г		29,20		8,56
Сортировка-штабелёвка (состав звена - штабелевщик)	кбм	223,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Москва 1999 г		13,40		16,64
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	223,00	ТДТ-40 тракторист, чекеровщик	10	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	6,37	6,37
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья на расстояние до 50м, сжигание.	га	1,00		10	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	0,80	0,80
Корчевка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противополож. (до 500 шт. на 1 га)	га	0,40	T-130, тракторист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	T-130, тракторист	10	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м³ грунта)	га	0,40	ТДТ-55 ТДТ-40 ДТ-75 Т130	10	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл. 4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18
Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55 ТДТ-40	10	МТНВ-2006 Москва лист.46 таб. 4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 4 человека)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10
Искусственное лесовосстановление - Посадка стандартным посадочным (сеянцы 3 тыс. шт. на 1 га)
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса.деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Выкопка пос. материала	га	0,003	МТЗ-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00	2,00
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30
Выборка сеянцев с погрузкой	тыс.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3		0,20
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4		0,32
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш. проход. УАЗ	1					0,50
Разгрузка посадочного материала	т.шт.	3,00	вручную	1			392		0,01
Временная прикопка посадочного материала	т.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.30 Москва 1980 г.		58,3		0,05
Посадка с подноской сеянцев под меч Колесова на глубину до 22 см на средней почве без подновления	т.шт.	3,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		0,64		4,67

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11
Искусственное лесовосстановление - Посадка стандартным посадочным (сеянцы 4 тыс. шт. на 1 га)
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса.деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Выкопка пос. материала	га	0,003	МТЗ-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00	2,00
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30
Выборка сеянцев с погрузкой	тыс.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3		0,26
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4		0,43
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50
Разгрузка посадочного материала	т.шт.	4,00	вручную	1			392		0,01
Временная прикопка посадочного материала	т.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.30 Москва 1980 г.		58,3		0,07
Посадка с подноской сеянцев под меч Колесова на глубину до 22 см на средней почве без подновления	т.шт.	4,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		0,64		6,23

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12
Искусственное лесовосстановление - Посев районированных семян лесных хозяйственно (3,6 тыс. шт/га)
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса.деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30
Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву :погружение семян в раствор протравливателя марганцово-кислым калием	кг/га	1	вручную	1	ТНВ в лесн.пит.1995г. стр.61		45		0,02
Посев мелкохвойных семян вручную	посевная площадь, м²	10000,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		2205,00		4,54

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13
Искусственное лесовосстановление - Посев районированных семян лесных пород (4,8 тыс. шт/га)
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30
Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву: погружение семян в раствор протравливателя марганцово-кислым калием	кг/га	1	вручную	1	ТНВ в лесн.пит.1995г. стр.61		45		0,02
Посев мелкохвойных семян вручную	посевная площадь, м²	10000,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		2205,00		4,54
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14
Комбинированное лесовосстановление - Посадка стандартным посадочным материалом
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30
Выборка пос. материала	га	0,0015	МТЗ-82	1	ТНВ (1995г.) с.39	2	2,0	0,00	2,00
Выборка семян с погрузкой	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		15,3		0,16
Сортировка без подсчета	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ (1995г.) с.75		9,4		0,26
Разгрузка посадочного материала	тыс.шт.	2,40	вручную	1			392		0,01
Временная прикнопка посадочного материала	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.30 Москва 1980 г.		58,3		0,04
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50
Посадка с подноской семян под меч Колесова на глубину до 22 см на средней почве без подновления	тыс.шт.	2,40	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		0,64		3,74

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15
Комбинированное лесовосстановление - Посев районированных семян лесных пород
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изгот.из растущего леса,деляночных столбов (сосна,обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Подновление минерализованных полос колесный трактор до 1,5 т., с плугом ПКЛ -70 по периметру участка под лесные культуры свежих вырубках, шириной 3 м	км	1,20	ДТ-75 ПКЛ-70	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.1.35. Москва 2006 г	25,50	25,50	0,30	0,30
Подготовка семян мелкохвойных пород к посеву: погружение семян в раствор протравливателя марганцово-кислым калием	кг/га	0,4	вручную	1	ТНВ в лесн.пит.1995г. стр.61		45		0,01
Посев мелкохвойных семян вручную	посевная площадь, м²	5000,00	вручную	1	ТНВ на лесокультурные работы Т.4.3.6 Москва 2006 г		2205,00		2,27
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1			0,5	0,50	0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16
на содействие естественному возобновлению леса с сохранением подроста
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		0,21
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11
Ленточный пересчет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га/км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.6 Москва 1999 г		3,00		0,13
Изготовление из растущего леса деляночных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Очистка мест рубок ухода за лесом. Хвойные и мягколиственные породы, количество порубочных остатков более 20 скл. м³ на 1 га.	скл.м³	4,00		10	ТНВ на рубки ухода стр.53 т.46 Москва 1999 г		13,6		0,29
Освобождение и опривка подроста	га/км	1,00		10	ТНВ на рубки ухода стр. 73 таб. 72Москва 1999 г.		0,3		3,33
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		а/мобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17
на содействие естественному возобновлению леса (минерализация почвы)
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8, сосновые и лиственные	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		2,85		0,14
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11
Ленточный пересчет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га/км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.6 Москва 1999 г		3,00		0,13
Изготовление из растущего леса деляночных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Минерализация почвы трактором ДТ-75 с агрегатом ПЛН-4-35 расстояние между центрами борозд 4м при длине гона свыше 250м (почва средняя)	га	1,00		10	ТНВ на работы в лесных питомниках стр.14 Т.3.5		5,4		0,19
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17а
на содействие естественному возобновлению леса (оставление семенных деревьев, куртин и групп)
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отвод лесного участка (прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, затеска деревьев на границе)	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		2,85		0,14
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготвлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	0,40		10	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,11
Изготовление из растущего леса деляночных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		10	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Нарезка борозд (полос) гусеничным трактором, класс тяжести от 1,5 до 3, на свежих вырубках, при количестве пней 500 шт./га, при расстоянии между центрами борозд 2,5 м, длина гона до 400 м	га	1,00		10	ТНВ на работы в лесных питомниках стр.14 Т.3.5		5,4		0,19
Проведение минерализованных полос гусеничным трактором, класс тяжести от 1,5 до 3 т, по периметру участка на свежих вырубках, при количестве пней 500 шт./га, шириной 3м									
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03
Доставка рабочих к месту работы и обратно (бригада 5 чел.)	смена		автомобиль	10				0,03	0,03

Примечание: Отграничение семенных групп, куртин и полос производится при отводе лесосек с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска, затески) граничных деревьев, не входящих в лесосеку.

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18
на заготовку семян со стоящих деревьев
на 1 кг

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. Готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. Документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сбор шишек со стоящих деревьев высотой до 5 м с помощью лестниц хвойных пород (сосна обыкновенная), урожайность хорошая (4 балла)	кг	100,00		10	ТНВ на лесохозяйственные работы Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г		25,4		3,9
Переработка шишек, собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная)	кг	100,00		10	ТНВ на лесохозяйственные работы Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г		114,0		0,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 чел.)	смена		автомобиль	10				0,2	0,2
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	Кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 19
на заготовку семян со срубленных деревьев
на 1 кг

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сбор шишек со срубленных деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная) урожайность средняя (2 балла)	кг	100,00		10	ТНВ на лесохозяйственные работы Т.4.3.1 стр.99 Москва 1990 г		51,1		2,0
Переработка шишек собранных с деревьев хвойных пород (сосна обыкновенная)	кг	100,00		10	ТНВ на лесохозяйственные работы Т.4.3.3 стр.104 Москва 1990 г		114,0		0,88
Доставка рабочих к месту работы и обратно и вывозка собранной шишки (бригада 4 чел.)	смена		автомобиль	10				0,2	0,2
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 20
на хранение семян (страхового фонда)
на 1 кг

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закладка семян на хранение: дезинфекция (склад, тара), сортировка по бутылкам; проверка семян на влажность (периодичность проверок 3 раза в месяц).	кг	1,00		10					0,3

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21
на выращивание посадочного материала (открытая корневая система) сосны обыкновенной
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Тарифный разряд работ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Черный пар									
Вспашка с одновременным боронованием	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.13 М. 1995 г	4,3	4,3	0,2	0,5
Обработка почвы гербицидом 2 раза	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ стр.23 М. 1995 г	31,8	31,8	0,03	0,1
Дискование почвы после усыхания сорняков 2 раза	га	2,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.13 М. 1995 г	10,0	10,0	0,2	0,8
Вывозка минеральных удобрений	км	60,00	ГАЗ, МАЗ	10,0				0,5	1,0
Погрузка мин. удобрений в сеялку	т	0,5	ручная	10,0	ТНВ стр.54 М. 1995 г	5,4	5,4		0,1
Внесение мин.удобрений	га	1,0	МТЗ-82, СЗУ-3,6	12,0	ТНВ стр.25 М. 1995 г	10,6	10,6	0,1	0,2
Перепашка пара с одновременным боронованием	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ стр.25 М. 1995 г	4,3	4,3	0,2	0,5
1 год выращивания									
Вспашка почвы	га	1,0	ДТ-75	12,0	ТНВ (1995г.) с.8	4,6		0,2	0,4
Фрезерование с одновременной нарезкой гряд	га	1,0	Т-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.20	1,6		0,6	1,3
Подготовка семян к посеву	кг	60,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.59		307		0,2
Погрузка субстрата в мульчиратель	т	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.56		6,0		1,7
Мульчирование посевов	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995г.) с.29	2,3		0,4	0,9
Сухая подкормка посевов (2-х кратная)	тыс.м²	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.72		1,8		5,5
Опрыскивание посевов фунгицидом (2-х кратная)	га	2,0	МТЗ-82, ОПШ-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.33	19,2		0,1	0,2
Опрыскивание посевов гербицидами	га	1,0	МТЗ-82, ОПШ-16	12,0	ТНВ (1995г.) с.23	31,8		0,03	0,1
Прополка посевов	тыс.м²	10,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.70		0,1		142,9
Полив посевов	тыс.м²	100,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.67		2,1		47,6
Погрузка и разгрузка удобрений	т	1,0	вручную	10,0			10,0		0,1
2 год выращивания									
Ранневесенняя культивация посевов	га	1,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995) с.31	5,5		0,18	0,4
Внесение минеральных удобрений	га	3,0	МТЗ-82	12,0	ТНВ (1995) с.25	18,3		0,16	0,3
Опрыскивание гербицидами	га	1,0	МТЗ-83 ОПШ-16	12,0	ТНВ(1995г.) с.33	19,2	19,2	0,05	0,1
Прополка посевов вручную (4-х кратная)	т.м²	20,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.70		0,1		181,8
Прополка мотыгой (4-х кратная)	т.м²	5,0	вручную	10,0	ТНВ (1995г.) с.69		0,2		25,0

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах

Дополнительная информация по условиям проведения работ	расстояние до места работ 50 км
	площади без пней (пустыри, прогалины, обочины проезжих дорог, просеки)
	площадка размера 15м.х15м.
	условия летние, равнинные

на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Уборка валежа, кустарника и подростов, приземление опасных деревьев (сухостойных, зависших, ветровальных) запас древесины на 1 га 60 кубм (площадка 15 м x 15 м).	м3	60,0	бензопила	1	ТНВ на РУ в равнин.усл. 1999,с11,п3.4,т7		47,0		1,28
Изготовление на месте из растущего леса и постановка столбов для аншлага длиной 2,3 м и диаметром от 22 см (подбор дерева, спиливание, валка дерева, обрубка сучьев, их сбор и укладка, копка ям глубиной до 1 м, постановка и укрепление столба).	шт.	2	ручное	1	ТНВ на РУ в равнин.усл. 1999,с 76, п 8, п 10 т.72		4,5		0,44
Изготовление рамки для аншлага, укрепление на столбах.	шт.	1	ручное	1	Орг. и план-е произв-ва на предпр. лесн. произ-ва, Москва 1972, стр.203, 225		3,9		0,26
Изготовление столов (120 см*75 см*75 см) из пиломатериалов.	шт.	1	ручное	1	Орг. и план-е произв-ва на предпр. лесн. произ-ва, Москва 1972, стр.206, 229		2		0,50
Изготовление скамеек (120 см *30 * 30 см) из пиломатериалов.	шт.	2		1	Орг. и план-е произв-ва на предпр. лесн. чоз-ва, Москва 1972, стр.206, 229 (норма времени на скамейку длиной до 100 см 1,12, а на скамейку 120 см норма времени составляет 1,34		6		0,33
Устройство места для кострища, выкладыванием кострища камнем или путём снятия дернины до минерального слоя почвы.	шт.	1		1	Орг. и план-е произв-ва на предпр. лесн. произ-ва, Москва 1972, стр.88, 112		5,3		0,19
Устройство места для мусора (копка ямы 0,6 м. X 0,6 м. x 0,5 м.)	шт.	1		1	ТНВ на РУ в равнин.усл. 1999,с 76, п 8, п 10 т.72		2		0,50
Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,4	0,06	0,06
Доставка материалов (средняя скорость движения 60 км/час, среднее расстояние в обе стороны 50 км).Доставка рабочих к месту работы и обратно.	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ бортовой	1			0,5		0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров

Наименование работы	Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров - 1 км шириной 10 м.			
	1. Условия	летние	8. Расстояние трелевки	до 500 м
Базовые условия выполнения (критерии)	2. Рельеф	равнинный	9. Густота кустарника	средняя
	3. Породный состав	сосна и мягколиственные насаждения	10. Дальность перемещения кустарника в кучи	50 м
	4. Грунт	обычный	11. Тип дорог	III
	5. Количество пней на 1 га	до 500 шт	12. Планировка полотна	шириной 4,5 м в три следа
	6. Исходный запас древесины на 1 га	250 м3	13. Переезды в течение смены	до 4 км
	7. Средний объем хлыста	0,77-1,02м3	14. Расстояние доставки рабочих	до 10 км

на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8% сосновые и лиственные.	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготвлением и постановкой пикетных кольев через 100 м.	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54
Сплошной пересчет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы.	га	1,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,45
Изгот. из растущего леса, деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт).	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев.	кбм	250,00	вальщик, лесору, б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		2,37
Обрезка сучьев и вершин б/пилами.	кбм	250,00	обрубщик сучьев б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		5,73
3.Раскряжевка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-102 хвойных и листв. пород (Состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов).	м³	250,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		3,06
4.Зачистка сучьев после раскряжевки. Объем хлыста 077-102 (Состав звена-обрезчик сучьев).	м³	250,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		2,08
Подбор и измельчение сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству).	кбм	250,00	лесоруб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		8,56
Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелёвщик).	кбм	250,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		18,66
Трелевка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	250,00	ТДТ-40 тракторист, чеке-ровщик	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	7,14	7,14
Сплошная расчистка от кустарников и мелколесья ,сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелколесья на расстоянии до 50м, сжигание.	га	1,00	T-130, тракторист	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	0,80	0,80
Корчевка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4,5 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт. на 1 га).	га	0,45	T-130, тракторист	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,41	1,41
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстоянии до 400 м.	га	0,45	T-130, тракторист	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,45	0,45
Планировка площади на 4,5-х м. полосе для проезда транспорта (100 м³ грунта).	га	0,45	T-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл.4.1.7	2,20	2,20	0,20	0,20
Доставка рабочих к месту работы и обратно.	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 24
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров
на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Планировка площади на 4,5 м. полосе для проезда транспорта (100м³ грунта).	га	0,45	T-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл.4.1.7	2,20	2,20	0,20	0,20
Расчистка обочин и кюветов дороги от кустарников и мелколесья.	кбм	15,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.15 Т. 9.	11,90	11,90		1,26
Обрубка нависающих ветвей и тонкомерных деревьев, уборка ветвей с дороги (объем хлыста 0,13-0,22).	кбм	15,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.15 Т. 9.	11,90	11,90		1,26
Доставка рабочих к месту работы и обратно.	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 25
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
на прокладку противопожарного разрыва шириной 30 м, по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной техники. норм условия: запас 200м на 1га, у хлыста 0,77-1,02 м3
на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1.0-0.8% сосновые и лиственные	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100м	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 10 метровой полосы	га	3,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		1,36
Изгот. из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев	кбм	600,00	вальщик, лесоруб, б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		5,70
Обрезка сучьев и вершин б/пилами	кбм	600,00	обрубщик сучьев б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		13,76
3.Раскряжка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-102 хвойных и листв. пород (Состав звена раскряжевщик+разметчик хлыстов)	м³	600,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		7,34
4.Зачистка сучьев после раскряжки.Объем хлыста 077-102 (Состав звена-обрезчик сучьев .)	м³	600,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		5,00
Подбор и сжигание сучьев(очистка мест рубок с учётом по количеству)	кбм	600,00	лесоруб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		20,55
Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелевщик)	кбм	600,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		44,78
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	600,00	Т-130, тракторист	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	17,14	17,14
Сплошная расчистка от кустарников и мелкокося, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелкокося на расстоянии до 50м.сжигание.	га	2,00	Т-130, тракторист	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	1,60	1,60
Корчёвка пней диаметром до 30см на полосе шириной 4 м по центру разрыва для проезда противопож. (до 500 шт на 1 га)	га	0,40	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.16, таб.4.1.1.	0,32	0,32	1,25	1,25
Перемещение пней диаметром до 30см в кучи на расстояние до 400м	га	0,40	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006г.Москва, лист.17, таб.4.1.2.	1,00	1,00	0,40	0,40
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта (100м² грунта)	га	0,40	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл.4.1.7	2,20	2,20	0,18	0,18
Устройство минерализованных полос по границам разрыва с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	2,00	Т-130, тракторист	1	МТНВ-2006 Москва лист.46 таб.4.1.35	13,40	13,40	0,15	0,15
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 26

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Уход за противопожарными разрывами шириной 30 м, по центру разрыва 4-х м. полоса для проезда противопожарной техники на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплошная расчистка (срезка)от кустарников и мелкокося при характеристике участка - густые заросли	га	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	0,70	0,70	2,86	2,86
Сгребание срезанного мелкокося и кустарника на расстоянии 150м	га	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,86	1,86	1,08	1,08
Сжигание кустарника и мелкокося(с кол-вом 80 скл. кбм.на 1 га)	скл. кбм.	160,00	лесо-руб	1	ТНВ на рубки ухода стр.52-т.45 Моск 1999 г	25,70	25,70	6,23	6,23
Планировка площади на 4-х м. полосе для проезда транспорта	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 Москва лист.21 табл.4.1.7	2,20	2,20	0,30	0,30
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 27

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прокладка просек на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, заготовка вешек и проведение линий, затеска деревьев на границе визира в насаждениях, км с полнотой 1,0-08% сосновые и лиственные.	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий)стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев через 100 м.	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		3,70		0,54
Сплошной перечет деревьев в насаждениях с ограничением 20 метровой полосы.	га	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.5 Москва 1999 г		2,20		0,91
Изгот. из растущего леса. деляночных столбов, копка ям (сосна, обычный грунт).	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Валка деревьев.	кбм	400,00	вальщик, лесоруб, б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.11-т.7 Москва 1999 г		105,30		3,80
Обрезка сучьев и вершин б/пилами.	кбм	400,00	обрубщик сучьев б/пила	1	ТНВ на рубки ухода стр.12-т.8 Москва 1999 г		43,60		9,17
3.Раскряжка хлыстов бензомоторными пилами на лесосеке. Объем хлыста 077-102 хвойных и листв. пород (состав звена раскряжевщик + разметчик хлыстов).	м³	400,00	«Хускварна»	1	ТНВ на рубки ухода стр.26 т. 22 Москва 1999 г		81,70		4,90
4.Зачистка сучьев после раскряжки. Объем хлыста 077-102 (состав звена-обрезчик сучьев).	м³	400,00	топор	1	ТНВ на рубки ухода стр.37 т.34 Москва 1999 г		120,0		3,33
Подбор и сжигание сучьев (очистка мест рубок с учётом по количеству).	кбм	400,00	лесоруб	1	ТНВ на рубки ухода стр.53-т.46 Моск 1999 г		29,20		13,70
Сортировка-штабелёвка (состав звена -штабелевщик).	кбм	400,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.50-т.43 Моск 1999 г		13,40		29,85
Трелёвка хлыстов на расстояние до 500 м.	кбм	400,00	Т-130, тракторист чекеро-вщик	1	ТНВ на рубки ухода с.39т.35 Москва 1999 г	35,00	35,00	11,43	11,43
Сплошная расчистка от кустарников и мелкокося на 20 м полосе, сдвигание их в сторону, корчевка кустарников и единичных деревьев, сгребание срезанного и выкорчеванного кустарника, мелкокося на расстоянии до 50м, сжигание.	га	2,00		1	МТНВ-л/к 2006г.Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,25	1,25	1,60	1,60
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 28

Устройство противопожарных минерализованных полос (в два прохода. нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,15	0,15
2.Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	10		56,00	56,00	0,18	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 29

Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Устройство противопожарных минерализованных полос (в один проход шириной 1,4 м. нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07
2.Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	10		56,00	56,00	0,18	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 30
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прочистка просек
на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сплошная расчистка (срезка) от кустарников и мелколесья при характеристике участка - густые заросли	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	0,70	0,70	0,57	0,57
Сгребание срезанного мелколесья и кустарника на расстоянии 150м	га	0,40	ТДТ-55	1	МТНВ-л/к 2006г. Москва, лист.20, таб.4.1.6.	1,86	1,86	0,22	0,22
Сжигание кустарника и мелколесья (с кол-вом 80 скл. кбм. на 1 га)	скл. кбм.	32,00	лесоруб	1	ТНВ на рубки ухода стр.52-т.45 Моск 1999 г	25,70	25,70	1,25	1,25
Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 31
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос
(в два прохода нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)
на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Подновление минерализованных полос	км	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 Москва лист 46 т.4.1.36	19,20	19,20	0,10	0,10
2. Перегон трактора до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	1		56,00	56,00	0,18	0,18

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 32
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос
(в один проход шириной 1,4 м. нормообразующие факторы: на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га)
на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Подновление минерализованных полос	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 Москва лист 46 т.4.1.36	19,20	19,20	0,05	0,05
2. Перегон трактора до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	1		50,00	50,00	0,20	0,20

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 33
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов
(нормообразующие факторы: от естественных опорных рубежей)
на 1 га

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Проведение минерализованных полос на свежих вырубках с числом пней до 301-500 шт. на 1 га.	км	1,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35	13,40	13,40	0,07	0,07
2. Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	10,00	ТДТ-55	1		56,00	56,00	0,18	0,18
3. Создание защитной полосы огневым способом, осмотр пройденной площади и ликвидация очагов длительного горения	час	1,00	бригада из 5 чел. аппарат-2 шт, РЛО 5шт.	1	Рекомендации по созданию защит.полос Моск. 1999г. Стр.6 п.3.6		7,00		0,14
4. Доставка рабочих к месту работы и обратно	смена		а/мобиль повыш.проход. УАЗ	1					0,50

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 34
Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ
Создание противопожарных заслонов
(нормообразующие факторы: (ширина заслона 250 м запас на 1 га 15 скл/кбм., хворост неочищенный длиной от 2 до 6м)
В 1 км 25 га (1000 м. X250м.= 250000 кв.м.: 10000кв.м.=25 га)
на 1 км

Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ на принятую ед. изм. готового объекта	Состав агрегата трактора, машины, орудия	Квалификационный уровень по НСОТ	Наименование норматив. документа	Нормы выработки		Потребное количество времени (по утвержд. нормам)	
						на агр./ смену	на чел./ день	агр./ смена	на чел./ день
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прорубка визиров шириной 1м по заданному направлению, уборка вырубленного хвороста на сторону, затеска деревьев на границе	км	2,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.73.т.72 п.1 Москва 1999 г		1,90		1,05
Промер визиров (просек, граничных линий) стальной лентой с приготовлением и постановкой пикетных кольев	км	2		1	ТНВ на рубки ухода стр.74.т.72 п.3 Москва 1999 г		0,59		3,39
Изгот. из растущего леса, делячных столбов (сосна, обычный грунт)	шт.	0,33		1	ТНВ на рубки ухода стр.74-75.т.72 п.7 Москва 1999 г		8,2		0,04
Уборка валежника, срезка подраста хвойных пород, пожароопасного подлеска, обрубка сучьев у хвойных деревьев на высоту до 2 м. со сбором в кучи на расстоянии 250 м. с последующим сжиганием. (Рубка хвороста длиной от 2,1 до 6 м со сбором в кучи без вывозки).	скл.м³	375,00		1	ТНВ на рубки ухода стр.69.т.64 Москва 1999 г		6,80		55,15
Устройство минерализованных полос шириной не менее 2,5 метра по границам опушек с внешней стороны полосы (со стороны населенного пункта), в два прохода трактора плугом ПЖЛ-70	км	2,00	ТДТ-55	1	МТНВ-2006 лист.46 т.4.1.35		13,4		0,1
Перегон трактора на расстояние до 25 км	км	25,00	ТДТ-55	1		50,00	50,00	0,50	0,50
Доставка рабочих к месту работы и обратно(бригада 4 человека)	смена		а/мобиль повыш.проходимости УАЗ	1				0,50	0,50

Приложение № 1а

Характеристика мест, критерии и требования при проектировании мероприятий по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению

Лесорастительная зона, лесной район	Категории лесных земель	Группы типов леса или типов лесорастительных условий	Целевые породы	Мероприятие по оставлению семенных куртин и полос	Критерии и требования при проведении мероприятий по оставлению семенных куртин и полос
Таежная зона, Среднеаганский таежный район	Спелые и перестойные лесные насаждения, пригодные для заготовки древесины	Лишайниковые	Сосна, лиственница	1. Мероприятие по оставлению куртин и полос, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению назначается при отводе лесосек: 1.1. При отводе лесосек для заготовки древесины сплошными рубками в эксплуатационную площадь лесосек не включаются выделенные семенные куртины и полосы. 1.2. Отграничение семенных куртин и полос производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска, затески) граничных деревьев, не входящих в лесосеку. 1.3. В технологической карте лесосечных работ указывается количество и площадь семенных куртин и полос. 1.4. В схеме разработки лесосек площадь семенных куртин и полос указывается, как неэксплуатационная. 1.5. В карточке обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления, указывается планируемый способ лесовосстановления - мероприятие по оставлению семенных деревьев, куртин и групп, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению. 1.6. На мероприятие по оставлению семенных куртин и полос, проводимых в целях содействия естественному лесовосстановлению составляется проект естественного лесовосстановления. 1.7. Проект естественного лесовосстановления, карточка обследования участка при выборе способа и технологии лесовосстановления, технологическая карта лесосечных работ и схема разработки лесосек передаются в лесничество одновременно с лесной декларацией. 2. Проведение минерализации поверхности почвы. 3. Вырубка семенных куртин и полос в снежный период, при условии завершения процесса лесовосстановления.	1. Семенные куртины и полосы оставляют, в первую очередь, за счет участков средневозрастных и приспевающих древостоев главных пород с небольшой примесью лиственных, расположенных на возвышенных участках лесосеки. Источники обсеменения должны размещаться по площади лесосеки равномерно. Семенники должны быть ветроустойчивыми, обильно плодоносящими, с хорошей формой ствола, без наследственных пороков. 2. Ширина семенных куртин и полос для сохранения их устойчивости должна составлять не менее 30 м. Расстояние между семенными полосами, куртинами и стенами леса должно составлять не более 100 м. Направление семенных полос должно быть ориентировано перпендикулярно направлению господствующих ветров. Семенные куртины оставляются овальной или квадратной формы площадью 0,25 га – 0,4 га. Через семенные куртины, полосы не должны прокладываться дороги, усы и волока. 3. Минерализация поверхности почвы проводится в годы удовлетворительного и обильного урожая семян лесных растений до начала опадения семян главных лесных древесных не менее 25 - 30% поверхности почвы. Плужные и фрезерные полосы должны располагаться не ближе 5 м от обсеменителей.
		Брусничные, рододендровые, травяные			
Таежная зона, Среднеаганский таежный район	Спелые и перестойные лесные насаждения, пригодные для заготовки древесины	Зеленомошные, кисличные, черничные, разнотравные	Ель, пихта		
		Крупнотравные, долгомошные			

Приложение 3.1
Перечень кварталов и выделов, в которых будут производиться санитарно- оздоровительные мероприятия по
Падунскому территориальному лесничеству, согласно письма
министерства лесного комплекса Иркутской области от 18 мая 2018 года № 0-91-4225/18

Вид мероприятия	Лесничество, участковое лесничество	Квартал	Выдел	Площадь, га	Вырубаемый запас, м³				
					общий	ликвидный	деловой		
Сплошная санитарная рубка	Падунское, Карахунское (Чамская дача)	1	7	10,4	3532	2705	1739		
		1	45	30,2	9676	7410	4763		
		1	46	18,8	6592	5049	3245		
		1	92	13,3	5449	4173	2682		
		4	14	11,3	4066	3114	2001		
		4	23	11,1	3233	2476	1591		
		10	5	6,2	1314	947	154		
		16	19	8,3	1756	1265	206		
		20	7	17,4	3826	2930	1883		
		25	2	5,2	1244	953	612		
		25	5	21,4	5992	4589	2949		
		26	29	1,8	342	262	168		
		26	30	16,2	4536	3474	2233		
		26	45	5,7	1211	814	579		
		26	57	11,1	1883	1351	451		
		59	36	3,4	1102	844	542		
		60	3	8,3	2819	1895	1348		
		61	4	9,2	3126	2102	1495		
		61	20	44	12320	8283	5893		
		62	12	11,2	2796	1880	1337		
Сплошная санитарная рубка	Падунское, Озерное, Лучихинская дача	5	2	20,5	5755	4408	2833		
		5	3	21,4	5136	3933	2528		
Сплошная санитарная рубка	Падунское, Озерное, Лучихинская дача	5	5	6,5	1560	1195	768		
		5	8	16,9	3547	2716	1746		
		5	9	11,9	2736	2095	1347		
		5	16	7	1540	1179	758		
		6	9	6,8	1782	1365	877		
		6	12	6,2	1548	1186	762		
		17	2	5,8	1694	1297	834		
		17	12	5,6	1568	1201	772		
		17	14	7,5	1725	1321	849		
		17	16	42,7	9821	7521	4834		
		17	18	1,6	494	378	243		
		17	20	43,6	12658	9694	6231		
		17	21	4,5	1305	999	642		
		17	22	10,2	2766	2118	1361		
		17	23	5,5	1595	1222	785		
		17	25	0,6	188	144	93		
		18	1	2,8	824	631	406		
		18	5	12,4	3596	2754	1770		
		18	9	4,2	1176	901	579		
		18	10	3,7	1071	820	527		
		18	11	10,7	2901	2222	1428		
		19	1	35	8753	6701	4307		
		19	2	4,8	1392	1066	685		
		19	4	6,8	1630	1248	802		
		19	9	28	4760	3429	558		
		19	11	9	2430	1861	1196		
		19	15	66,1	15203	11643	7483		
		19	19	11,3	3289	2519	1619		
Сплошная санитарная рубка	Падунское, Озерное, Лучихинская дача	19	27	9,2	2760	2114	1359		
		19	28	4,3	1159	888	570		
		19	42	6,1	1403	1074	691		
		20	16	7,2	2028	1553	998		
		20	29	8,4	1932	1299	924		
		20	77	4,9	747	572	368		
		20	81	4,2	966	740	475		
		21	1	43,6	10898	7327	5213		
		21	11	8,1	2443	1871	1202		
		21	15	2,6	584	447	287		
		21	25	8,8	2200	1685	1083		
		21	31	5,5	1325	891	634		
		22	1	6,1	2254	1515	1078		
		22	3	15,8	6162	4719	3033		
		22	7	7,1	2553	1955	1257		
		22	8	15,6	4834	3250	2312		
		22	19	17,9	4487	3436	2209		
		22	21	3,8	544	392	64		
		54	46	31,6	8848	6374	4038		
		56	8	7,4	2142	1640	1054		
		Сплошная санитарная рубка	Падунское, Озерное Озерная дача	7	7	3	900	648	106
			Падунское, Озерное Шамановская дача	29	22	16,9	4747	3636	2337
		Итого				922,2	247174	184309	113786
		Выборочная санитарная рубка	Падунское, Карахунское (Карахунская дача)	7	17	31	3069	2005	1298
				7	22	12,5	1425	931	603
				41	37	2,9	378	279	167
			Падунское, Карахунское (Чамская дача)	1	1	22	4630	3419	2036
				1	3	18,6	3253	2400	1434
1	10			9,3	1674	1235	738		
1	12			3,5	742	547	327		
1	13			19,5	3354	2475	1478		
1	24			8,4	1158	854	510		
1	33			3,5	633	467	279		
1	38			27,7	5161	3810	2270		
4	2			5,4	810	598	357		
4	11			2,1	183	135	81		
4	15			11,5	1426	1052	629		
4	18			25,5	4143	3049	1822		
4	19			19,1	2329	1521	985		
9	1	17,3	1736	1281	765				
9	13	15,7	1653	1220	729				

Вид мероприятия	Лесничество, участковое лесничество	Квартал	Выдел	Площадь, га	Вырубаемый запас, м³		
					общий	ликвидный	деловой
		9	14	2,6	338	249	149
		9	17	8,1	923	603	390
		9	20	24,3	3553	2631	1566
		10	14	11,7	1338	874	566
		10	18	18,8	2668	1908	665
		10	27	1,5	142	105	63
		10	28	1,7	290	214	128
		15	5	17,2	2516	1856	1109
		20	8	5,3	651	480	287
		21	11	8,4	1805	1291	450
		21	16	6,7	1245	919	549
		21	17	1	265	196	117
		25	8	14,8	1006	742	443
		25	14	41,8	4399	3238	1944
		25	29	2,6	192	125	81
		26	28	9,1	876	646	386
		26	31	4,7	460	329	115
		26	40	20,3	1422	929	601
		26	61	2	180	136	51
		26	70	20,5	2444	1803	1077
		30	28	4	416	272	176
		37	9	14,6	1640	1239	468
		59	7	4,7	571	373	241
		59	12	46,1	4855	3175	2059
	Падунское, Карахунское (Чамская дача)	60	5	25,3	2077	1357	878
		60	6	9,2	720	470	304
		61	6	20,7	2550	1881	1124
		61	8	10,3	1106	722	468
		61	10	39,9	3964	2583	1682
		61	13	6,5	468	306	198
		61	21	13,7	2123	1387	898
		61	37	11,5	1166	762	493
		62	3	8,5	683	446	289
		62	4	32,3	2651	1732	1121
		62	6	14,7	1911	1248	808
		62	8	49,4	6192	4038	2624
		62	15	11,5	1311	856	554
		83	5	7,6	1214	793	513
		84	21	1,4	166	123	73
		5	4	22,6	3440	2538	1516
		5	15	18,3	3329	2456	1467
		6	1	5,6	604	446	266
		6	6	11,6	1624	1198	716
		6	10	6,5	884	652	390
		6	11	5,8	840	620	370
		6	28	19,3	2322	1661	579
		6	30	2,7	286	205	71
		17	13	22,8	3789	2795	1670
		17	15	11,9	1641	1211	723
		17	28	13,1	1419	1047	625
		17	29	6,7	723	533	319
		19	8	16,2	1656	1222	730
		19	22	26,8	6039	4458	2657
		19	33	21,3	1749	1290	771
		19	36	12,7	2165	1597	954
		19	39	4,4	540	398	238
		20	7	3	285	204	71
		20	9	2,8	238	170	59
		20	13	7,8	870	568	368
		20	36	4,9	782	577	345
		20	42	7,2	756	558	333
		20	43	5,2	442	326	195
		20	46	6,3	415	306	183
		20	74	6	720	515	179
		20	82	7,6	1284	947	566
		21	26	7,4	1257	899	313
		21	27	13,6	1690	1247	745
		21	29	9,2	1755	1146	742
		22	2	17	3026	1977	1280
		22	9	21,3	3066	2193	764
		22	11	4,2	516	381	227
		22	12	16,7	2004	1479	883
		22	13	4,6	483	356	213
		22	17	3,4	493	364	217
		22	42	4	384	275	96
		54	27	3,9	444	290	188
		54	36	5,1	549	359	232
		54	38	15,5	1815	1186	768
		55	9	5,1	805	526	340
		55	29	8	888	580	376
		56	12	14,3	2400	1771	1058
		56	16	3,2	368	272	162
		56	17	10,9	1792	1322	790
		56	22	4,6	688	508	303
		56	39	17,1	3693	2725	1628
	Падунское, Озёрное (Шамановская дача)	29	21	6,4	1127	832	497
Итого				1285,1	168339	119501	70399


Приложение №4

КАРТА-СХЕМА

деления территории
Падунского лесничества
Иркутской области
по участковым лесничествам, лесным
дачам и техническим участкам
с нанесенными границами внутрирайонных
муниципальных образований,
границами горной и равнинной частей
административных районов



Масштаб 1: 570 000
Общая площадь 1 351 157 га



ЭКСПЛИКАЦИЯ

- I -УСТЬ-ВИХОРЕВСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО**
- 1 -УСТЬ-ВИХОРЕВСКАЯ ДАЧА
- 2 -ПРИАНГАРСКАЯ ДАЧА
- 3 -ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК №1 (СОВХОЗ "КОБЛЯКОВСКИЙ")
- II -ПАДУНСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО**
- 4 -ДУБЫНИНСКАЯ ДАЧА
- 5 -ПАДУНСКАЯ ДАЧА
- III -БОРОВСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО**
- 6 -СОСНОВСКАЯ ДАЧА
- 7 -БОРОВСКАЯ ДАЧА
- 8 -СУРУПЦЕВСКАЯ ДАЧА
- 9 -ЗАЯРСКАЯ ДАЧА
- 10 -МАМАЫРЬСКАЯ ДАЧА
- IV -ОЗЁРНОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО**
- 11 -ЛУЧИХИНСКАЯ ДАЧА
- 12 -ОЗЁРНАЯ ДАЧА
- 13 -ШАМАНОВСКАЯ ДАЧА
- 14 -ОМСКАЯ ДАЧА
- V -КАРАХУНСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО**
- 15 -ЧАМСКАЯ ДАЧА
- 16 -КАРАХУНСКАЯ ДАЧА
- 17 -ВИДИМСКАЯ ДАЧА
- 18 -ПАРИЛОВСКАЯ ДАЧА
- 19 -ПРИБОЙНАЯ ДАЧА

Муниципальные образования

- 1-Муниципальные образования-Усть-Илимский район
- Муниципальные образования-Братский район
- 2-Кобляковское
- 3-Зябинское
- 4-Кежемское
- 5-Кузнецовское
- 6-Озёрнинское
- 7-Наратайское
- 8-Шумиловское
- 9-Тынокбьское
- 10-Карахунское
- 11-Прибойнинское
- 12-Земли муниципального образования "г.Братск"
- Муниципальные образования-Нижнеилимский район
- 13-Речушинское сельское поселение

РАВНИННЫЕ ЛЕСА ПО ВСЕМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ

Условные обозначения

ГИДРОИЗМЕНИИ		ГРАНИЦЫ						ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Рис. знака	Рис. знака	Рис. знака	Условное обозначение	Длина	Муниципальное образование	Рис. знака	Рис. знака	Условное обозначение	Условное обозначение
КОМЕРА									
ДОРОГИ									
КОТОРЫ									
1 2 14 25									

- I -Усть-Илимский район**
- II -Братский район**
- III -Нижнеилимский район**
- IV -М.О.г.Братск**

Приложение №5





Схематическая карта


ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЕСНИЧЕСТВ

Масштаб 1:5 250 000








Приложение №7.2

КАРТА-СХЕМА
распределения лесов
Падунского лесничества
Иркутской области
по зонам лесосеменного районирования
(лиственница)



Масштаб 1: 570 000
Общая площадь 1 351 157 га



ЭКСПЛИКАЦИЯ

- I** -УСТЬ-ВИХОРЕВСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
- 1** -УСТЬ-ВИХОРЕВСКАЯ ДАЧА
- 2** -ПРИАНГАРСКАЯ ДАЧА
- 3** -ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК №1 (СОВХОЗ "КОБЛЯКОВСКИЙ")
- II** -ПАДУНСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
- 4** -ДУБЫНИНСКАЯ ДАЧА
- 5** -ПАДУНСКАЯ ДАЧА
- III** -БОРОВСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
- 6** -СОСНОВСКАЯ ДАЧА
- 7** -БОРОВСКАЯ ДАЧА
- 8** -СУРУПЦЕВСКАЯ ДАЧА
- 9** -ЗАЯРСКАЯ ДАЧА
- 10** -МАМЫРЬСКАЯ ДАЧА
- IV** -ОЗЁРНОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
- 11** -ЛУЧИХИНСКАЯ ДАЧА
- 12** -ОЗЁРНАЯ ДАЧА
- 13** -ШАМАНОВСКАЯ ДАЧА
- 14** -ОМСКАЯ ДАЧА
- V** -КАРАХУНСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
- 15** -ЧАМСКАЯ ДАЧА
- 16** -КАРАХУНСКАЯ ДАЧА
- 17** -ВИДИМСКАЯ ДАЧА
- 18** -ПАРИЛОВСКАЯ ДАЧА
- 19** -ПРИБОЙНАЯ ДАЧА


10 - лесосеменной район

Условные обозначения

ПЕРИМЕТР		ГРАНИЦЫ				ОТДЕЛЫ РАЙОНА	
Лесной заповедник	Лесной заказник	Лесной участок	Лесной массив	Лесной массив	Лесной массив	Лесной массив	Лесной массив
ДОРОГА		ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОСОЛЕНИЕ		ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОСОЛЕНИЕ		ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПОСОЛЕНИЕ	
РАЙОН		РАЙОН		РАЙОН		РАЙОН	

- I** -Усть-Илимский район
- II** -Братский район
- III** -Нижнеилимский район
- IV** -М.О.г.Братск

Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкалеспроект" 2018 год
Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г




Приложение №8

КАРТА-СХЕМА
распределения лесов
Падунского лесничества
Иркутской области
по зонам лесозащитного районирования



Масштаб 1: 570 000
Общая площадь 1 351 157 га




ЭКСПЛИКАЦИЯ

- I** -УСТЬ-ВИХОРЕВСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
- 1** -УСТЬ-ВИХОРЕВСКАЯ ДАЧА
- 2** -ПРИАНГАРСКАЯ ДАЧА
- 3** -ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК №1 (СОВХОЗ "КОБЛЯКОВСКИЙ")
- II** -ПАДУНСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
- 4** -ДУБЫНИНСКАЯ ДАЧА
- 5** -ПАДУНСКАЯ ДАЧА
- III** -БОРОВСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
- 6** -СОСНОВСКАЯ ДАЧА
- 7** -БОРОВСКАЯ ДАЧА
- 8** -СУРУПЦЕВСКАЯ ДАЧА
- 9** -ЗАЯРСКАЯ ДАЧА
- 10** -МАМЫРЬСКАЯ ДАЧА
- IV** -ОЗЁРНОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
- 11** -ЛУЧИХИНСКАЯ ДАЧА
- 12** -ОЗЁРНАЯ ДАЧА
- 13** -ШАМАНОВСКАЯ ДАЧА
- 14** -ОМСКАЯ ДАЧА
- V** -КАРАХУНСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
- 15** -ЧАМСКАЯ ДАЧА
- 16** -КАРАХУНСКАЯ ДАЧА
- 17** -ВИДИМСКАЯ ДАЧА
- 18** -ПАРИЛОВСКАЯ ДАЧА
- 19** -ПРИБОЙНАЯ ДАЧА

Тайшетский лесозащитный район

Условные обозначения

ГИДРОСЕТЬ		ГРАНИЦЫ				ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Ручей, канал, ручей	Рубеж	Очерк	Техническое разделение	Дача	Полное землепользование	По координатам	Полное и частичное
	Защитный лесной пояс	Защитный лесной пояс	Лесной дачный пояс	4-х кварталный муниципальный	Муниципальный лес	Муниципальный лес	
	ДОРОГИ						
Асфальтовый	Грунтовые с покрытием	Грунтовые без покрытия и тротуары	Самовольные	Железные	Национальные	КОНТОРЫ	Участковые
						Лесной дачи	Частотные
						I	2



- I** -Усть-Илимский район
- II** -Братский район
- III** -Нижеилимский район
- IV** -М.О.г.Братск

Филиал ФГБУ "Рослесинфорг" "Прибайкаллеспроект" 2018 год
Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г

КАРТА-СХЕМА

Приложение №9

распределения лесов
Падунского лесничества
Иркутской области
по целевому назначению
с нанесением местоположения существующих
и проектируемых особо охраняемых природных
территорий и объектов, заказников, территорий
традиционного природопользования
коренных и малочисленных народов

Масштаб 1: 200 000
Общая площадь 1 351 157 га



- РЕЗЕРВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ**
- Верховья р.Тарей
 - Земли муниципального образования "г.Братск"
- Памятники природы**
- Предлагаемые
 - Зоологические
 - Гнездовая сокола-сапсана
- Памятники культурного наследия**
- Памятник культурного наследия
 - Памятник культурного наследия
 - Номер памятника
- Защитные леса**
- Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
 - Леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
 - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
- Центные леса:**
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов
 - нерестовоохранные полосы лесов
- Эксплуатационные и резервные леса**
- эксплуатационные леса

- Экспликация:**
- I-Усть-Вихоревское участковое лесничество**
 - 1-Усть-Вихоревская дача
 - 2-Приангарская дача
 - 3-Технический участок №1 (совхоз "Кобляковский")
 - II-Падунское участковое лесничество**
 - 4-Дубынинская дача
 - 5-Падунская дача
 - III-Боровское участковое лесничество**
 - 6-Сосновская дача
 - 7-Боровская дача
 - 8-Сурупцевская дача
 - 9-Заярская дача
 - 10-Мамырская дача
 - IV-Озёрное участковое лесничество**
 - 11-Лучинская дача
 - 12-Озёрная дача
 - 13-Шамановская дача
 - 14-Омская дача
 - V-Карухунское участковое лесничество**
 - 15-Чамская дача
 - 16-Карухунская дача
 - 17-Видимская дача
 - 18-Парилловская дача
 - 19-Прибойная дача

- I - Усть-Илимский район
- II - Братский район
- III - Нижнеилимский район
- IV - М.О.г.Братск

Условные обозначения


ГИДРОГРАФИЯ		ГРАНИЦЫ			ГРАНИЦЫ КВАРТАЛОВ	
Имя	Сила	Районы	Лесничества	Дач	Полки	Квадраты
Речной сток	Средний	Район	Лесничество	Дача	Полка	Квадрат
Защитный лес	Средний	Район	Лесничество	Дача	Полка	Квадрат
Центный лес	Средний	Район	Лесничество	Дача	Полка	Квадрат
Эксплуатационный лес	Средний	Район	Лесничество	Дача	Полка	Квадрат
Дорога	Средний	Район	Лесничество	Дача	Полка	Квадрат
Контур	Средний	Район	Лесничество	Дача	Полка	Квадрат
Номер	Средний	Район	Лесничество	Дача	Полка	Квадрат

Приложение №10

КАРТА-СХЕМА

лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов, не связанных с созданием лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, с отражением лесных участков, закрепленных за арендаторами с целью заготовки древесины, расположенных на территории Падунского лесничества Иркутской области


Масштаб 1: 200 000
Общая площадь 1 351 157 га



- Арендаторы лесных участков**
- 1 ИП Павлов Сергей Львович
 - 2 ООО "Лесная торговая компания"
 - 3 ООО "Сибрегион"
 - 4 ООО "ВИЛИС"
 - 5 ООО "Дельта-Плюс"
 - 6 ООО "РесурсЛесТранс"
 - 7 ООО Компания "Транслес"
 - 8 ООО "СИБРЕСУРС"
 - 9 ООО "Леспроект"
 - 10 ООО "СИБИНВЕСТ"
 - 11 ООО "Вертикаль Б"
 - 12 ОАО "Группа "Илим"
 - 13 ООО "РосЛесТорг"
 - 14 ООО "Кучук"
 - 15 ООО "Вертикаль Б"
 - 16 ООО "Горизонт"
 - 17 ООО "Новый Лес"

- Экспликация:**
- I-Усть-Вихоревское участковое лесничество**
 - 1-Усть-Вихоревская дача
 - 2-Прингарская дача
 - 3-Технический участок №1 (совхоз "Кобляковский")
 - II-Падунское участковое лесничество**
 - 4-Дубынинская дача
 - 5-Падунская дача
 - III-Боровское участковое лесничество**
 - 6-Сосновская дача
 - 7-Боровская дача
 - 8-Сурупцевская дача
 - 9-Заярская дача
 - 10-Мамирьская дача
 - IV-Озёрное участковое лесничество**
 - 11-Лучинская дача
 - 12-Озёрная дача
 - 13-Шамановская дача
 - 14-Омская дача
 - V-Карахунское участковое лесничество**
 - 15-Чамская дача
 - 16-Карахунская дача
 - 17-Видимская дача
 - 18-Парилонская дача
 - 19-Прибойная дача

- I - Усть-Илимский район
- II - Братский район
- III - Нижнеилимский район
- IV - М.О.г. Братск



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГИДРОГРАФИЯ	ГРАНИЦЫ		ГРИДКИ КВАРТАЛОВ
	Государственная	Муниципальная	
Водоемы	Муниципальная	Муниципальная	НОМЕРА
Водоемы	Муниципальная	Муниципальная	
Водоемы	Муниципальная	Муниципальная	КОТОРЫ
Водоемы	Муниципальная	Муниципальная	
Водоемы	Муниципальная	Муниципальная	I II 3 4 149

Филиал ФГБУ "Рослесинформ" "Прибайкалеспроект" 2018 год
Лицензия № 77-00450Ф от 8 апреля 2015 г

4	Численность детей, занимающихся шахматами на постоянной основе, на базе Центров (человек)	760	760	800	840
5	Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центров для дистанционного образования (человек)	3 800	3 800	4 000	4 200
6	Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций (человек)	3 800	3 800	4 000	4 200
7	Количество проведенных на площадке Центров социокультурных мероприятий (единиц)	190	190	200	210
8	Повышение квалификации педагогов по предмету «Технология» (профмастерства) ежегодно (процентов)	100	100	100	100
9	Повышение квалификации остальных сотрудников Центров ежегодно (процентов)	100	100	100	100

¹ Значения показателей будет скорректировано после прохождения конкурсного отбора и определения объемов федерального финансирования на реализацию Мероприятия

Приложение 3
к Концепции создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей в Иркутской области на 2019 – 2024 годы

Зонирование

Зонирование центров образования цифрового и гуманитарного профилей (далее – Центр) построено на основе средового трансформера, функционирующего в условиях индивидуального образовательного запроса обучающегося на формирование технологических и гуманитарных навыков.

Средовой трансформер состоит из основных 5 зон:



- «Живой интеллект» (условия для реализации дополнительных общеобразовательных программ, в т. ч. шахматы);
- «Цифровой интеллект» (условия для формирования и развития цифровых навыков, в т. ч. средством освоения предметной области «Информатика»);
- «Безопасная среда» (условия для формирования и развития современной культуры безопасности жизнедеятельности в условиях глобализации и цифровизации общества, в т. ч. средством освоения предметной области «Технология»);
- «Технологическая культура» (условия для формирования и развития технологической культуры личности, в т. ч. средством освоения предметной области «Технология»);
- трансфер-зона «ТЕХНО-ГУМ» (интеграционная зона формирования и развития технологических и гуманитарных компетенций обучающихся).

В зависимости от формата занятий, индивидуальных и групповых запросов обучающихся, содержания образования (в части реализации основной образовательной программы) образовательная среда трансформируется посредством мобильного технического оснащения под разные мультисреды: коворкинг, медиазона, шахматная гостиная, интернет-библиотека, мобильный компьютерный класс, 3 D лаборатория и пр.

Ниже на рисунке представлена модель типовых Центров Иркутской области по типу «Средовой трансформер»:




Схема зонирования Центра



Приложение 4
к Концепции создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей в Иркутской области на 2019 – 2024 годы

Дизайн-проект в соответствии с брендбуком



Приложение 5
к Концепции создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей в Иркутской области на 2019 – 2024 годы

Штатное расписание

Функционирование Центра осуществляет команда из 7 человек:

Категория персонала	Позиция (содержание деятельности)	Количество штатных единиц
Управленческий персонал	Руководитель	1
	Педагог дополнительного образования	1
Основной персонал (учебная часть)	Педагог по шахматам	1
	Педагог-организатор	1
	Педагог по предмету «ОБЖ»	1
	Педагог по предмету «Технология»	1
	Педагог по предмету «Информатика»	1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2018 года

№ 824-пп

Иркутск

О внесении изменения в главу 15 Регламента Правительства Иркутской области

В целях регулирования вопросов взаимодействия Правительства Иркутской области с государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, организациями и гражданами, в соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в главу 15 Регламента Правительства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп, изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Глава 15. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ГРАЖДАНАМИ

211. Взаимодействие Правительства Иркутской области с государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, организациями и гражданами осуществляется посредством направления и рассмотрения обращений (запросов), проведения встреч, рабочих совещаний

и иных мероприятий, а также в иных формах, не противоречащих законодательству.

212. Во взаимоотношениях Правительства Иркутской области с государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, организациями и гражданами Правительство Иркутской области представляет первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области.

Заместители Губернатора Иркутской области по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Губернатора Иркутской области, а также первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместители Председателя Правительства Иркутской области по вопросам, отнесенным к их компетенции в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Председателя Правительства Иркутской области, представляют Правительство Иркутской области, в том числе имеют право подписывать исходящие документы от имени Правительства Иркутской области, включая ответы на обращения (запросы) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, организаций и граждан.

Руководители исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их заместители, руководители самостоятельных структурных подразделений аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и их заместители представляют Правительство Иркутской области при реализации их полномочий и функций (прав и обязанностей), связанных с обеспечением реализации полномочий Правительства Иркутской области, в том числе имеют право подписывать ответы на обращения (запросы) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, организаций и граждан.

213. Взаимодействие Правительства Иркутской области с советом муниципальных образований Иркутской области обеспечивается управлением Губерна-

тора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике.

Подготовка ответов на обращения совета муниципальных образований Иркутской области, предложения совета муниципальных образований Иркутской области по совершенствованию нормативных правовых актов Правительства Иркутской области по вопросам местного самоуправления осуществляется управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике в месячный срок со дня их поступления в канцелярию, если иной ответственный исполнитель или срок не определены первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области, заместителем Губернатора Иркутской области, заместителем Председателя Правительства Иркутской области в соответствии с распределением обязанностей либо руководителем аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

214. Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике информирует совет муниципальных образований Иркутской области о времени и месте публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов Правительства Иркутской области, затрагивающих интересы муниципальных образований Иркутской области, осуществляет обмен иной информацией с советом муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного самоуправления.»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 октября 2018 года

Иркутск

№ 828-рп

О поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Иркутской области

В соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Комплекс мер по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Иркутской области на 2019 – 2024 годы (прилагается).
2. Утвердить Концепцию по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Иркутской области на 2019 – 2024 годы (прилагается).
3. Определить региональным координатором, ответственным за поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Иркутской области на 2019 – 2024 годы, министерство образования Иркутской области.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 30 октября 2018 года № 828-рп

Комплекс мер на реализацию мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Подготовка конкурсной документации на участие в отборе на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	до 30 октября 2018 года	Министерство образования Иркутской области
2	Подписание трёхстороннего соглашения о взаимодействии по реализации национального проекта «Образование» в Иркутской области между проектным офисом национального проекта «Образование» (далее — ПО национального проекта), Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Иркутской области	до 15 марта 2019 года	Министерство образования Иркутской области
3	Создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации ведомственного проектного офиса Министерства образования Иркутской области по реализации национального проекта «Образование» в Иркутской области	до 1 марта 2019 года	Министерство образования Иркутской области
4	Создание в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации регионального координационного совета по реализации национального проекта «Образование»	до 1 марта 2019 года	Министерство образования Иркутской области
5	Согласование с ПО национального проекта кандидата на должность руководителя ведомственного проектного офиса	до 1 марта 2019 года	Министерство образования Иркутской области
6	Проведение ежегодного повышения квалификации всех сотрудников ведомственного проектного офиса, в том числе по программам ПО национального проекта	Ежегодно	Министерство образования Иркутской области
7	Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме	один раз в 3 года, начиная с 2019 года	Министерство образования Иркутской области
8	Утверждение дорожной карты по обновлению материально-технической базы между ПО национального проекта и Правительством Иркутской области	март 2019 год	Министерство образования Иркутской области

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 30 октября 2018 года № 828-рп

Концепция реализации мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями

1) Обоснование потребности в реализации мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями в рамках национального проекта «Образование», в том числе за счет финансирования из федерального бюджета:

а) статистические данные по сети школ, численности и контингенту обучающихся, кадровому составу;

№ п/п	Наименование ОО	Общая численность обучающихся	Контингент обучающихся	Кадровый состав ОО
1	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутска»	113	Легкая УО - 59 Умеренная УО - 47 ТМНР - 7	Педагог-психолог - 1 Тьютор - 3 Учитель-логопед - 1 Учитель - 33 Социальный педагог - 1 Педагог дополнительного образования - 1 Воспитатель - 17
2	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска»	172	Норма - 19 ЗПР - 105 Легкая УО - 46 Умеренная УО - 2	Дефектолог - 16 Учитель - тифлопедагог - 1 Психолог - 1 Учитель - логопед - 2 Социальный педагог - 1
3	Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха № 9 г. Иркутска»	163	ЗПР - 112 Легкая УО - 41 Умеренная УО - 10	Учитель - дефектолог - 1 Социальный педагог - 1 Педагог - психолог - 2 Учитель - 36 Воспитатель - 24 Средний медицинский персонал - 3
4	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха г. Черемхово	93	Слабослышящие и позднооглохшие - 43 в том числе с ЗПР - 27 с легкой УО - 13 с умеренной УО - 3 Глухих - 50 в том числе с ЗПР - 34 с легкой УО - 16	Дефектолог - 1 Психологи - 1 Социальный педагог - 1 Учитель - 27 Воспитатель - 16 Младший воспитатель - 2 АУП - 5

5	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями речи № 11 г. Иркутска»	139	ОВЗ ТНР - 139	Педагог-психолог - 2 Учитель-логопед - 4
6	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата № 20 г. Иркутска»	121	Все дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, из них: с сохранным интеллектом и ЗПР - 52, Легкая УО - 62 Умеренная УО - 7	Дефектологи - 19 Психологи - 2 Тьютор - 2
7	Государственное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение Иркутской области для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»	21	ЗПР - 3 Легкая УО - 9	Учитель - 12 Педагог-психолог - 1 Социальный педагог - 1 Воспитатель - 6 Педагог-организатор - 1 Инструктор по физической культуре - 1 Инструктор по труду - 1
8	Государственное общеобразовательное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»	81	Легкая УО - 61 Умеренная УО - 20	Дефектолог - 19 Социальный педагог - 1 Учитель-логопед - 2
9	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска»	304	Легкая УО - 239 Умеренная УО - 65	Социальный педагог - 2 Учитель - дефектолог - 3 Педагог - психолог - 4 Тьютор - 1 Учитель-логопед - 3 Педагог дополнительного образования - 2 Учитель - 46 Воспитатель - 5 Педагог-библиотекарь - 1 Методист - 1 Фельдшер - 1 Медсестра - 1 Специалист по охране труда - 1
10	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска»	71	Легкая УО - 59 Умеренная УО - 11 ДЦП - 1	Учитель - 16 Воспитатель - 10 Психолог - 1 Логопед - 1 Социальный педагог - 1 Педагог организатор - 1 Педагог дополнительного образования - 1
11	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 28 г. Тулуна».	86	Легкая УО - 79 Умеренная УО - 7	Психолог - 1 Социальный педагог - 2 Логопед - 1 Воспитатель - 20 Учитель - 13 Музыкальный руководитель - 1 Педагог-организатор - 1 Педагог-библиотекарь - 1 Инструктор по труду - 1
12	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа г. Вихоревка»	100	Легкая УО - 72 Умеренная УО - 28	Дефектолог - 2 Педагог-психолог - 1 Учитель-логопед - 1 Воспитатель - 4 Учитель - 26,5 Социальный педагог - 1 Педагог - организатор - 1
13	Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные Земли»	72	Легкая УО - 71 Умерен - 1	Инструктор по труду - 1 Музыкальный руководитель - 1 Педагог-организатор - 1 Педагог дополнительного образования - 2 Социальный педагог - 2 Воспитатель - 17 Педагог-психолог - 1 Педагог-библиотекарь - 1 Учитель-логопед - 1 Учитель - 15
14	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Илир»	62	Легкая УО - 62	Администрация - 5 Учитель-дефектолог - 10 Социальный педагог - 1 Педагог дополнительного образования - 2 Психолог - 1 Воспитатели - 13 Медработники - 5
15	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Киренска»	81	Легкая УО - 77 Умеренная УО - 4	Дефектолог - 12 Психолог - 2 Логопед - 3 Специалист по адаптивной физической культуре - 1 Учитель - 25 Педагог-психолог - 3 Учитель-логопед - 3 Тьютор - 4 Педагог-организатор - 1 Педагог доп. образования - 1
16	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 1г. Иркутска»	123	Легкая УО - 83 Умеренная УО - 40	Учитель - 22, (из них дефектолог - 18) Педагог - психолог - 1 Учитель - логопед - 1 Социальный педагог - 1 Воспитатели - 16 Музыкальный руководитель - 1
17	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 27 г. Братска»	199	Легкая УО - 195 Умеренная УО - 4	Педагог - психолог - 1 Социальный педагог - 1 Учитель - логопед - 1 Социальный педагог - 1 Воспитатели - 16 Музыкальный руководитель - 1
18	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа - интернат № 6 г. Зима»	81	Легкая УО - 74 Умеренная УО - 7	Педагог - психолог - 1 Социальный педагог - 1 Учитель - логопед - 2 Музыкальный руководитель - 1 Педагог - организатор - 1 Библиотекарь - 1 Врач - психиатр - 1 Медицинская сестра - 4 Диетсестра - 1 Инструктор ЛФК - 1 Инструктор по труду - 2 Воспитатель - 17 Учитель - 13, из них 4 с дефектологическим образованием Младший воспитатель - 4
19	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска»	92	Легкая УО - 76 Умеренная УО - 16	Учителя - 11 Учителя-логопеды - 2 Педагог-психолог - 1 Социальный педагог - 1 Педагоги дополнительного образования - 2 Воспитатели - 17 Инструктор по физкультуре - 2 Педагог-организатор - 1 Музыкальный руководитель - 1

20	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 33 г. Братска»	313	Легкая УО- 140 Умеренная УО-173	Учитель-47 Учитель-дефектолог-2 Учитель-логопед-1 Педагог - психолог-2 Педагог-организатор-1 Социальный педагог-1 Педагог-библиотекарь-1 Воспитатель-11			-учитель географии – 1, -учитель истории и обществознания – 1, -учитель физкультуры – 1, -учитель столярного дела – 2, -учитель швейного дела – 2, -учитель музыки и пения – 1, -учитель лечебной физкультуры – 1 Воспитатель – 9 Тьютор – 1 Педагог-организатор – 1 Социальный педагог – 1 Библиотекарь – 0,5
21	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа - интернат № 19 г. Тайшета»	136	Легкая УО -90 Умеренная УО - 46	Педагогические работники-49: учитель- 31 Воспитатель-11 Тьютор- 3 Учитель дефектолог-1 Учитель логопед-1 Педагог психолог-1 социальный педагог-1			Дефектологи – 8человек; Психолог – 1 человек; Логопед – 1 человек; Социальный педагог – 1 человек; Воспитатели – 7 человек.
22	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 6 г. Иркутска»	113	Легкая УО -97 Умеренная УО-16	Дефектолог -17 Педагог - психолог-1 Учитель-логопед-1 Социальный педагог-1			Дефектологи – 18 Педагог-психолог – 1
23	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 2 г. Ангарска	280	Легкая УО - 211 Умеренная УО - 69	Олигофренопедагог - 46 Воспитатель - 7 Педагог-психолог - 2 Учитель-логопед - 1 Социальный педагог - 1 ЛОК - 1			Учитель – 22 Педагог-психолог – 1 Учитель-логопед – 1 Тьютор – 3 Воспитатель – 8 Социальный педагог – 1 Музыкальный руководитель – 1 Библиотекарь – 1
24	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда	60	Легкая УО - 58 Умеренная УО – 2	Дефектолог-7 Психолог – 1 Социальный педагог -1 Логопед – 1 Учитель -9 Воспитатель – 9 Педагог-организатор -1			Учителя (дефектологи) - 29 Воспитатели – 14 Психологи-2 Социальный педагог – 1 Логопеды – 2 Педагог дополнительного образования - 1
25	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа №1 г. Черемхово»	126	Легкая УО-99 Умеренная УО-27 Дети-инвалиды-39	Педагог-организатор – 1 Социальный педагог – 1 Педагог дополнительного образования – 3 Тьютор – 11 Педагог-психолог – 1 Учитель-дефектолог – 3 Учитель-логопед – 1 Учитель – 17			Дефектолог – 1 Педагог-психолог – 2 Тьютор - 1
26	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Иркутска».	140	Легкая УО - 57 Умеренная УО - 83	Дефектологи-37 Психологи-3 Тьютор -5			Педагог-психолог -1 Социальный педагог- 2 Учителя и воспитатели- 33 (из них 11 имеют высшее дефектологическое образование, 22 прошли профессиональную переподготовку по специальности олигофрен-педагогика и олигофрен-психология
27	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 г. Ангарска»	97	Легкая УО - 73 Умеренная УО – 24	Педагогический персонал – 43 , из них: Учитель – 19 Воспитатель – 13 Инструктор по труду – 2 Музыкальный руководитель – 1 Социальный педагог – 2 Педагог-организатор – 1 Педагог-психолог – 2 Учитель-логопед - 2 Тьютор - 1 Учебно-вспомогательный персонал – 26			Дефектолог – 3 Психолог – 1 Логопеды – 1 Учитель – 7 Воспитатель – 7 Учебно-вспомогательный персонал – 4.
28	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска»	165	Легкая УО -103 Умеренная УО -62	Учитель-дефектолог- 1, Педагог-психолог-1			
29	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 10 г. Иркутска	103	Легкая УО-85 Умеренная УО -18	Учитель – 30,8 Учитель-дефектолог-1 Учитель-логопед - 3 Педагог-психолог-2 Тьютор-1 Воспитатель – 8,5 Социальный педагог – 1 Педагог дополнительного образования – 2 Педагог-организатор – 1 Методист – 1			
30	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 4 г. Иркутска»	139	Легкая УО – 96 Умеренная УО - 43	Учитель-дефектолог – 2 Психолог – 1 Логопед – 1 Учителя – 15 Воспитатели – 12 Социальный педагог - 1			
31	Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна»	147	Легкая УО – 130 Умеренная УО – 17	Директор – 1 Заместитель директора по УВР – 1 Заместитель директора по ВР – 1 Учитель-дефектолог – 1 Педагог-психолог – 1 Учитель-логопед – 1 Медицинская сестра – 1 Учитель – 17, из них: -учитель начальных классов – 4, -учитель русского языка – 2, -учитель математики – 1, -учитель биологии – 1,			
				ИТОГО:	4 855		

б) информация о повышении квалификации педагогических работников, привлекаемых к реализации Мероприятия

Наименование ДПП ПК	Количество обученных	
	в 2017 году	в 2018 году (1 полугодие)
<p>Реализация федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях общеобразовательной организации, 72 ч</p> <p>Темы стажировок на базовых (опорных) площадках Иркутской области:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Создание эффективной обучающей среды для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного (интегрированного) образования; 2. Разработка и реализация адаптированных основных общеобразовательных программ для разных групп обучающихся с нарушениями слуха; 3. Создание условий для реализации адаптированных основных общеобразовательных программ для разных групп обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 4. Организация работы консультативно-диагностического отделения для работы с семьями, имеющими детей-инвалидов. Здоровьесозидательное пространство школы для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 5. Разработка содержания внеурочной деятельности при реализации адаптированных программ общего образования для обучающихся с нарушениями зрения; 6. Разработка и реализация адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 7. Создание единого информационного пространства в условиях специальной (коррекционной) школы для обучающихся с разными формами умственной отсталости; 8. Организация внеурочной деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 9. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с интеллектуальными нарушениями в образовательном пространстве школы. 	613	2411

2) Опыт субъекта Российской Федерации в реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в области образования

Наименование проекта/мероприятия	Статус проекта (межрегиональный, всероссийский)	Количество участников, в т.ч. из других регионов	Основные результаты	Практическое применение результатов
«Система управления качеством в образовательной организации (2009–2018 г.)	Международный	35	1. Создание СМК; 2. Внедрение СМК; 3. Сопровождение СМК; 4. Сертификация СМК.	Сертифицированная система менеджмента качества ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», получение права сертификации СМК предприятий, организаций, учреждений. Проведена общественная аккредитация ГАУ ДПО ИРО
ФЦПРО 1.8, 1.9 (2014–2015 гг.)	Общероссийский	2100	Прошли ПК 1162 чел. Проведено 6 межрег. мероприятий	Реализация инновационных проектов и программ Развитие эффективных моделей адаптации, закрепления и профессионального развития молодых специалистов в сфере образования Создание муниципальных экспертных сообществ в сфере оценки качества образования в рамках ФГОС Повышение уровня профкомпетенций тьюторов ФСП и БОП Практика индивидуализации в условиях реализации ФГОС в ОО ИО
ФЦПРО 1.6 (2016–2017гг.)	Общероссийский	9032	Прошли ПК 9032 чел. Проведено 9 межрег. мероприятий	Повышение профессиональных компетенций тьюторов ФСП Адресная помощь в компенсации профзатруднений педагогов Организация ПК педагогов РФ
ГПРО РЯ (2018г.)	Общероссийский			Распространение на межрегиональном и международном уровне эффективного опыта региона Адресная помощь педагогам по уточнению профзатруднений, траекторий ПК, ресурсов для ИОМ. Распространение эффективных практик по вопросам обучения русскому языку
ФЦПРО 2.4 (2016–2017 гг.)	Общероссийский	8974	Прошли ПК 8516 чел. Проведено 10 межрег. мероприятий, 1 всероссийское мероприятие	1. Диссеминация инновационного опыта ИО по реализации ФГОС ООО и формированию метапредметных компетенций, внедрения эффективных практик работы с детьми с ОВЗ, формирования информационно-образовательной среды ОО, создания ИБЦ, отвечающих совр. требованиям; проектирование и апробация региональных рамок (концепция, содержание, технологии) внедрения ФГОС; развитие региональных проектов оценки качества образования; Создано 13 сетевых предметных сообществ

Table with 5 columns: ID, Name, Region, Value, Description. Contains details about various educational programs and their implementation.

3) Описание площадок организаций (в ранжированном в порядке убывания приоритетов, расположенных в Иркутской области, в том числе адрес, вид), в которых планируется реализация Мероприятия...

Large table with 3 columns: № п/п, Наименование ОО, Юридический адрес. Lists 34 educational organizations with their details.

Table with 3 columns: ID, Name, Address. Lists 4 specific educational institutions.

4) Калькуляция операционных расходов на функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам...

Table with 7 columns: n/p, Статьи расходов, Приложение, КОСГУ, 2019 год, 2020 год, 2021 год. Shows financial breakdown of operational expenses.

Приложение № 1

Расчет заработной платы и начислений на оплату труда на 2019 год и плановый период 2020 год и 2021 год

Table with 10 columns: Personnel, Compensation, Regional coefficient, etc. Details salary and benefit calculations for 2019-2021.

Приложение № 2

Расчет (обоснование) расходов на оплату «Прочих не социальных выплат персоналу в денежной форме»

Table with 8 columns: n/p, Name, Quantity, Cost, Sum 2019, Sum 2020, Sum 2021. Details other non-social payments.

Приложение № 3

Расчет (обоснование) расходов на оплату «Транспортных услуг»

Table with 7 columns: n/p, Name, Quantity, Cost, Sum 2019, Sum 2020, Sum 2021. Details transportation expenses.

Приложение № 4

Расчет (обоснование) расходов на оплату «Работ, услуг по содержанию имущества»

Table with 7 columns: n/p, Наименование, Сумма в месяц, Количество услуг, Сумма расхода на 2019 год, Сумма расхода на 2020 год, Сумма расхода на 2021 год. Rows include items like 'Ремонт учебных классов', 'Ремонт системы отопления', etc.

Table with 7 columns: n/p, Наименование, Единица измерения, Количество, Цена, руб., Сумма расхода на 2019 год, Сумма расхода на 2020 год, Сумма расхода на 2021 год. Rows include 'Картридж лазерный', 'Клавиатура', 'Лампа для проектора', etc.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

Приложение № 5

Расчет (обоснование) расходов на оплату «Прочих работ, услуг»

Table with 7 columns: n/p, Наименование, Сумма в месяц, Количество, Сумма расхода на 2019 год, Сумма расхода на 2020 год, Сумма расхода на 2021 год. Row includes 'Командировочные расходы (проездные) 3000руб/сутки/7 дней'.

Приложение № 6

Расчет (обоснование) расходов «Увеличение стоимости строительных материалов»

Table with 8 columns: № п/п, Наименование, Единица измерения, Количество, Цена, руб., Сумма расхода на 2019 год, Сумма расхода на 2020 год, Сумма расхода на 2021 год. Rows include 'Валик №140', 'Грунт Антиплесень', 'Извесь', etc.

Приложение № 7

Расчет (обоснование) расходов «Увеличение стоимости прочих материальных запасов»

Table with 8 columns: № п/п, Наименование, Единица измерения, Количество, Цена за единицу, руб., Сумма расхода на 2019 год, Сумма расхода на 2020 год, Сумма расхода на 2021 год. Rows include 'Блок питания', 'Жесткий диск'.

Дорожная карта по обновлению материально-технической базы в 2019 году

Table with 4 columns: №, Наименование мероприятия, Ответственный, Срок. Rows include 'Согласование с ПО национального проекта перечня коррекционных школ', 'Согласование типового проекта инфраструктурного листа школы', etc.

Приложение 1

Приложение 2

Таблица индикаторов (в соответствии с утвержденными настоящей документацией минимальными показателями)

При распределении модели показатель необходимо увеличивать соответственно выбранным моделям на каждой площадке.

Table with 5 columns: № п/п, Наименование индикатора/ показателя, Минимальное значение, начиная с 2019 года, Значение субъекта Российской Федерации (2019, 2020, 2021). Rows include indicators about children's numbers and teacher qualifications.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 ноября 2018 года

№ 892-рп

Иркутск

О механизме дифференциации заработной платы работников государственных учреждений в Иркутской области

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 231-уг «О дифференциации заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений в Иркутской области»...

1. Министерству труда и занятости Иркутской области (Воронцова Н.В.) в срок до 1 декабря 2018 года установить: 1) рекомендуемые минимальные размеры дифференциации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области по профессионально-квалификационным группам к профессии рабочего первого разряда...

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Р.Н. Болотов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 ноября 2018 года

№ 137-р

Иркутск

О внесении изменений в состав Координационного совета по вопросам обеспечения прав потребителей, реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с пунктом 6 Положения о Координационном совете по вопросам обеспечения прав потребителей, реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской области, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 27 октября 2017 года № 204-уг...

1. Внести в состав Координационного совета по вопросам обеспечения прав потребителей, реализации региональной торговой и промышленной политики с учетом прав потребителей при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 27 октября 2017 года № 117-р (далее – Координационный совет), следующие изменения: 1) ввести в состав Координационного совета: Ермолаева Константина Юрьевича – исполняющего обязанности управляющего отделением по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, членом Координационного совета (по согласованию); Курбатова Евгения Константиновича – директора Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области», членом Координационного совета (по согласованию); Саркисяна Армена Эдуардовича – директора ООО «Прогресс», членом Координационного совета (по согласованию); Степанову Ольгу Анатольевну – первого заместителя руководителя службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, членом Координационного совета; 2) наименование должности Сербияна Александра Ильича изложить в следующей редакции: «руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и Республике Бурятия»; 3) вывести из состава Координационного совета Андреева С.Г., Концевича А.Л. 2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 ноября 2018 года

№ 225-уг

Иркутск

О внесении изменения в пункт 23 Порядка согласования и передачи на подписание проектов ответов на обращения граждан в адрес Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области и заместителей Председателя Правительства Иркутской области, а также регистрации ответов на обращения граждан

В соответствии со статьей 11 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в пункт 23 Порядка согласования и передачи на подписание проектов ответов на обращения граждан в адрес Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области и заместителей Председателя Правительства Иркутской области, а также регистрации ответов на обращения граждан, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 14 сентября 2018 года № 181-уг, изменение, изложив абзац пятый в следующей редакции: «Регистрация писем за подписью Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской области, заместителя Председателя Правительства Иркутской области о результатах рассмотрения обращения осуществляется Отделом.» 2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

области, их должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие изложенные в жалобе доводы, либо их копии.

95. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя;

3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

96. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

97. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес не поддаются прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, руководителя МФЦ, работника МФЦ, а также членов их семей.

98. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, работника

МФЦ, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.

Глава 31. РЕЗУЛЬТАТ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

99. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

100. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 99 настоящего административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

101. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, наименование органа, МФЦ, учредителя МФЦ, организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, приняв-

шего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование обратившегося с жалобой заинтересованного лица;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, осуществляемых Министерством, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также прилагаются извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за исключением абзацев четвертого, пятого подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления.

Абзацы четвертый, пятый подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 ноября 2018 года

Иркутск

№ 133-р

О назначении премий Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2018 году

В соответствии с пунктом 13 Положения о премиях Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2018 году, утвержденного указом Губернатора Иркутской области от 19 июля 2018 года № 143-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Назначить премии Губернатора Иркутской области лицам, подготовившим стипендиатов, которым назначены стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства в 2018 году, согласно списку (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

Приложение
к распоряжению
Губернатора Иркутской области
от 7 ноября 2018 года № 133-р

СПИСОК

ЛИЦ, ПОДГОТОВИВШИХ СТИПЕНДИАТОВ, КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНЫ СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА В 2018 ГОДУ

Акимова Ирина Алексеевна	преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Районная детская школа искусств», рабочий поселок Железнодорожный;	Кузнецова Ольга Николаевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3», город Ангарск;
Венгер Наталья Витальевна	преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридриха Шопена, город Иркутск;	Лазарева Ирина Анатольевна	преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;
Волчкова Марина Петровна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» города Иркутска, город Иркутск;	Лунева Александра Николаевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;
Воробьева Наталья Петровна	преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа», город Саянск;	Малинникова Татьяна Викторовна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» города Иркутска, город Иркутск;
Гора Нелли Анатольевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Черемхово, город Черемхово;	Матвеевко Екатерина Николаевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3», город Ангарск;
Дегтерёва Наталья Викторовна	преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного колледжа культуры, город Иркутск;	Мельникова Лия Владимировна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3», город Ангарск;
Демина Лариса Ивановна	преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» муниципального образования города Братска, город Братск;	Мельничук Галина Валентиновна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Тулуна «Детская музыкальная школа», город Тулун;
Дукарт Оксана Николаевна	преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридриха Шопена, город Иркутск;	Миллер Тамара Георгиевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» города Иркутска, город Иркутск;
Еремина Нина Николаевна	преподаватель государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской областной детской школы искусств, город Иркутск;	Никишина Ирина Васильевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3», город Ангарск;
Ибрагимова Татьяна Николаевна	преподаватель муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Алзайская детская школа искусств», город Алзайск;	Олифир Ольга Петровна	преподаватель муниципального казенного учреждения культуры дополнительного образования Шелеховского района «Детская художественная школа им. В.И. Сурикова», город Шелехов;
Иванова Ирина Борисовна	преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Районная детская школа искусств», рабочий поселок Железнодорожный;	Охион Ольга Игоревна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;
Коженикова Аграфена Семеновна	преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;	Пожарская Марина Михайловна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального образования города Братска, город Братск;
Казаква Ольга Александровна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 10» города Иркутска, город Иркутск;	Половнева Елена Анатольевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» города Иркутска, город Иркутск;
Киселёва Наталья Геннадьевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», город Ангарск;	Пономарёва Любовь Иннокентьевна	преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Объединенная детская школа искусств № 3» муниципального образования города Братска, город Братск;
Комарова Галина Владимировна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Нижеудинская детская музыкальная школа», город Нижнеудинск;	Постникова Алёна Николаевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;
Константинов Петр Васильевич	преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа», город Саянск;	Попов Игорь Владимирович	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств № 1», город Усть-Илимск;
Короткова Алла Петровна	преподаватель муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Вихоревская детская школа искусств», город Вихоревка;	Самойлова Ольга Николаевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 города Черемхово», город Черемхово;
		Сизых Олеся Сергеевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;
		Сулейманова Елена Альбертовна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» города Иркутска, город Иркутск;
		Тененбаум Ирина Валерьевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;
		Темит Сергей Александрович	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», город Ангарск;
		Федосова Ольга Александровна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 9» города Иркутска, город Иркутск;
		Фильшина Светлана Геннадьевна	преподаватель государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской областной детской школы искусств, город Иркутск;
		Харинаева Ирина Геннадьевна	преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования «Усть-Ордынская детская школа искусств», поселок Усть-Ордынский;
		Хижняк Валентина Ивановна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Школа искусств № 2», город Усть-Илимск;
		Храмова Наталья Альбертовна	преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутского областного музыкального колледжа имени Фридриха Шопена, город Иркутск;
		Черданцева Лариса Николаевна	преподаватель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7» города Иркутска, город Иркутск;
		Юшкова Светлана Павловна	преподаватель государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования Иркутской областной детской школы искусств, город Иркутск.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

У К А З**ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

7 ноября 2018 года

№ 226-уг

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в Иркутской области», утвержденный указом Губернатора Иркутской области от 21 сентября 2017 года № 175-уг, следующие изменения:

- 1) в пункте 19 после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «муниципальных образований»;
- 2) подпункт 8 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«8) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении государственных услуг Иркутской области, а также на решения и действия (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября).»;
- 3) в пункте 29¹ после слов «по результатам предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе» дополнить словами «государственных услуг.»;
- 4) в пункте 30:
абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«разрешение на строительство или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, если такие документы требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
- абзац третий подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«разрешение на строительство или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, если такие документы требуются в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
- 5) пункт 31 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в предостав-

лении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

6) подпункт 3 пункта 66 изложить в следующей редакции:

«3) в органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области - в целях получения информации о выданных разрешениях на строительство или уведомлении о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, а также документа, подтверждающего в соответствии с федеральным законодательством непригодность жилого помещения для проживания граждан.»;

7) подпункты 3, 4 пункта 106 изложить в следующей редакции:

«3) требование документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 31 настоящего административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

8) пункты 107, 108 изложить в следующей редакции:

«107. Жалоба на решения и действия (бездействия) министерства, должностных лиц министерства, государственных служащих Иркутской области подается в министерство.

Жалоба на решения и действия (бездействия) министра подается в Правительство Иркутской области.

Жалоба на решения и действия (бездействия) работника МФЦ подается руководителю этого МФЦ.

Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ подается в министерство экономического развития Иркутской области, являющееся учредителем МФЦ, или должностному лицу, уполномоченному постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2018 года № 295-пп «Об уполномоченном должностном лице исполнительного органа государственной власти Иркутской области.».

Жалоба на решения и действия (бездействия) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подается руководителям этих организаций.

108. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

- 1) при личном обращении, в том числе в ходе личного приема заявителя: в министерство по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31;
в Правительство Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;
в министерство экономического развития Иркутской области по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31;
в МФЦ по адресу местонахождения МФЦ;
- 2) через организации почтовой связи;
- 3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: baikal@lesirk.ru;
официальный сайт министерства: www.irkobl.ru/sites/ah/;
официальный сайт министерства экономического развития Иркутской области: www.irkobl.ru/sites/economy/;
официальный сайт МФЦ: mfc38.pfc.gov.ru/;
4) через Портал;
5) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

9) пункты 112, 113 изложить в следующей редакции:

«112. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

113. Жалобы не рассматриваются по существу в следующих случаях:

1) если текст жалобы, в том числе фамилия и почтовый адрес не поддаются прочтению;

2) если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу министра, должностного лица министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, руководителя МФЦ, работника МФЦ, а также членов их семей.»;

10) дополнить пунктом 114¹ следующего содержания:

«114¹. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель или представитель заявителя не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, его должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) наличия решения об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.»;

11) подпункты 6, 7 пункта 116 изложить в следующей редакции:

«6) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению - информация о действиях, осуществляемых министерством, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю или представителю заявителя в целях получения государственной услуги;

7) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению - аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

12) пункт 117 признать утратившим силу;

13) в приложении 2 к административному регламенту после слов «Реквизиты разрешения на строительство» дополнить словами «или уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке», слова «требуется разрешение на строительство» заменить словами «требуются такие документы.».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

30 октября 2018 года

Иркутск

№ 161-ар

Об отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений

В соответствии с статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», пунктом 8 Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 21 марта 2016 года № 148-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Провести отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений.
2. Утвердить состав рабочей группы по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений (прилагается).
3. Признать утратившим силу распоряжение аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 11 октября 2017 года № 162-ар «Об отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, для предоставления субсидий из областного бюджета в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений».
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
А.П. Федоров

УТВЕРЖДЕН
распоряжением аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области
от 30 октября 2018 года № 161-ар

СОСТАВ**РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, ВСЕРОССИЙСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

Федоров Александр Павлович

заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, председатель рабочей группы по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений (далее – рабочая группа);

Куриленкова Ольга Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, заместитель председателя рабочей группы;

Казанцев Николай Сергеевич

начальник отдела этноконфессиональных отношений управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Алашкевич Ирина Викторовна

начальник управления пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Гоголев Александр Геннадьевич

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике;

Даганова Анна Александровна

главный специалист отдела финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Зыков Антон Александрович

главный советник комплексного ситуационного анализа экспертного управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Калиновский Сергей Геннадьевич

главный советник отдела технической защиты информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Литовченко Юрий Валерьевич

начальник отдела антикоррупционного контроля управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

Марчук Наталья Александровна

главный советник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области;

Пенюшкина Лариса Владимировна

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам;

Ружников Владимир Анатольевич

начальник отдела защиты государственной тайны управления мобилизационной подготовки Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

Терехов Геннадий Федорович

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной и оборонной работе.

Заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
А.П. Федоров

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

13 ноября 2018 года

№ 61-мпр

Иркутск

**О Почетной грамоте, Благодарности, звании
«Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса
Иркутской области» и Благодарственном письме министерства
сельского хозяйства Иркутской области**

В целях поощрения работников и коллективов организаций агропромышленного комплекса Иркутской области, работников организаций и учреждений, обслуживающих и оказывающих услуги сельскому хозяйству, работников министерства сельского хозяйства Иркутской области за многолетний и добросовестный труд, личный вклад и особые заслуги в повышении эффективности производства, а также за наставничество в сфере агропромышленного комплекса, в соответствии со статьей 9 (2) Закона Иркутской области от 11 мая 2010 года № 30-ОЗ «О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке награждения Почетной грамотой, объявления Благодарности, присвоения звания «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области», направления Благодарственного письма министерства сельского хозяйства Иркутской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 15 февраля 2016 года № 17-мпр «О Почетной грамоте, Благодарности, Приветственном адресе и Благодарственном письме министерства сельского хозяйства Иркутской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 13 ноября 2018 года № 61-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПОРЯДКЕ НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЛАГОДАРНОСТИ, ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ НАСТАВНИК В
СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»,
НАПРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Глава 1. Общие положения

1. Почетная грамота, Благодарность министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее – министерство), звание «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области» являются ведомственными наградами министерства (далее - ведомственные награды министерства).
2. Ведомственные награды министерства не являются наградами Иркутской области.
3. Почетной грамотой награждаются, Благодарность объявляется:
 - 1) государственным гражданским служащим Иркутской области, замещающим должности государственной гражданской службы в министерстве (далее – государственные гражданские служащие министерства);
 - 2) работникам, замещающим в министерстве должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области (далее – сотрудники министерства);
 - 3) руководителям, работникам органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих деятельность в системе агропромышленного комплекса Иркутской области (далее – муниципальные органы управления агропромышленным комплексом);
 - 4) работникам и коллективам организаций агропромышленного комплекса Иркутской области; индивидуальным предпринимателям; индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области;
 - 5) работникам и коллективам организаций, занятым в сферах аграрной науки, образования по сельскохозяйственным специальностям и социального развития села;
 - 6) представителям общественных объединений, осуществляющим свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области;
 - 7) представителям средств массовой информации, освещающим темы развития агропромышленного комплекса, сельских территорий и способствующим формированию позитивного общественного мнения в указанной сфере деятельности.По решению министра сельского хозяйства Иркутской области (далее – министр) Почетной грамотой награждаются, Благодарность объявляется представителям других сфер деятельности и иностранным гражданам, активно участвующим или оказывающим содействие в развитии агропромышленного комплекса Иркутской области.
4. Звание «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области» присваивается:
 - 1) руководителям, работникам организаций агропромышленного комплекса Иркутской области, осуществляющим свою деятельность в системе агропромышленного комплекса Иркутской области;
 - 2) руководителям, работникам муниципальных органов управления агропромышленного комплекса;
 - 3) государственным гражданским служащим министерства.
5. Почетной грамотой министерства награждаются лица, указанные в пункте 3 настоящего Положения, имеющие непрерывный стаж работы в системе агропромышленного комплекса Иркутской области не менее 5 лет, за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Иркутской области, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Иркутской области, безупречное выполнение должностных обязанностей, а также в связи с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, с личными юбилейными датами (50 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения) и юбилейными датами организаций (10 лет и каждые последующие 5 лет со дня регистрации организации).
6. Благодарность министерства объявляется лицам, указанным в пункте 3 настоящего Положения, имеющим непрерывный стаж работы в системе агропромышленного комплекса Иркутской области не менее 3 лет, за добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Иркутской области, профессиональные успехи и в связи с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
7. Звание «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области» присваивается лицам, указанным в пункте 4 настоящего Положения, имеющим непрерывный стаж работы в системе агропромышленного комплекса Иркутской области не менее 10 лет и осуществляющим наставническую деятельность в системе агропромышленного комплекса Иркутской области на протяжении не менее трех лет за личные заслуги:
 - в содействии молодым рабочим, специалистам и служащим, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении;
 - в приобретении молодыми рабочими, специалистами и служащими опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков;
 - в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим, специалистам и служащим в совершенствовании форм и методов работы;
 - в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих, специалистов и служащих, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.

8. Повторное награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности министерства за новые заслуги возможно не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения, за исключением юбилейных дат, установленных в пункте 5 настоящего Положения.
9. Повторное присвоение звания «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области» не производится.
10. Лицам, которым присваивается звание «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области», вручается диплом.
11. Почетная грамота, Благодарность министерства, диплом к званию «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области» оформляется на цветном бланке, изготовленном типографским способом.
12. Награждение ведомственными наградами министерства не проводится в случае, если к награждаемому работнику применено дисциплинарное взыскание, срок действия которого не истек.
13. В министерстве ведется Реестр награжденных ведомственными наградами министерства.
14. Благодарственное письмо министерства является мерой поощрения организаций; индивидуальных предпринимателей; индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, с которыми министерство осуществляет взаимодействие в пределах своей компетенции, и их работников, а также государственных гражданских служащих и сотрудников министерства. Благодарственное письмо может направляться в инициативном порядке или быть письмом-ответом на поступившее приглашение, поздравление или информацию.

Глава 2. Порядок награждения Почетной грамотой, объявления Благодарности, присвоения звания «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области»

15. Ходатайство о награждении ведомственными наградами министерства (далее – ходатайство) инициируется в коллективах организаций; индивидуальных предпринимателей; индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, в которых работники осуществляют трудовую (служебную) деятельность. В отношении индивидуальных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области ходатайство инициируется муниципальными органами управления агропромышленным комплексом.

Награждение Почетной грамотой, объявление Благодарности министерства, производится в пределах квот по награждению согласно приложению 1 к настоящему Положению.

16. Для рассмотрения вопроса о награждении ведомственными наградами министерства в отдел кадров министерства представляются следующие документы (далее соответственно – уполномоченный отдел, награжденные материалы):

- 1) Ходатайство в письменной форме на имя министра с указанием основания для представления к награждению (если ходатайство направляется организацией, то ходатайство оформляется на фирменном бланке организации);
- 2) Представление к награждению ведомственными наградами министерства (далее - Представление), в соответствии с формой согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- 3) Выписка из протокола общего собрания трудового коллектива организации; индивидуального предпринимателя; индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства; муниципального органа управления агропромышленным комплексом о награждении ведомственными наградами министерства. Для индивидуальных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств Иркутской области - выписка из протокола муниципального органа управления агропромышленным комплексом о награждении ведомственными наградами министерства.

17. В Представлении для присвоения звания «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области» отражаются следующие критерии, характеризующие:

- работника: уровень квалификации (документы об образовании, повышении квалификации); профессиональные достижения (награды и поощрения за профессиональную деятельность, за победы в конкурсах профессионального мастерства и т.п.); публичное признание заслуг (благодарности, почетные грамоты, ценные призы, благодарственные письма, публикации в прессе и т.п.); авторитет в коллективе и профессиональном сообществе, высокая деловая репутация и нравственные качества; отсутствие дисциплинарных взысканий;
- наставническую деятельность работника: стаж наставнической деятельности; награды и поощрения за активную и добросовестную наставническую деятельность; опыт наставнической деятельности с лицами с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда; наличие уникальных практик (программ) наставнической деятельности; возможность тиражирования практики наставничества;
- работников, прикрепленных к наставнику: количество работников, прикрепленных к наставнику; сроки профессиональной адаптации работников, прикрепленных к наставнику; профессиональные достижения работников, прикрепленных к наставнику (подтверждение квалификации, награды и поощрения, рационализаторские предложения); закрепляемость на производстве и карьерный рост работников, прикрепленных к наставнику.

18. Награждение ведомственными наградами министерства государственных гражданских служащих и сотрудников министерства производится на основании ходатайства, представляемого министру начальником отдела министерства, в котором государственный гражданский служащий и сотрудник министерства осуществляет трудовую деятельность, по согласованию с заместителем министра, курирующим соответственный отдел, в письменном виде в форме служебной записки с указанием фамилии, имени, отчества представляемых к награждению, замещаемой должности в министерстве, стажа работы в министерстве, конкретных заслуг, за которые представляется к награждению.

19. Решение о награждении государственных гражданских служащих министерства, непосредственно подчиненных министру, принимается министром в форме распоряжения министерства.

20. Днем подачи наградных материалов считается день регистрации наградных материалов в министерстве.

Регистрация наградных материалов осуществляется сотрудником уполномоченного отдела в журнале регистрации наградных материалов в день их поступления в министерство.

21. Уполномоченным отделом в течение 20 рабочих дней со дня поступления наградных материалов проводится проверка наградных материалов на соответствие их требованиям, установленным пунктами 3 - 9, 16, 18, 19 настоящего Положения.

22. Уполномоченный отдел в течение срока, указанного в пункте 21 настоящего Положения, передает награжденные материалы министру для принятия решения о награждении ведомственными наградами министерства либо об отклонении ходатайства.

23. Основанием для отклонения ходатайства о награждении ведомственными наградами министерства является:

- а) несоответствие награждаемому требованиям, установленным в пунктах 3-9 настоящего Положения;
- б) превышение количества работников, представляемых к награждению от одной организации в календарном году, превышение количества индивидуальных предпринимателей; индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, представляемых к награждению, от одного муниципального района, городского округа в календарном году, установленного согласно приложению 1 настоящего Положения;
- в) не полный комплект наградных материалов, указанных в пункте 16 настоящего Положения, невыполнение требований, предусмотренных пунктами 18, 19 настоящего Положения;
- г) наличие дисциплинарного взыскания, срок действия которого не истек.

24. В случае принятия министром решения об отклонении ходатайства уполномоченный отдел в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет в трудовой коллектив организации; индивидуальных предпринимателей; индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств; муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, начальнику отдела министерства, инициировавших ходатайство, письменное уведомление с указанием причин, послуживших основанием для отклонения ходатайства.

25. Решение о награждении ведомственными наградами министерства оформляется правовым актом министерства в течение 30 рабочих дней со дня поступления наградных материалов в министерство.

26. Правовой акт министерства о награждении ведомственными наградами министерства подписывается министром.

27. В трудовой книжке награжденного делается соответствующая запись о награждении.

28. В случае награждения Почетной грамотой, объявления Благодарности государственному гражданскому служащему и сотруднику министерства выплачивается единовременное поощрение в размере, предусмотренном правовым актом министерства.

29. Выплата единовременного поощрения государственным гражданским служащим и сотрудникам министерства осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах фонда оплаты труда министерства на текущий финансовый год.

30. Муниципальные органы управления агропромышленным комплексом; организации; индивидуальные предприниматели; индивидуальные предприниматели, главы крестьянских (фермерских) хозяйств вправе применять меры материального поощрения к лицам, награжденным ведомственными наградами министерства.

31. Награждение ведомственными наградами министерства осуществляется в торжественной обстановке в трудовом коллективе, где работает (служит) работник, министром либо по его поручению заместителем министра, руководителем муниципального органа управления агропромышленным комплексом, руководителем организации от имени министра.

Глава 3. Порядок направления Благодарственного письма

32. По поручению министра или его заместителя проект текста Благодарственного письма и оформление Благодарственного письма осуществляется сотрудниками отделов министерства, определенных министром или его заместителем.

33. Вручение Благодарственного письма производится министром в торжественной обстановке, либо направляется через организации почтовой связью.

От имени министерства, по поручению министра Благодарственные письма могут вручать иные лица.

34. Ответственность за своевременное вручение Благодарственного письма возлагается на отдел министерства, исполняющий поручение о подготовке соответствующего Благодарственного письма.

Министр сельского хозяйства Иркутской области
И.П. Сумароков

Приложение 1
к Положению о порядке награждения Почетной грамотой, объявления Благодарности, присвоения звания «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области», направления Благодарственного письма министерства сельского хозяйства Иркутской области

**Квоты
по награждению Почетной грамотой, объявлению Благодарности
министерства сельского хозяйства Иркутской области для организаций,
индивидуальных предпринимателей, индивидуальных предпринимателей
глав крестьянских (фермерских) хозяйств**

Численность работающих в организации	Квота на текущий календарный год
до 50 человек	2
до 100 человек	5
до 200 человек	7
до 300 человек	9
до 400 человек	11
до 500 человек	13
от 700 человек	15
до 1000 человек	17
далее на каждые 500 человек	по 3

Для индивидуальных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств – не более 5% от общей численности индивидуальных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств в муниципальном районе, городском округе, заключивших соглашение с министерством сельского хозяйства Иркутской области о предоставлении областной государственной поддержки в сфере сельского хозяйства в году, предшествующему году представления в министерство наградных материалов.

Приложение 2
к Положению о порядке награждения Почетной грамотой, объявления Благодарности, присвоения звания «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области» направления Благодарственного письма министерства сельского хозяйства Иркутской области

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
К НАГРАЖДЕНИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАГРАДОЙ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование вида награды)

1. Фамилия, имя, отчество _____
2. Должность, место работы _____

(полное наименование предприятия (организации, учреждения))

3. Дата рождения _____
4. Место рождения _____ (республика, край, область, город, поселок, село)
5. Образование _____

(специальность, наименование учебного заведения, год окончания)

6. Какими наградами награжден(а) _____
7. Домашний адрес _____
8. Общий стаж работы _____
9. Стаж работы в отрасли _____
9. Стаж работы на предприятии (организации, учреждении) _____

10. Стаж наставнической деятельности (при представлении к присвоению звания «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области») _____

11. Достижения и заслуги награждаемого, послужившие основанием для решения вопроса о поощрении (при представлении к присвоению звания «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области») с указанием конкретных критериев в соответствии с пунктом 17 Положения о порядке награждения Почетной грамотой, объявления Благодарности, присвоения звания «Почетный наставник в сфере агропромышленного комплекса Иркутской области», направления Благодарственного письма министерства сельского хозяйства Иркутской области) _____

Руководитель организации, ИП, ИП глава КФХ _____

(подпись) _____ (фамилия и инициалы)

« _ » _____ 20__ г.
М.П. (при наличии)

согласований или копия письма о согласовании проектной документации соответствующим органом охраны объекта культурного наследия, в 1 экземпляре;

3) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица за проведением авторского надзора (не представляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее документ был представлен генподрядчиком), прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре;

4) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического надзора (не представляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее документ был представлен генподрядчиком), прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре;

5) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научно-го руководства, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре;

6) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия со всеми изменениями и дополнениями, приложениями, существующими на момент подачи заявления, прошитая, пронумерованная, заверенная, в 1 экземпляре (при наличии).

23.2.3. В случае проведения консервации объекта культурного наследия, в том числе комплекса противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия, которому угрожает быстрое разрушение, проводимых в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта культурного наследия и без изменения предмета охраны объекта культурного наследия представляются:

1) заявление о выдаче разрешения (Приложение № 4 к Регламенту);

2) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица за проведением авторского надзора (не представляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее документ был представлен генподрядчиком), прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре;

3) копия договора на проведение технического надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического надзора (не представляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее документ был представлен генподрядчиком), прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре;

4) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научно-го руководства, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре;

5) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия со всеми изменениями и дополнениями, приложениями, существующими на момент подачи заявления, прошитая, пронумерованная, заверенная, в 1 экземпляре (при наличии);

6) проектная документация (рабочая документация) по проведению консервации и (или) противоаварийных работ на объекте культурного наследия, подписанная уполномоченными лицами, подлинник (не предоставляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее документ был представлен генподрядчиком), в 1 экземпляре.

23.2.4. В случае проведения работ, связанных с ремонтом объекта культурного наследия, проводимых в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны:

1) заявление о выдаче разрешения (Приложение № 5 к Регламенту);

2) копия договора на проведение авторского надзора и (или) копия приказа о назначении ответственного лица за проведением авторского надзора (не представляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее документ был представлен генподрядчиком), прошитая, пронумерованная, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре;

3) копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научно-го руководства, заверенная в установленном порядке, в 1 экземпляре;

4) копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия со всеми изменениями и дополнениями, приложениями, существующими на момент подачи заявления, прошитая, пронумерованная, заверенная, в 1 экземпляре (при наличии);

5) проектная документация (рабочая) либо рабочие чертежи на проведение локальных ремонтных работ с ведомостью объемов таких работ, согласованная с заказчиком, подлинник (не предоставляется, если заявитель является субподрядчиком и ранее документ был представлен генподрядчиком), в 1 экземпляре.

23.3. В случае изменения одного или нескольких документов, указанных в пунктах 23.2.1 – 23.2.4 административного регламента, и послуживших основанием для выдачи разрешения, в службу представляются заявления для выдачи соответствующего разрешения и измененные документы.

23.4. Для предоставления дубликата задания или разрешения:

1) заявление о выдаче дубликата задания или разрешения (Приложение № 7 к Регламенту), подписанное уполномоченным лицом;

2) испорченный бланк задания или разрешения (в случае порчи задания или разрешения).

23.5. Для предоставления заверенной копии задания или разрешения:

1) заявление о выдаче заверенной копии задания или разрешения (Приложение № 8 к Регламенту), подписанное уполномоченным лицом.

24. Требования к документам:

1) заявления составляются по формам, установленным приложениями №2 - №8 к настоящему Административному регламенту;

2) заявление оформляется на фирменном бланке (при наличии), на русском языке в двух экземплярах-подлинниках и подписывается заявителем, либо уполномоченным лицом;

3) при составлении заявления не допускается использование сокращений слов и аббревиатур;

4) в документах не должны содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей;

5) текст заявления и прилагаемых к нему документов не должен быть исполнен карандашом, должен быть написан разборчиво;

6) текст заявления и прилагаемых к нему документов не должен содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений, а также иметь поврежденный, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.

25. Документы, указанные в пункте 23.1, 23.2.1-23.2.4, 23.4, 23.5 настоящего Административного регламента, могут быть представлены лично, через МФЦ, либо направляться по почте. В случаях, предусмотренных законодательством, копии документов, направляемых по почте, должны быть нотариально заверены.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОряЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ

1) лицензию на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного наследия (далее - лицензия).

В случае непредоставления заявителем лицензии по собственной инициативе служба получает данный документ (сведения) посредством системы межведомственного электронного взаимодействия с Министерством культуры Российской Федерации.

Непредоставление заявителем по собственной инициативе лицензии не является основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги.

27. Служба не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении государственных органов, представляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, либо в включении в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

28. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги отсутствуют.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.

29.1. В предоставлении государственной услуги отказывается в случаях: непредоставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, а также несоответствие указанных документов требованиям, установленным пунктом 24 настоящего Административного регламента.

29.2. После устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги заявитель вправе повторно обратиться для получения государственной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

30. Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных сведений.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

31. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемом) организациями, участвующими в предоставлении государственной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством не предусмотрен.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

32. Государственная услуга предоставляется заявителям бесплатно. Основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой при предоставлении государственной услуги, законодательством не установлены.

33. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

34. Основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не превышает 15 минут.

36. Выдача документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги, не может превышать 5 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

37. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги осуществляется должностное лицо службы, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции в службу.

38. Заявление подлежит обязательной регистрации в день поступления в службу. Срок регистрации заявления составляет не более 6 минут.

39. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с планом перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, которым предусматривается реализация пяти этапов:

1 этап - возможность получения информации посредством региональной государственной информационной системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://38.gosuslugi.ru>);

II этап - возможность копирования в электронном виде форм заявлений и иных документов, размещенных в региональной государственной информационной системе «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://38.gosuslugi.ru>).

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ

40. Вход в здание службы оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном наименовании службы.

Вход и выход из здания службы оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

41. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входом либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

42. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечивается создание следующих условий доступности здания, в котором служба предоставляет государственную услугу (далее - здание службы):

- возможность беспрепятственного входа в здание службы и выхода из него;

- возможность самостоятельного передвижения по территории здания службы в целях доступа к месту предоставления государственной услуги, в том числе с помощью должностных лиц службы, предоставляющих государственную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание службы, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью должностных лиц службы;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории здания службы;

- содействие инвалиду при входе в здание службы и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию службы и государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

- обеспечение допуска в здание службы, в котором предоставляется государственная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.

В случаях, если здание службы невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого здания до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление государственной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

43. Прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в здании службы.

44. Вход в кабинет отдела архитектуры оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется предоставление государственной услуги.

45. Каждое рабочее место должностных лиц службы должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством.

46. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц службы.

47. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

48. Места для заполнения документов оборудуются:

1) информационными стендами;

2) стульями и столами для возможности оформления документов.

49. Заявителям, явившимся для предоставления государственной услуги в службу лично, выдаются бланки заявлений, заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

50. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услуги;

2) среднее время ожидания в очереди при подаче заявления и документов;

3) количество заявлений об обжаловании решений и действий (бездействия) службы, а также должностных лиц службы;

4) получение исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления государственной услуги, информационных ресурсах службы в сети Интернет и на Едином портале;

5) наличие возможности подать заявление о предоставлении государственной услуги в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая Портал, либо через МФЦ;

6) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления государственной услуги с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, вычислительной и электронной техники;

7) возможность получения заявителем результатов предоставления государственной услуги с помощью Единого портала.

51. Качество предоставления государственной услуги характеризуется отсутствием:

1) нарушений сроков предоставления государственной услуги;

2) жалоб на действия (бездействия) должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
10) Требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействия) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

95. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.

Жалоба, поступившая в службу, подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба на решения и действия (бездействия) руководителя службы, подается в Министерство культуры и архивов Иркутской области.

96. Заявителю предоставляется следующая информация по досудебному обжалованию:

- 1) о местонахождении службы, в которую подается заявление (жалоба), графике ее работы, процедурах приема посетителей (предварительная запись по телефону, прием в день обращения, живая очередь и т.п.);
- 2) о требованиях к оформлению документов, прилагаемых к заявлению (жалобе).

97. Жалоба может быть подана одним из следующих способов:

- 1) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2;
- 2) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (при заключении соответствующего соглашения);

4) с помощью средств электронной связи, посредством использования официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направление письма на адрес электронной почты:

официальный сайт службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://irkobl.ru/sites/oknio/>

электронная почта: e-mail: sookhio@yandex.ru;

5) с помощью средств факсимильной связи;

6) через региональный портал.

98. Должностные лица службы начальник отдела архитектуры проводит личный прием заявителей по предварительной записи по телефону (3952) 33-20-76 (отдел архитектуры).

Должностное лицо, в отношении которого направлена жалоба, не может осуществлять прием.

Запись проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи, которые размещаются на официальном сайте службы, на информационных стендах в здании, в котором находится служба, а также любым другим доступным способом.

Специалист, осуществляющий запись на личный прием, информирует заявителя о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием.

99. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования, является подача заявителем заявления (жалобы) в порядке досудебного обжалования.

100. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает:

- 1) наименование службы, должностного лица службы либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) службы, должностного лица службы либо государственного служащего;
- 4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) службы, предоставляющего государственную услугу, должностного лица службы, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

101. Жалоба, поступившая в службу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа службы, должностного лица службы в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Заявители имеют право обратиться в службу за получением информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Запрашиваемые информация и документы предоставляются заявителю лично либо направляются на указанный в заявлении адрес в течение трех рабочих дней со дня регистрации обращения.

102. Жалоба подлежит рассмотрению руководителем.

В случае поступления в службу жалобы в отношении государственной услуги, которую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской области, жалоба регистрируется в службе в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением заявителя о переадресации жалобы.

Исполнительный орган государственной власти Иркутской области, в который перенаправлена жалоба, в соответствии с пунктом 5 Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственных услуг Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп, в течение 3 рабочих дней со дня ее получения направляет заявителю уведомление о дате и месте ее рассмотрения.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в исполнительном органе государственной власти Иркутской области, предоставляющем соответствующую государственную услугу.

103. По результатам рассмотрения жалобы служба принимает одно из решений:

- 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных службой опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;

1.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-

ляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;

2) отказывает в удовлетворении жалобы;

2.1. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

104. Служба отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

1) если доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) службы, предоставляющего государственную услугу, ее должностного лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, не подтвердились;

2) если жалоба не соответствует требованиям, установленным частью 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

4) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

105. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица службы, а также членам его семьи, служба оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение 7 рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает заявителю о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается заявителю, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес электронной почты) подаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в службу. О данном решении заявитель уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение 7 рабочих дней.

106. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается в течение 7 рабочих дней о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

107. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение.

115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 110 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

108. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



109. Процедура досудебного (внесудебного) обжалования завершается путем получения заявителем ответа на его обращение, заявление, жалобу.

Временно замещающий Должность руководителя службы
A.A. Фоменко

Приложение № 1

к Административному регламенту предоставления государственной услуги выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ВЫДАЧА ЗАДАНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ



Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления государственной услуги выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Руководителю службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области

ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия¹

Заявитель

(наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица)

СНИЛС²

ОГРН/ОГРНИП

Адрес (место нахождения) заявителя:

(субъект Российской Федерации)

(населенный пункт)

улица д. корп./стр. офис/кв.

Почтовый адрес заявителя:

(Индекс) (субъект Российской Федерации)

(населенный пункт)

улица д. корп./стр. офис/кв.

Контактный телефон:³ факс

Сайт/Эл. почта:

Прошу принять решение о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия:

Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:

Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия:

(субъект Российской Федерации)

(населенный пункт)

улица д. корп./стр. офис/кв.

Виды и наименование работ по сохранению объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия, предполагаемые к проведению:

(указать наименование работ)

Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия:

Собственник (иной законный владелец):

(наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы; фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физического лица) Адрес места нахождения:

(субъект Российской Федерации)

¹ Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается ее руководителем.
² Для физического лица.
³ Включая код города.

_____ (населенный пункт)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Сведения о документах-основаниях возникновения права собственности (законного владения) на объект культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия:

Вид права _____

Вид документа _____

Кадастровый номер (или условный номер) _____

Дата выдачи _____

Номер государственной регистрации права _____

Ответственный представитель: _____ (фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон:¹ _____

Адрес электронной почты _____

Настоящим ходатайством подтверждаю, что принятие такого решения согласовано с собственником (пользователем) Объекта.

Прошу принятое решение (задание или письмо об отказе в выдаче задания на проведение работ по сохранению Объекта) нужное отметить – «V»:

- выдать лично на руки²
- направить по почте
- направить на электронный адрес

Приложение:
 документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего на _____ л. заявление о выдаче задания

(Должность) _____ (Подпись) М.П.³ _____ (Ф.И.О. полностью)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Руководителю службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от _____

ЗАЯВЛЕНИЕ ⁴

о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Научно-исследовательские и изыскательские работы на объекте культурного наследия

Заявитель _____

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица)

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Адрес (место нахождения) заявителя:

_____ (субъект Российской Федерации)

(город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Почтовый адрес заявителя:

(Индекс) _____ (субъект Российской Федерации)

(город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Контактный телефон: _____ факс _____ (включая код города)

Сайт/Эл. почта: _____

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного наследия:	Регистрационный номер _____	Дата выдачи _____
--	-----------------------------	-------------------

Просит рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия:

Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:

Адрес (местонахождение объекта культурного наследия)

¹ Включая код населенного пункта.

² Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.

³ При наличии печати.

⁴ Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.

_____ (субъект Российской Федерации)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

_____ (город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

_____ (указать перечень работ ⁵)

Заказчиком работ является:

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами (фамилию, имя, отчество – для физического лица))

Адрес места нахождения заказчика:

_____ (субъект Российской Федерации)

_____ (город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Прошу принятое решение (разрешение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ на Объекте) (нужное отметить – «V»):

- выдать лично ⁶
- направить по почте
- направить на электронный адрес

Приложение:⁷
 копия договора на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия в _____ экз. на _____ л.
 схемы (графический план), изображающие места проведения натурных исследований в виде шурфов и зондажей в _____ экз. на _____ л.

(Должность) _____ (Подпись) М.П. _____ (Ф.И.О. полностью)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Руководителю службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от _____

ЗАЯВЛЕНИЕ ⁸

о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия:

Консервация объекта культурного наследия, противоаварийные работы на объекте культурного наследия

Заявитель _____

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица)

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Адрес (место нахождения) заявителя:

_____ (субъект Российской Федерации)

(город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Почтовый адрес заявителя:

(Индекс) _____ (субъект Российской Федерации)

(город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Контактный телефон: _____ факс _____ (включая код города)

Сайт/Эл. почта: _____

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного наследия:	Регистрационный номер _____	Дата выдачи _____
--	-----------------------------	-------------------

Просит рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия:

⁵ Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

⁶ Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.

⁷ Нужно отметить – "V".

⁸ Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.

Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:

Адрес (местонахождение объекта культурного наследия:

_____ (субъект Российской Федерации)

_____ (город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

_____ (указать перечень работ ⁹)

Заказчиком работ является:

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами (фамилию, имя, отчество – для физического лица))

Адрес места нахождения заказчика:

_____ (субъект Российской Федерации)

_____ (город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Прошу принятое решение (разрешение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение консервации Объекта, противоаварийных работ на Объекте) (нужное отметить – «V»):

- выдать лично ¹⁰
- направить по почте
- направить на электронный адрес

Приложение:¹¹
 копия договора на проведение авторского надзора в _____ экз. на _____ л.
 копия договора на проведение технического надзора в _____ экз. на _____ л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора в _____ экз. на _____ л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического надзора в _____ экз. на _____ л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства в _____ экз. на _____ л.

копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в _____ экз. на _____ л.

проектная документация (рабочая) по проведению консервации и (или) противоаварийных работ на объекте культурного наследия в _____ экз. на _____ л.

(Должность) _____ (Подпись) М.П. _____ (Ф.И.О. полностью)

" _____ " _____ 20 _____ г.

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Руководителю службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от _____

ЗАЯВЛЕНИЕ ¹²

о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Ремонт объекта культурного наследия

Заявитель _____

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица)

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Адрес (место нахождения) заявителя:

_____ (субъект Российской Федерации)

_____ (город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Почтовый адрес заявителя:

(Индекс) _____ (субъект Российской Федерации)

_____ (город)

⁹ Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

¹⁰ Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.

¹¹ Нужно отметить – "V".

¹² Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Контактный телефон: _____ факс _____
(включая код города)

Сайт/Эл. почта: _____

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного наследия:	Регистрационный номер	Дата выдачи

Просит рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия:

Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:

Адрес (местонахождение объекта культурного наследия:

_____ (субъект Российской Федерации)

_____ (город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

_____ (указать перечень работ ¹)

Заказчиком работ является:

_____ (указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами (фамилию, имя, отчество – для физического лица))

Адрес места нахождения заказчика:

_____ (субъект Российской Федерации)

_____ (город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Прошу принятое решение (разрешение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение консервации Объекта, противоаварийных работ на Объекте) (нужно отметить – «V»):

выдать лично ²

направить по почте

направить на электронный адрес

Приложение:³

копия договора на проведение авторского надзора в _____ экз. на _____ л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора в _____ экз. на _____ л.

копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в _____ экз. на _____ л.

проектная документация (рабочая) либо рабочие чертежи на проведение локальных ремонтных работ с ведомостью объемов таких работ в _____ экз. на _____ л.

_____ (Должность) _____ (Подпись) _____ М.П. _____ (Ф.И.О. полностью)

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Руководителю службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от _____

ЗАЯВЛЕНИЕ ⁴:
о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Реставрация объекта культурного наследия, воссоздание утраченного объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Заявитель _____

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица)

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Адрес (место нахождения) заявителя:

_____ (субъект Российской Федерации)

_____ (город)

¹ Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

² Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.

³ Нужно отметить – «V».

⁴ Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Почтовый адрес заявителя:

_____ (Индекс) _____ (субъект Российской Федерации)

_____ (город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Контактный телефон: _____ факс _____
(включая код города)

Сайт/Эл. почта: _____

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объекта культурного наследия:	Регистрационный номер	Дата выдачи

Просит рассмотреть документацию для выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия:

Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия:

Адрес (местонахождение объекта культурного наследия:

_____ (субъект Российской Федерации)

_____ (город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

_____ (указать перечень работ ⁵)

Заказчиком работ является:

_____ (указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами (фамилию, имя, отчество – для физического лица))

Адрес места нахождения заказчика:

_____ (субъект Российской Федерации)

_____ (город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Прошу принятое решение (разрешение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на проведение реставрации объекта культурного наследия, воссоздания утраченного объекта культурного наследия, приспособления Объекта) (нужно отметить – «V»):

выдать лично ⁶

направить по почте

направить на электронный адрес

Приложение:⁷

копии титульных листов проектной документации по сохранению объекта культурного наследия в _____ экз. на _____ л.

копия письма о согласовании проектной документации в _____ экз. на _____ л.

копия договора на проведение авторского надзора в _____ экз. на _____ л.

копия договора на проведение технического надзора в _____ экз. на _____ л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение авторского надзора в _____ экз. на _____ л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение технического надзора в _____ экз. на _____ л.

копия приказа о назначении ответственного лица за проведение научного руководства в _____ экз. на _____ л.

копия договора подряда на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия в _____ экз. на _____ л.

_____ (Должность) _____ (Подпись) _____ М.П. _____ (Ф.И.О. полностью)

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Руководителю службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата задания (разрешения)⁸ по сохранению объекта культурного наследия, регионального значения⁹

⁵ Указывается конкретный вид работы, в соответствии с проектной документацией и лицензией на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

⁶ Необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность гражданина, доверенность, оформленную в установленном порядке.

⁷ Нужно отметить – «V».

⁸ Указать нужное.

⁹ Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.

Заявитель _____

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица)

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Почтовый адрес заявителя:

_____ (Индекс) _____ (субъект Российской Федерации)

_____ (город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Контактный телефон: _____ факс _____
(включая код города)

Сайт/Эл. почта: _____

Просит предоставить дубликат задания (разрешения)¹⁰ на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

_____ (регистрационный номер) _____ (дата)

Приложение:

испорченный бланк задания или разрешения (в случае порчи задания или разрешения) в _____ экз. на _____ л.

_____ (Должность) _____ (Подпись) _____ М.П. _____ (Ф.И.О. полностью)

“ _____ ” _____ 20 _____ г.

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Руководителю службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче копии задания (разрешения)¹⁰ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения¹¹

Организация-заявитель _____

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество – для физического лица)

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Почтовый адрес заявителя:

_____ (Индекс) _____ (Республика, область, район)

_____ (город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Контактный телефон: _____ факс _____
(включая код города)

Сайт/Эл. почта: _____

Просит предоставить копию(и) задания (разрешения)¹⁰ на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

_____ (регистрационный номер) _____ (дата)

в _____ экземпляре.

_____ (Должность) _____ (Подпись) _____ М.П. _____ (Ф.И.О. полностью)

“ _____ ” _____ 20 _____ г.

Приложение № 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Руководителю службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
от _____

РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 2 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

Выдано _____

(полное наименование юридического лица с указанием его организационно-правовой формы или

¹⁰ Указать нужное.

¹¹ Для юридического лица заполняется на бланке организации и подписывается руководителем.

Ф.И.О. - индивидуального предпринимателя - проводящей(го) работы по сохранению объектов культурного наследия

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Адрес (место нахождения) заявителя:

(Индекс) _____ (субъект Российской Федерации) _____

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

№ лицензии	Дата выдачи

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия:

Виды работ <1>: _____

на объекте культурного наследия:

(наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия) _____

(адрес места нахождения объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации) _____

Основание для выдачи разрешения:
 Договор - подряда (контракт) на выполнение работ: _____ (дата и №)

Согласно _____

(наименование проектной документации, рабочей документации, или схем (графического плана))

Разработанной _____ (полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации)

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия _____ (№ лицензии) _____ (дата выдачи лицензии)

Адрес места нахождения организации _____ (индекс) _____ (Субъект Российской Федерации, город)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Согласованной <2> _____

(наименование органа, дата и N согласования документации)

Авторский надзор: _____ (должность, Ф.И.О.)

(полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации)

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Адрес места нахождения _____ (Индекс) _____ (субъект Российской Федерации)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Договор (приказ) на осуществление авторского надзора _____ (дата и №)

Научное руководство: _____ (должность, Ф.И.О.)

_____ (наименование документа, дата и N)

Технический надзор <3>: _____ (должность, Ф.И.О.)

_____ (полное наименование с указанием организационно-правовой формы организации)

ИНН _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Договор (приказ) на осуществление технического надзора: _____ (дата и №)

Адрес места нахождения _____ (Индекс) _____ (субъект Российской Федерации)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

Разрешение выдано на срок до «__» _____ 20__ года

(Должность, уполномоченного лица Органа охраны) _____ (Подпись) М.П. (Ф.И.О.) _____

<1> Указывается конкретный(ые) вид(ы) работ, согласно перечню, указанному в заявлении о выдаче разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

<2> Ставится прочерк, в случае если разрешение выдается на научно-исследовательские и изыскательские работы, консервацию (противоаварийные работы), ремонт.

<3> Ставится прочерк, в случае если разрешение выдается на научно-исследовательские и изыскательские работы, ремонт.

Приложение № 10 к Административному регламенту предоставления государственной услуги выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, выявленного объекта культурного наследия

Руководителю службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от _____

ЗАДАНИЕ
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации
 от _____ № _____

1. Наименование и категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия:

2. Адрес места нахождения объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия по данным органов технической инвентаризации:

_____ (субъект Российской Федерации)

_____ (населенный пункт)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

3. Сведения о собственнике либо ином законном владельце объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия:

Собственник (законный владелец): _____

(указать полное наименование, организационно-правовую форму юридического лица в соответствии с учредительными документами; фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физического лица)

Адрес места нахождения: _____ (субъект Российской Федерации)

_____ (населенный пункт)

улица _____ д. _____ корп./стр. _____ офис/кв. _____

СНИЛС¹ _____

ОГРН/ОГРНИП _____

Ответственный представитель: _____ (фамилия, имя, отчество(при наличии))

¹ Для физического лица.

Контактный телефон²: _____

Адрес электронной почты: _____

4. Сведения об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия:

Дата _____

Номер _____

Орган охраны объектов культурного наследия, выдавший документ _____

5. Реквизиты документов об утверждении границы территории объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия:

6. Реквизиты документов об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия, регионального значения, выявленного объекта культурного наследия, описание предмета охраны:

7. Реквизиты документов о согласовании органом охраны объектов культурного наследия ранее выполненной проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия:

8. Состав и содержание проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия:

Раздел 1. Предварительные работы:	
Раздел 2. Комплексные научные исследования:	
1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
Раздел 3. Проект реставрации и приспособления ³ :	
1. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта)	2. Проект
Раздел 4. Рабочая проектная документация:	
1. Этап до начала производства работ	2. Этап в процессе производства работ
Раздел 5. Отчетная документация ⁴ :	

9. Порядок и условия согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия:

10. Требования к научному руководству, авторскому и техническому надзору:

11. Дополнительные требования и условия⁵:

Задание подготовлено:

(должность, наименование органа охраны объектов культурного наследия) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О. полностью)

² Включая код населенного пункта.

³ Указывается, что в случае проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, разработка проектной документации и проведение работ осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; N 30 (ч. 1), ст. 3128; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 22, ст. 79; N 26 (ч. 1), ст. 3867; N 27 (ч. 2), ст. 4302, ст. 4303, ст. 4305)

⁴ Раздел заполняется в соответствии с приказом Минкультуры России от 25.06.2015 N 1840 «Об утверждении состава и Порядка утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, Порядка приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы» (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2015 N 38666) (с изменениями, внесенными приказом Минкультуры России от 05.11.2015 N 2725 «О внесении изменения в Порядок приемки работ по сохранению объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия, утвержденный приказом Минкультуры России от 25 июня 2015 г. N 1840» (зарегистрирован в Минюсте России 23.11.2015 N 39809).

⁵ После заключения государственного контракта (договора) указывается: необходимость уведомления Органа охраны объектов культурного наследия об организации, являющейся разработчиком проектной документации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия; работы проводятся специалистами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в порядке, устанавливаемом в соответствии с пунктом 29 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 7 ноября 2018 года № 131-р
 Иркутск

О внесении изменений в состав Общественного совета по наградам при Губернаторе Иркутской области

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Общественного совета по наградам при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 22 апреля 2011 года № 26-р (далее – совет), следующие изменения:

- 1) ввести в состав совета членами совета: Егорову Ларису Игоревну, председателя комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, депутата Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию); Побойкина Виктора Леонидовича, председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, депутата Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);
- 2) наименование должности Малова Игоря Владимировича изложить в следующей редакции: «ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации»;
- 3) наименование должности Малайкиной Натальи Петровны изложить в следующей редакции:

- «руководитель музея государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»;
 - 4) наименование должности Соболя Алексея Ивановича изложить в следующей редакции: «президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири»;
 - 5) наименование должности Шпраха Владимира Викторовича изложить в следующей редакции: «ректор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации»;
 - 6) вывести из состава совета Алексея Б.Г., Матиенко В.А.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 ноября 2018 года Иркутск № 290-спр

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2017 года № 433-спр и от 22 марта 2018 года № 42-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»...

ПРИКАЗЫ В АЮ:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 5 декабря 2017 года № 433-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию»...

1) в пункте 1: строки:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2018 по 31.12.2018), value (3 872,71)

изложить в следующей редакции:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2018 по 19.11.2018), value (3 872,71)

строки:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2019 по 31.12.2019), value (2 261,06)

изложить в следующей редакции:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2019 по 31.12.2019), value (2 326,28)

2) в пункте 2: строки:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2018 по 31.12.2018), value (3 362,03)

Table with 2 columns: period (с 01.07.2019 по 31.12.2019), value (3 457,93)

изложить в следующей редакции:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2018 по 19.11.2018), value (3 362,03)

строки:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2019 по 31.12.2019), value (2 653,22)

изложить в следующей редакции:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2019 по 31.12.2019), value (2 729,76)

3) в пункте 3: строки:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2018 по 31.12.2018), value (2 908,18)

изложить в следующей редакции:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2018 по 19.11.2018), value (2 908,18)

строки:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2019 по 31.12.2019), value (2 530,34)

изложить в следующей редакции:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2019 по 31.12.2019), value (2 603,33)

4) в пункте 4: строки:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2018 по 31.12.2018), value (3 221,28)

Table with 2 columns: period (с 01.07.2019 по 31.12.2019), value (3 318,09)

изложить в следующей редакции:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2018 по 19.11.2018), value (3 221,28)

строки:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2019 по 31.12.2019), value (2 062,62)

изложить в следующей редакции:

Table with 2 columns: period (с 01.07.2019 по 31.12.2019), value (2 122,12)

2. Внести в тарифную таблицу приложения 2 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 22 марта 2018 года № 42-спр «Об установлении тарифов на горячую воду»...

1) в пункте 1 строку:

Table with 3 columns: period (с 01.07.2018 по 31.12.2018), value 1 (45,89), value 2 (3 362,03)

изложить в следующей редакции:

Table with 3 columns: period (с 01.07.2018 по 19.11.2018), value 1 (45,89), value 2 (3 362,03)

2) в пункте 2 строку:

Table with 3 columns: period (с 01.07.2018 по 31.12.2018), value 1 (74,77), value 2 (2 908,18)

изложить в следующей редакции:

Table with 3 columns: period (с 01.07.2018 по 19.11.2018), value 1 (74,77), value 2 (2 908,18)

3) в пункте 3 строку:

Table with 3 columns: period (с 01.07.2018 по 31.12.2018), value 1 (23,59), value 2 (3 221,28)

изложить в следующей редакции:

Table with 3 columns: period (с 01.07.2018 по 19.11.2018), value 1 (23,59), value 2 (3 221,28)

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 ноября 2018 года Иркутск № 223-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области»...

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу (службу) и в связи с Днем работника налоговых органов Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области: КАРМАДАНОВУ - начальника отдела контроля налоговых органов...

СИНЬКОВА - главного государственного налогового инспектора контрольного отдела...

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

- ЖУК Раисе Николаевне - заместителю начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Иркутской области; КРАВЧЕНКО Анастасии Сергеевне - старшему государственному налоговому инспектору...

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, достижения в общественной сфере деятельности наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области БРОДЕЦКУЮ Ритту Леонидовну...

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

ГРАФИК

приема граждан в министерстве труда и занятости Иркутской области в декабре 2018 года

Table with 6 columns: Ф.И.О. Должностного лица, Должность, Вопросы (кратко по компетенции), Число, день недели, Адрес приема, Запись по телефону

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2018 года

№ 783-пп

Иркутск

Об отдельных вопросах заключения специального инвестиционного контракта

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», статьями 3, 7 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 132-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации промышленной политики в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить министерство экономического развития Иркутской области уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на обеспечение заключения специального инвестиционного контракта.
2. Определить форму заявления для заключения специального инвестиционного контракта (прилагается).
3. Установить перечень документов, прилагаемых к заявлению для заключения специального инвестиционного контракта, и требования к ним (прилагается).
4. Определить форму специального инвестиционного контракта (прилагается).
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской области от 29 января 2018 года № 28-пп «Об установлении Порядка заключения специального инвестиционного контракта».
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
7. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ОПРЕДЕЛЕНА
постановлением Правительства
Иркутской области
от 1 ноября 2018 года № 783-пп

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА

(полное наименование Инвестора)

Адрес места нахождения (для юридического лица) /адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства (для индивидуального предпринимателя):

просит заключить с ним специальный инвестиционный контракт для реализации инвестиционного проекта

(наименование инвестиционного проекта)
на условиях, указанных в приложении 1 к настоящему заявлению, которое является его неотъемлемой частью.

К исполнению специального инвестиционного контракта привлекается _____

(в случае привлечения инвестором иного лица для исполнения специального инвестиционного контракта, которое будет участвовать в подписании специального инвестиционного контракта, указывается его полное наименование)

ОГРН _____

ИНН _____

КПП _____

Адрес места нахождения (для юридического лица) / адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства (для индивидуального предпринимателя):

которое является _____

(указывается, кем является привлекаемое лицо по отношению к инвестору: дочерним, зависимым обществом, или указывается иное основание привлечения данного лица для участия в инвестиционном проекте)

по отношению к инвестору, что подтверждается _____

(реквизиты прилагаемого к заявлению документа, подтверждающего основание привлечения лица для участия в инвестиционном проекте) и которое участвует в исполнении специального инвестиционного контракта на условиях, указанных в приложении к настоящему заявлению.

Настоящим подтверждаю, что:

1. В отношении _____ :
(указывается наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения))

1) не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании (юридического лица, индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства, не проводятся иные процедуры, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», а также его (их) деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена;

2) отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

2. Балансовая стоимость активов инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный период составляет _____ рублей и _____ рублей соответственно;

Сообщаю, что аффилированными лицами _____

(наименование инвестора)

являются _____

(аффилированные лица инвестора, определяемые в соответствии с и со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации)

а аффилированными лицами _____

(наименование привлеченного лица (в случае его привлечения))

являются _____

(аффилированные лица привлеченного лица (в случае его привлечения), определяемые в соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации)

Настоящим подтверждаю, что в случае принятия решения о возможности заключения специального инвестиционного контракта _____

(наименование инвестора)

¹ В зависимости от предмета специального инвестиционного контракта прилагается приложение 1 или приложение 2 к настоящему заявлению

готово подписать специальный инвестиционный контракт на условиях, соответствующих настоящему заявлению и форме специального инвестиционного контракта, определенной постановлением Правительства Иркутской области.
Контактным лицом по настоящему заявлению является:

(ф.и.о., должность, контактный телефон и адрес электронной почты)

Приложение:

- 1.
- 2.
- 3.

(перечисляются документы в соответствии с перечнем документов, прилагаемых к заявлению для заключения специального инвестиционного контракта и требования к ним, установленным постановлением Правительства Иркутской области)

Руководитель организации-инвестора

(фамилия, имя, отчество, М.П.) _____ (подпись) _____ (дата)

Настоящим подтверждаю, что _____

(наименование привлеченного лица (в случае его привлечения) согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного контракта на условиях, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых к заявлению документах.

Руководитель организации-привлеченного лица

(фамилия, имя, отчество, М.П.) _____ (подпись) _____ (дата)

Приложение 1
к форме заявления
для заключения специального инвестиционного
контракта

1. Срок специального инвестиционного контракта - _____ лет.
(указывается предлагаемый Инвестором срок специального инвестиционного контракта, но не более 10 лет)

2. Инвестор обязуется:
2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить реализацию инвестиционного проекта по _____

(создание или модернизация и (или) освоение производства промышленной продукции на территории Иркутской области)
промышленного производства _____

(наименование и адрес промышленного производства)
обеспечить реализацию мероприятий инвестиционного проекта в соответствии с прилагаемым к заявлению бизнес-планом инвестиционного проекта, организовать выполнение на промышленном производстве технологических и производственных операций по производству промышленной продукции.

- 2.2. Обеспечить несение следующих расходов инвестиционного характера¹:

№ п/п	Наименование расходов	Размер расходов за период действия специального инвестиционного контракта (руб.)
1	2	3
1.	Расходы на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей	
2.	Расходы на разработку проектной документации	
3.	Расходы на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений	
4.	Расходы на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию оборудования, в том числе:	
4.1.	на приобретение, сооружение, изготовление оборудования	
4.2.	на таможенные пошлины и таможенные сборы	
4.3.	на строительно-монтажные (в отношении оборудования) и пусконаладочные работы	
5.	Иные расходы на реализацию инвестиционного проекта	

- 2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не менее _____ руб.
Источником инвестиций являются: _____

(собственные средства, заемные/кредитные средства, иные источники)

- 2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции (далее - продукция):

№ п/п	Наименование продукции	Код продукции в соответствии с ОКПД ²	Сведения о наличии/отсутствии аналогов продукции, производимой на территории Российской Федерации ²	Отчетный период, в который должно быть начато производство продукции	Объем производства продукции (в рублях) на конец каждого отчетного периода	Объем производства продукции (в рублях) на момент окончания срока действия специального инвестиционного контракта	Характеристики продукции ³
1	2	3	4	5	6	7	8

- 2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в отчетных периодах _____⁴:

(указываются предлагаемые инвестором и (или) привлеченным лицом отчетные периоды, которые не могут быть менее одного календарного года)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на конец первого отчетного периода	Значение показателя на конец второго отчетного периода	Значение показателя на конец третьего отчетного периода	Значение показателя на окончание срока действия специального инвестиционного контракта
1	2	3	5	5	6
1.	Объем произведенной продукции (тыс. руб.)				
2.	Объем реализованной продукции (тыс. руб.)				
3.	Объем налогов, планируемых к уплате (тыс. руб.), в том числе:				

	Федеральных налогов, в том числе:			
3.1.	1. 2. ...			
3.2.	региональных налогов, в том числе: 1. 2. ...			
3.3.	местных налогов, в том числе: 1. 2. ...			
4.	Доля стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции (%)			
5.	Объем ввода основных фондов			
6.	Количество создаваемых рабочих мест (шт.)			
7.	⁵			

- 2.6. _____
(иные обязательства, которые Инвестор готов принять на себя в соответствии со специальным инвестиционным контрактом)
3. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный контракт:

№ п/п	Наименование меры стимулирования	Основание для применения меры стимулирования (нормативные правовые акты Иркутской области, муниципальные правовые акты)	Лицо, в отношении которого будет применяться мера стимулирования (инвестор, привлеченное лицо)
1	2	3	4

4. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в специальный инвестиционный контракт _____

Руководитель организации-инвестора

(фамилия, имя, отчество, М.П.) _____ (подпись) _____ (дата)

Руководитель организации-привлеченного лица (в случае его привлечения)

(фамилия, имя, отчество, М.П.) _____ (подпись) _____ (дата)

- ¹ В ходе исполнения специального инвестиционного контракта размер расходов определенного вида и состав расходов, указанных в таблице, может измениться при условии соблюдения размера инвестиций, указанных в пункте 2.3 настоящего приложения.

- ² В случае указания на отсутствие производимой в Российской Федерации промышленной продукции, которая является аналогом промышленной продукции, осваиваемой в ходе реализации инвестиционного проекта, приводится ссылка на реквизиты документа, подтверждающего, что промышленная продукция относится к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, с приложением указанного документа к заявлению.

- ³ Указываются следующие характеристики промышленной продукции: функциональное назначение или перечень выполняемых функций, область применения, качественные характеристики (длительность гарантийного срока, срок годности или срок службы, надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для медицинских изделий и лекарственных препаратов), физические, химические, механические, органолептические и иные свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду продукции.

- ⁴ В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия специального инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение показателя «0».

- ⁵ Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия специального инвестиционного контракта.

- ⁶ Указывается иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотрению инвестора.

Приложение 2
к форме заявления
для заключения специального
инвестиционного контракта

1. Срок специального инвестиционного контракта - _____ лет.
(указывается предлагаемый Инвестором срок специального инвестиционного контракта, но не более 10 лет)

2. Инвестор обязуется:
2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществлять реализацию инвестиционного проекта по освоению производства промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и указанной в пункте 2.3 настоящего приложения, что предполагает выполнение на промышленном производстве _____

(указывается наименование и адрес промышленного производства) технологических и производственных операций по производству промышленной продукции, указанной в пункте 2.3 настоящего приложения, в соответствии с прилагаемым к заявлению графиком выполнения таких операций.

- 2.2. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не менее _____ рублей.
Источником инвестиций являются: _____

(собственные средства, заемные/кредитные средства, иные источники)

- 2.3. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции (далее продукция):

№ п/п	Наименование продукции	Код продукции в соответствии с ОКПД ²	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего, что продукция относится к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов	Отчетный период, в который должно быть начато производство продукции	Объем производства продукции (в рублях) на конец каждого отчетного периода	Объем производства продукции (в рублях) на момент окончания срока действия специального инвестиционного контракта	Характеристики продукции ¹
1	2	3	4	5	6	7	8

- 2.4. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих показателей в отчетных периодах _____²:

(указываются предлагаемые инвестором и (или) привлеченным лицом отчетные периоды, которые не могут быть менее одного календарного года)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на конец первого отчетного периода	Значение показателя на конец второго отчетного периода	Значение показателя на конец третьего отчетного периода	Значение показателя на конец четвертого отчетного периода
1	2	3	4	5	6
1.	Объем произведенной продукции (тыс. руб.)				
2.	Объем реализованной продукции (тыс. руб.)				
3.	Объем налогов, планируемых к уплате (тыс. руб.), в том числе: федеральных налогов, в том числе: 1. 2. ...				
3.1.	региональных налогов, в том числе: 1. 2. ...				
3.2.	местных налогов, в том числе: 1. 2. ...				
3.3.	Доля стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции (%)				
4.	Объем ввода основных фондов				
5.	Количество создаваемых рабочих мест (шт.)				
7.	4				

2.5. _____
(иные обязательства, которые инвестор и (или) привлеченное лицо готов принять на себя в соответствии со специальным инвестиционным контрактом)
3. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный инвестиционный контракт:

№ п/п	Наименование меры стимулирования	Основание для применения меры стимулирования (нормативные правовые акты Иркутской области, муниципальные правовые акты)	Лицо, в отношении которого будет применяться мера стимулирования (инвестор, привлеченное лицо)
1	2	3	4

5. Дополнительные условия, предлагаемые Инвестором для включения в специальный инвестиционный контракт _____

Руководитель организации-инвестора
(фамилия, имя, отчество, М.П.) _____ (подпись) _____ (дата)

Руководитель организации-привлеченного лица (в случае его привлечения)
(фамилия, имя, отчество, М.П.) _____ (подпись) _____ (дата)

1 Указываются следующие характеристики промышленной продукции: функциональное назначение или перечень выполняемых функций, область применения, качественные характеристики (длительность гарантийного срока, срок годности или срок службы, надежность, энергоёмкость, экологичность, климатическая эффективность (для медицинских изделий и лекарственных препаратов), физические, химические, механические, органолептические и иные свойства, не относящиеся исключительно к внешнему виду продукции.
2 В случае если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании срока действия специального инвестиционного контракта, он указывает в соответствующей графе значение показателя «0».
3 Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия специального инвестиционного контракта.
4 Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта по усмотрению инвестора.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов

УСТАНОВЛЕН
постановлением Правительства
Иркутской области
от 1 ноября 2018 года № 783-пп

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА, И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ**

1. Копии учредительных документов инвестора, удостоверенные в установленном порядке (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом).
2. Заверенные копии документов, подтверждающие вложение инвестиций в инвестиционный проект в размере не менее 50 млн. рублей (выписка о наличии денежных средств на счетах в кредитных организациях, кредитный договор или предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта, копии платежных документов или иные документы, подтверждающие размер привлекаемых (привлеченных) инвестиций).
3. Предлагаемый перечень мер стимулирования деятельности в сфере промышленности из числа мер, предусмотренных законодательством Иркутской области и (или) мер поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности, установленных муниципальными правовыми актами (в случае заключения специального инвестиционного контракта наряду с Иркутской областью муниципальным образованием Иркутской области), которые заявитель предлагает включить в специальный инвестиционный контракт.
4. Предлагаемый перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения).
5. Бизнес-план, включающий в том числе сведения:
1) о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
2) о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
3) об объеме инвестиций в инвестиционный проект;
4) о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе:

объем (в денежном выражении) и номенклатура произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока специального инвестиционного контракта);

количество налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального инвестиционного контракта;
долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специального инвестиционного контракта;
количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта;
перечень планируемых к внедрению наилучших доступных технологий, предусмотренных Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон «Об охране окружающей среды») (в случае их внедрения);
иные сведения, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств;
5) о перечне производственных и технологических операций по производству промышленной продукции, которые должны выполняться на промышленном производстве, и график выполнения таких производственных и технологических операций;
6) о создании или модернизации промышленного производства, создании рабочих мест, освоении на созданных (модернизированных) мощностях выпуска промышленной продукции, осуществлении расходов инвестиционного характера (для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или модернизируется производство промышленной продукции) на: приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находится в собственности инвестора или привлеченных лиц);
разработку проектной документации;
строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений; приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию основных средств, в том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
6. Копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (выписка из ЕГРЮЛ или ЕРИП).
7. Копия свидетельства о постановке на учет инвестора в налоговом органе.
8. Справка Арбитражного суда Иркутской области об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении инвестора.
9. Справка об отсутствии у инвестора задолженности по платежам в бюджетной системе Российской Федерации.
10. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого внедряются наилучшие доступные технологии, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1-9 настоящего Перечня, инвестор представляет документы, подтверждающие внедрение наилучших доступных технологий в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды»:
1) план мероприятий по охране окружающей среды, согласованный с исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим управление в области охраны окружающей среды и природопользования, и уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (для объектов II и III категории);
2) программу повышения экологической эффективности, одобренную межведомственной комиссией, создаваемой в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» (для объектов I категории);
3) копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации инвестиционного проекта (при наличии).
11. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого осваивается производство промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, инвестор дополнительно к документам, указанным в пунктах 1-9 настоящего Перечня, представляет заключение об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 года № 1135.
12. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого планируется производство промышленной продукции на Байкальской природной территории (в пределах границ территории Иркутской области) инвестор дополнительно к документам, указанным в пунктах 1-9 настоящего Перечня, представляет заключение государственной экологической экспертизы.
Инвестор вправе по собственной инициативе представить документы, предусмотренные пунктами 6 - 9 настоящего Перечня.
В случае, если документы, указанные в пунктах 7, 9 настоящего Перечня, не представлены инвестором, то министерство экономического развития Иркутской области запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
В случае, если документы, указанные в пунктах 6, 8 настоящего Перечня, не представлены инвестором, то министерство экономического развития Иркутской области проверяет факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также факт отсутствия возбужденной процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении инвестора на основании информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru) и Федеральных арбитражных судов Российской Федерации (www.arbitr.ru).
Документы, установленные настоящим Перечнем, представляются инвестором в министерство экономического развития Иркутской области на бумажном и электронном носителях.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области
А.Б. Логашов

ОПРЕДЕЛЕНА
постановлением Правительства
Иркутской области
от 1 ноября 2018 года № 783-пп

**ФОРМА
СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА**

« ____ » _____ 20 ____ года
(место заключения) _____ (дата заключения)

Правительство Иркутской области от имени Иркутской области – в лице _____
действующего на основании _____,
именуемое в дальнейшем «Правительство», и _____

(орган местного самоуправления, осуществляющий заключение специального инвестиционного контракта от имени муниципального образования, указывается в случае, если в отношении инвестора и (или) привлеченных лиц, участвующих в заключении специального инвестиционного контракта, будут осуществляться меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные муниципальными правовыми актами)
в лице _____, действую-

щего на основании _____, именуемый в дальнейшем «Муниципальное образование», с одной стороны и _____

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося инвестором при заключении специального инвестиционного контракта)
в лице _____,
действующего на основании _____,
именуемый(ое) в дальнейшем «Инвестор», и привлекаемое им лицо _____

(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое непосредственно будет осуществлять производство промышленной продукции в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, здесь и далее в специальном инвестиционном контракте указывается в случае, если такое лицо привлекается инвестором для реализации инвестиционного проекта в рамках исполнения специального инвестиционного контракта)
в лице _____, дей-

ствующего на основании _____,
именуемый(ое) в дальнейшем «Промышленное предприятие», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили специальный инвестиционный контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет специального инвестиционного контракта
(в дальнейшем пункты специального инвестиционного контракта заполняются в зависимости от включения в предмет специального инвестиционного контракта варианта 1, варианта 2)

Инвестор обязуется своими силами или с привлечением Промышленного предприятия в течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный проект:
по созданию или модернизации промышленного производства

(наименование и адрес промышленного производства)
в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, являющимся приложением 1 к настоящему специальному инвестиционному контракту в целях освоения производства продукции в объеме и номенклатуре, являющимися приложением 2 к настоящему специальному инвестиционному контракту, что предполагает выполнение на промышленном производстве технологических и производственных операций в соответствии с графиком выполнения таких операций, являющимся приложением 3 к настоящему специальному инвестиционному контракту (вариант 1);
по освоению производства в соответствии с бизнес-планом, являющимся приложением 1 к специальному инвестиционному контракту, промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, в объеме и номенклатуре, являющимися приложением 2 к настоящему специальному инвестиционному контракту, что предполагает выполнение на промышленном производстве

(наименование и адрес промышленного производства)
технологических и производственных операций в соответствии с графиком выполнения таких операций, являющимся приложением 3 к настоящему специальному инвестиционному контракту (вариант 2),

а Правительство и Муниципальное образование обязуются в течение срока действия настоящего специального инвестиционного контракта осуществлять в отношении Инвестора и (или) Промышленного предприятия меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные специальным инвестиционным контрактом.

Статья 2. Срок действия специального инвестиционного контракта

Срок действия специального инвестиционного контракта составляет ____ лет.

Статья 3. Обязательства Инвестора¹

Инвестор обязуется:
1) вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму не менее _____ рублей;
2) осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проекта, предусмотренные приложениями к настоящему специальному инвестиционному контракту, в том числе обеспечивать выполнение обязательств Промышленного предприятия по реализации инвестиционного проекта;

3) достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта следующих результатов (показателей):
объем (в суммарном денежном выражении) произведенной и реализованной промышленной продукции (ежегодно и к окончанию срока действия настоящего специального инвестиционного контракта): _____ (_____) рублей;

объем налогов, планируемых к уплате в течение действия специального инвестиционного контракта _____ рублей;
объем ввода основных фондов: _____;
иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств;

4) представлять в Правительство орган отчеты о ходе реализации инвестиционного проекта каждый _____

(указывается месяц, квартал, год или иной период, согласованный Сторонами)

а также по запросу Правительства и Муниципального образования представить отчет об итогах реализации инвестиционного проекта;

5) представлять по требованию Правительства первичные документы (копии), подтверждающие достоверность сведений в отчетной документации, согласно подпункта 4 настоящей статьи;

6) _____
(указываются иные обязательства инвестора, не противоречащие законодательству Российской Федерации, в том числе по предоставлению обеспечения исполнения своих обязательств или обязательств Промышленного предприятия в виде поручительства, гарантии)

Статья 4. Обязательства Промышленного предприятия

Промышленное предприятие обязуется:
1) в ходе реализации инвестиционного контракта производить и реализовывать на промышленном производстве продукцию в объеме и номенклатуре, являющимися приложением 2 к настоящему специальному инвестиционному контракту;
2) предоставлять Инвестору документы, необходимые для осуществления контроля Правительством и Муниципальным образованием за выполнением Инвестором обязательств в соответствии с настоящим специальным инвестиционным контрактом;

3) _____
(перечисляются иные обязательства Промышленного предприятия, которые выполняются им в рамках инвестиционного проекта)

Статья 5. Обязательства Правительства

Правительство обязуется:
1) осуществлять в отношении Инвестора следующие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности: _____

(указываются в случае, если в отношении Инвестора осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности)

¹ Значение показателей, установленных пунктами 1 и 3, указываются за весь период реализации инвестиционного проекта в разбивке по годам.

2) осуществлять в отношении Промышленного предприятия следующие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности: _____;

(указываются в случае, если в отношении Промышленного предприятия осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности)

3) гарантировать неизменность в течение срока действия настоящего специального инвестиционного контракта предоставляемых Инвестору и (или) Промышленному предприятию мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных пунктами 1 и (или) 2 настоящей статьи специального инвестиционного контракта (за исключением _____).

(указываются пункты специального инвестиционного контракта, в которых перечислены субсидии и государственные гарантии)

4) _____ (перечисляются иные обязательства Правительства, не противоречащие законодательству Российской Федерации)

Статья 6. Обязательства Муниципального образования
(статья включается в специальный инвестиционный контракт, в случае если Муниципальное образование является стороной специального инвестиционного контракта)

Муниципальное образование обязуется:

1) осуществлять в отношении Инвестора следующие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности: _____;

(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемые в течение срока действия специального инвестиционного контракта к Инвестору, в случае если в отношении Инвестора Муниципальным образованием осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности в соответствии с муниципальными правовыми актами, за исключением субсидий)

2) осуществлять в отношении Промышленного предприятия следующие меры стимулирования деятельности в сфере промышленности: _____;

(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемые в течение срока действия специального инвестиционного контракта к Промышленному предприятию, в случае если в отношении Промышленного предприятия Муниципальным образованием осуществляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности в соответствии с муниципальными правовыми актами, за исключением субсидий)

3) гарантировать неизменность в течение срока действия настоящего специального инвестиционного контракта предоставляемых Инвестору и (или) Промышленному предприятию мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных пунктами 1 и (или) 2 настоящей статьи специального инвестиционного контракта;

4) _____ (перечисляются иные обязательства Муниципального образования, не противоречащие законодательству Российской Федерации)

Статья 7. Контроль за выполнением Инвестором и Промышленным предприятием условий специального инвестиционного контракта

Контроль за выполнением Инвестором и Промышленным предприятием обязательств, принятых по настоящему специальному инвестиционному контракту, в том числе за достижением предусмотренных пунктом 3 статьи 3 настоящего специального инвестиционного контракта показателей, осуществляется Правительством и Муниципальным образованием (в случае если Муниципальное образование является стороной специального инвестиционного контракта) за период, указанный в пункте 4 статьи 3 настоящего специального инвестиционного контракта.

Правительство и Муниципальное образование (в случае если Муниципальное образование является стороной специального инвестиционного контракта) рассматривают отчеты, уведомляют Инвестора о выполнении или невыполнении обязательств, принятых на основании настоящего специального инвестиционного контракта, и о достижении (полном, частичном) или не достижении предусмотренных настоящим специальным инвестиционным контрактом показателей.

Статья 8. Изменение и расторжение специального инвестиционного контракта. Ответственность Сторон

1. Изменение условий настоящего специального инвестиционного контракта осуществляется по требованию Инвестора в следующих случаях:
существенное изменение условий реализации инвестиционного проекта;

неисполнение Правительством и (или) Муниципальным образованием обязательств, установленных соответственно статьями 5 и (или) 6 настоящего специального инвестиционного контракта.

2. Для изменения настоящего специального инвестиционного контракта Инвестор представляет в Правительство заявление с приложением проекта изменений специального инвестиционного контракта и документов, обосновывающих необходимость внесения изменений.

3. Все изменения и дополнения к специальному инвестиционному контракту оформляются в письменной форме в виде дополнительного соглашения к специальному инвестиционному контракту, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью специального инвестиционного контракта.

4. Специальный инвестиционный контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке по решению суда в следующих случаях:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Инвестором или Промышленным предприятием обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, в том числе не достижения показателя, предусмотренного:

абзацем вторым пункта 3 статьи 3 специального инвестиционного контракта, более чем на _____ процентов;

абзацем третьим пункта 3 статьи 3 специального инвестиционного контракта, более чем на _____ процентов;

абзацем четвертым пункта 3 статьи 3 специального инвестиционного контракта, более чем на _____ процентов;

2) принятие Правительством и (или) Муниципальным образованием после заключения специального инвестиционного контракта правовых актов или обязательств по международно-правовым договорам, препятствующих реализации инвестиционного проекта или делающих невозможным достижение показателей, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;

3) наступление обстоятельств непреодолимой силы.

5. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Инвестором и (или) Промышленным предприятием обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, влечет:

прекращение осуществления в отношении Инвестора и (или) Промышленного предприятия мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;

обязанность Инвестора и (или) Промышленного предприятия возратить предоставленное при реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности имущество, в том числе денежные средства, а также возместить снижение доходов бюджета Иркутской области, (местного бюджета), которое произошло в связи с применением Правительством и (или) Муниципальным образованием мер стимулирования деятельности в сфере промышленности; иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и (или) муниципальными правовыми актами, регламентирующими предоставление стимулирующих мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

6. Субсидиарную ответственность по обязательствам Промышленного предприятия, возникающим в соответствии с третьим абзацем пункта 5 настоящей статьи специального инвестиционного контракта, несет Инвестор, если иное не установлено соглашением о предоставлении поручительства или независимой гарантии, указанным в первом абзаце пункта 5 настоящей статьи специального инвестиционного контракта.

7. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Правительством и (или) Муниципальным образованием обязательств, установленных соответственно статьями 5 и (или) 6 настоящего специального инвестиционного контракта, влечет:

право Инвестора и (или) Промышленного предприятия требовать в судебном порядке расторжения специального инвестиционного контракта, возмещения убытков и (или) уплаты неустойки Инвестору и (или) Промышленному предприятию Стороной, не исполнившей обязательств по специальному инвестиционному контракту;

прекращение осуществления в отношении Инвестора и (или) Промышленного предприятия мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (включая исполнение государственных (муниципальных) гарантий, предоставленных при реализации мер стимулирования деятельности), предусмотренных специальным инвестиционным контрактом. При этом продолжается исполнение государственных (муниципальных) гарантий, предоставленных Правительством, Муниципальным образованием, не исполнившей обязательств по специальному инвестиционному контракту;

обязанность Инвестора и (или) Промышленного предприятия возратить предоставленные при реализации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности имущество и денежные средства, а также возместить снижение доходов бюджета Иркутской области, местного бюджета Иркутской области, которое произошло в связи с применением Правительством и (или) Муниципальным образованием мер стимулирования деятельности в сфере промышленности (за исключением мер стимулирования деятельности в сфере промышленности,

реализованных стороной специального инвестиционного контракта, не исполнившей обязательств по специальному инвестиционному контракту);

обязанность возмещения Правительством и (или) Муниципальным образованием, не исполнившим обязательств по специальному инвестиционному контракту, Инвестору и (или) Промышленному предприятию убытков, а также уплата неустойки в форме штрафа сверх суммы убытков в размере _____.

(указывается размер штрафа по каждой мере стимулирования деятельности в сфере промышленности)

8. Общая сумма штрафов по специальному инвестиционному контракту, уплачиваемая Инвестору и (или) Промышленному предприятию, не может превышать все расходы Инвестора и (или) Промышленного предприятия, которые будут им понесены для замещения указанных в специальном инвестиционном контракте мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Статья 9. Дополнительные условия

1. В случае принятия Правительством и (или) Муниципальным образованием нормативных правовых актов (за исключением федеральных законов и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации, принятых во исполнение международных договоров Российской Федерации, и нормативных правовых актов Евразийского экономического союза, подлежащих применению Российской Федерации), вступающих в силу после подписания специального инвестиционного контракта и устанавливающих запреты или ограничения в отношении выполнения специального инвестиционного контракта или изменяющих обязательные требования к промышленной продукции и (или) связанным с обязательными требованиями к промышленной продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, Инвестору и (или) Промышленному предприятию гарантируется стабильность совокупной налоговой нагрузки, режима, обязательных требований на весь срок действия специального инвестиционного контракта.

2. _____ (излагаются дополнительные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, согласованные Сторонами специального инвестиционного контракта)

Статья 10. Заключительные положения

1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему специальному инвестиционному контракту решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия спор надлежит разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.

2. По специальному инвестиционному контракту Стороны назначают следующие уполномоченных представителей:

от Правительства _____ (ФИО, телефон, электронная почта)

от Муниципального образования _____ (ФИО, телефон, электронная почта)

от Инвестора _____ (ФИО, телефон, электронная почта)

от Промышленного предприятия _____ (ФИО, телефон, электронная почта)

3. Настоящий специальный инвестиционный контракт составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Неотъемлемой частью настоящего специального инвестиционного контракта являются следующие приложения:

Приложение 1 – «Бизнес-план инвестиционного проекта»;

Приложение 2 – «Объем и номенклатура продукции»;

Приложение 3 – «Перечень производственных и технологических операций по производству промышленной продукции, которые должны выполняться на промышленном производстве, и график выполнения таких производственных и технологических операций».

Статья 11. Реквизиты и подписи Сторон

Правительство	Инвестор
(должность, Ф.И.О., МП)	(должность, Ф.И.О., МП)
Муниципальное образование	Промышленное предприятие
(должность, Ф.И.О., МП)	(должность, Ф.И.О., МП)
	Заместитель Председателя Правительства Иркутской области А.Б. Логашов

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

31 октября 2018 года

Иркутск

№ 51-мпр

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области по договорам найма специализированных жилых помещений»

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда Иркутской области по договорам найма специализированных жилых помещений», утвержденный приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 9 апреля 2014 года № 11/ПР, следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя или его представителя:

а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области;

б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем или его представителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Министерства, государственного гражданского служащего Иркутской области, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра имущественных отношений Иркутской области при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) в наименовании раздела V слова «Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заменить словами «Федерального закона № 210-ФЗ»;

3) в пункте 101:

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) требование у заинтересованного лица документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным регламентом для предоставления государственной услуги.»;

в подпункте «г» слова «гражданина (его представителя)» заменить словами «заинтересованного лица»;

в подпункте «е» после слова «затребование» дополнить словами «с заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:

«к) требование у заинтересованного лица при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.»;

4) в пункте 102:

после слов «министра имущественных» дополнить словом «отношений»;

слова «(далее – министр)» исключить;

5) в пункте 103 после слова «министра» дополнить словами «имущественных отношений Иркутской области»;

6) пункт 112 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заинтересованному лицу в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заинтересованному лицу даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о праве заинтересованного лица на обжалование этого решения в судебном порядке.»;

6) пункт 115 признать утратившим силу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общедоступно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 18 октября 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр В.А. Сухорученко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 ноября 2018 года № 294-спр
Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Федеральная пассажирская компания» (ИНН 7708709686) на территории Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 ноября 2018 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить долгосрочные тарифы на услугу по передаче тепловой энергии в отношении АО «Федеральная пассажирская компания» на территории Иркутской области с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности АО «Федеральная пассажирская компания» на территории Иркутской области на услугу по передаче тепловой энергии, устанавливаемые на 2019-2023 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 447-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии для АО «Федеральная пассажирская компания» на территории Иркутской области».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 16 ноября 2018 года № 294-спр

**ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
В ОТНОШЕНИИ АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя (вода)
АО «Федеральная пассажирская компания»	одноставочный, руб./Гкал (без учета НДС)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения	
		с 01.01.2019 по 30.06.2019	376,51
		с 01.07.2019 по 31.12.2019	376,44
		с 01.01.2020 по 30.06.2020	376,44
		с 01.07.2020 по 31.12.2020	389,64
		с 01.01.2021 по 30.06.2021	389,64
		с 01.07.2021 по 31.12.2021	403,90
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	403,90
		с 01.07.2022 по 31.12.2022	418,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023	418,39		
с 01.07.2023 по 31.12.2023	433,12		

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 16 ноября 2018 года № 294-спр

**ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА УСЛУГУ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ
НА 2019-2023 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ**

Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов %	Нормативный уровень прибыли %	Показатели энергобережения и энергетической эффективности	Динамика изменения расходов на топливо
АО «Федеральная пассажирская компания»	2019	1.566,4	1,0	0,0	-	-
	2020	-	1,0	0,0	-	-
	2021	-	1,0	0,0	-	-
	2022	-	1,0	0,0	-	-
	2023	-	1,0	0,0	-	-

Начальник управления регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения службы по тарифам Иркутской области
З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 ноября 2018 года № 291-спр
Иркутск

О признании утратившими силу приказов службы по тарифам Иркутской области от 7 февраля 2014 года № 22-спр и от 24 декабря 2015 года № 595-спр

Руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу:
 - 1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 февраля 2014 года № 22-спр «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации организациями коммунального комплекса, теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями»;
 - 2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 24 декабря 2015 года № 595-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 февраля 2014 года № 22-спр».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 ноября 2018 года № 806-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии со статьей 91 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 8 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, изменение, дополнив его подпунктом 42¹ следующего содержания:
«42¹) осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей (за исключением организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, подведомственных министерству образования Иркутской области, министерству спорта Иркутской области, министерству здравоохранения Иркутской области);».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2018 года № 787-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 9 Положения о министерстве по молодежной политике Иркутской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 9 Положения о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, изменение, дополнив его подпунктом 10¹ следующего содержания:
«10¹) оказывает содействие развитию конкуренции на товарных рынках при осуществлении функций, установленных пунктом 7 настоящего Положения;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

9 ноября 2018 года № 273-мп
Иркутск

Об утверждении итогов областного конкурса муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений

В соответствии с подпрограммой «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, Положением об областном конкурсе муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений от 2 ноября 2018 года № 1, руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги областного конкурса муниципальных программ по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании и других социально-негативных явлений (далее – Конкурс) и признать победителем администрацию Казачинско-Ленского муниципального района, предоставившую на Конкурс муниципальную программу «Комплексные меры профилактики социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни среди населения Казачинско-Ленского муниципального района на 2017 - 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 22 октября 2015 года № 313.
2. Областному государственному казенному учреждению «Центр профилактики наркомании» (Шубкина О.В.) наградить победителя Конкурса – администрацию Казачинско-Ленского муниципального района дипломом министерства по молодежной политике Иркутской области и ценным призом на сумму 200 000 рублей.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», размещению на официальных сайтах министерства по молодежной политике Иркутской области (<https://mtr38.ru>) и областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики наркомании» (www.narkostop.irkutsk.ru) не позднее 30 календарных дней со дня его принятия.

Министр А.К. Попов

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 ноября 2018 года № 293-спр
Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по тарифам Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 ноября 2018 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
 - 1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 445-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО «Федеральная пассажирская компания» на территории Иркутской области»;
 - 2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 446-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый АО «Федеральная пассажирская компания» на территории Иркутской области»;
 - 3) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 октября 2016 года № 244-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;
 - 4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 2 февраля 2017 года № 9-спр «О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 декабря 2015 года № 445-спр»;
 - 5) приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 сентября 2017 года № 227-спр «О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 ноября 2018 года № 292-спр
Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 предельных ставок на работы по технической инвентаризации жилищного фонда в Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в пункт 4 предельных ставок, утвержденных приказом службы по тарифам Иркутской области от 3 ноября 2010 года № 102-спр «Об утверждении предельных ставок на работы по технической инвентаризации жилищного фонда в Иркутской области» изменение, изложив абзац третий в следующей редакции:
«При проведении в течение рабочего дня технической инвентаризации группы объектов (садовых домов, гаражей и т.д.), расположенных на одном земельном массиве (садоводческое некоммерческое товарищество, гаражно-строительный кооператив и т.д.), затраты на переезд делаются на число проинвентаризированных объектов».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 1 января 2019 года.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 ноября 2018 года № 822-пп
Иркутск

Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Иркутской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области на принятие решений об установлении, изменении и прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
2. Признать утратившими силу:
 - 1) постановление Правительства Иркутской области от 6 июля 2015 года № 335-пп «Об утверждении Положения о порядке установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»;
 - 2) постановление Правительства Иркутской области от 27 июня 2017 года № 425-пп «О внесении изменений в подпункт «а» пункта 7 Положения о порядке установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 октября 2018 года

Иркутск

№ 829-рп

О концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Иркутской области

В соответствии с паспортом национального проекта «Образование», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить Комплекс мер по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Иркутской области на 2019 – 2024 годы (прилагается).
2. Утвердить Концепцию по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Иркутской области на 2019 – 2024 годы (прилагается).
3. Определить региональным координатором, ответственным за внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Иркутской области в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» на 2019 – 2024 годы, министерство образования Иркутской области.
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 30 октября 2018 года № 829-рп

Комплекс мер по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Иркутской области на 2019 – 2024 годы

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации
1	Подписание трехстороннего соглашения о взаимодействии по реализации национального проекта «Образование» в Иркутской области между проектным офисом национального проекта «Образование» (далее – ПО национального проекта), Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Иркутской области	до 15 марта 2019 года
2	Создание ведомственного проектного офиса министерства образования Иркутской области по реализации национального проекта «Образование» в Иркутской области (далее – ведомственный проектный офис)	до 1 марта 2019 года
3	Создание регионального координационного совета по реализации национального проекта «Образование»	до 1 марта 2019 года
4	Согласование с ПО национального проекта кандидата на должность руководителя ведомственного проектного офиса	до 15 марта 2019 года
5	Проведение повышения квалификации всех сотрудников ведомственного проектного офиса, в том числе по программам ПО национального проекта	ежегодно, начиная с 2019 года
6	Проведение инвентаризации кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, в том числе общего, среднего профессионального и высшего образования, а также организаций науки, культуры, спорта и предприятий реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ в сетевой форме	один раз в 3 года, начиная с 2019 года
7	Утверждение дорожной карты по реализации Мероприятия между ПО национального проекта и Правительством Иркутской области	до 28 февраля 2019 года

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Иркутской области
от 30 октября 2018 года № 829-рп

Концепция по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Иркутской области на 2019 – 2024 годы

Обоснование потребности в реализации мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках национального проекта «Образование».

Задачи по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях определены в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

На территории Иркутской области 52 % общеобразовательных организаций находится в сельской местности, где скорость подключения к сети Интернет не превышает 5 Мб/с.

Обеспеченность образовательных организаций современной компьютерной техникой, используемой в учебном процессе, в среднем по региону составляет 41 %.

Доля вычислительной техники, используемой в организационно-управленческой деятельности образовательных организаций, составляет 1,5 %.

Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в области информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) за последние 3 года, составляет 51 %.

По данным мониторинга уровня ИКТ-компетентности педагогических работников образовательных организаций Иркутской области доля педагогов, обладающих базовой ИКТ-компетентностью, составляет 98 %. Доля педагогов, использующих средства ИКТ в преподавании предмета, составляет 88 %.

а) статистические данные по сети общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, численности и контингенту обучающихся, кадровому составу.

Система общего образования Иркутской области представлена 834 муниципальными общеобразовательными организациями и 44 областными общеобразовательными организациями, численность обучающихся в которых по состоянию на сентябрь 2018 года составляет 318 269 человек, в том числе 19 276 обучающихся из категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. Численность кадрового состава - 45 864 человек, в том числе 23 859 педагогических работников.

Система среднего профессионального образования Иркутской области представлена 83 учреждениями, среди которых 75 учреждений регионального подчинения; 58 учреждений подведомственны министерству образования Иркутской области, 10 - министерству здравоохранения Иркутской области, 5 - министерству культуры и архивов Иркутской области, 1 - министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 1 - министерству спорта Иркутской области; 1 организация федерального подчинения и 7 частных профессиональных образовательных учреждений.

По состоянию на 1 октября 2018 года численность обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской области составляет 47 597 человек, численность педагогических работников - 3 527 человек.

С целью внедрения проекта в Иркутской области определены две пилотные площадки: 34 общеобразовательных организаций в Усольском районе и в г. Черемхово, 20 профессиональных образовательных организаций.

Одним из приоритетных направлений деятельности системы общего образования Усольского района является внедрение робототехники, по которому он традиционно входит в число лидеров в регионе. В муниципальную площадку по робототехнике в данном районе входят 19 школ.

В 2014 году между Усольским районом и благотворительным фондом «Вольное дело» было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации общероссийской программы выявления и продвижения перспективных кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России».

С 2014 года в Усольском районе на основании соглашения с Иркутским государственным университетом путей сообщения действует районный профильный класс по робототехнике и мехатронике.

Отдельные образовательные организации Усольского района являются инновационными педагогическими площадками ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (далее - Институт развития образования), пилотными площадками опережающего введения Профстандарта педагога.

Система образования г. Черемхово характеризуется активной и систематической работой в таких направлениях, как робототехника и технология электронного и смешанного обучения. Организуя и координируя городскую сеть образовательных организаций, Территориальный ресурсный центр г. Черемхово с 2017 года является инновационной педагогической площадкой Института развития образования по направлению смешанного обучения, представляя свой опыт не только в Иркутской области, но и далеко за ее пределами, включая международные образовательные форумы. На сегодняшний день в дорожной карте проекта по данному направлению задействовано 5 образовательных организаций г. Черемхово, имеющих собственные методические и организационные задачи проекта.

Проект «Введение образовательной робототехники в муниципальных образовательных организациях» реализуется в г. Черемхово с 2013 года, имея своей целью формирование устойчивой системы развития образовательной робототехники в системе общего образования. В настоящее время в данном проекте принимает участие 16 общеобразовательных организаций.

Многие образовательные организации г. Черемхово, кроме того, являются инновационными педагогическими площадками Института развития образования, пилотными площадками опережающего введения ФГОС и Профстандарта педагога, а также Базовыми опорными площадками реализации Федеральных целевых программ.

С целью внедрения проекта в Иркутской области определен перечень 20 профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий проекта в 2019 году.

Основаниями для отбора пилотных профессиональных образовательных организаций являются:

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям и специальностям укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 10.00.00 Информационная безопасность;
- наличие подготовленных сотрудников и педагогов в области ИКТ (94 % педагогов обладают базовым уровнем ИКТ-компетентности);
- наличие опыта внедрения ИКТ в образовательный и организационно-управленческий процессы образовательной организации.

Участие в проекте позволит образовательным организациям Иркутской области создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

б) информация о повышении квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, привлекаемых к реализации Мероприятий.

За 2016-2018 годы повышение квалификации по вопросам использования ИКТ в образовательной деятельности прошли:

- 64,7 % педагогов общеобразовательных организаций г. Черемхово Иркутской области;
- 35,5 % педагогов общеобразовательных организаций Усольского района Иркутской области;
- 94 % сотрудников и педагогов профессиональных образовательных организаций, привлекаемых к реализации Мероприятий.

Тематика курсов повышения квалификации:

- «Информационные технологии в управлении образовательным учреждением», 72 час.
- «Основы современных информационных технологий. Современные интерактивные технологии как средство активизации образовательного процесса», 72 час.

- «Современные образовательные информационные технологии (EdTech) в работе учителя», 72 час.
- «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе ФГОС общего образования», 72 час.

- «Разработка веб-портфолио педагога», 36 час.
- «Технология электронного обучения в образовательном процессе», 36 час.

- «Использование информационно-коммуникационных технологий как средство повышения качества знаний учащихся на уроках информатики», 72 час.


- «Информационная безопасность детей как ресурс позитивной социализации», 36 час.
- «Разработка и реализация электронных учебно-методических комплексов», 36 час.

- «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 108 час.

- «Проектирование и реализация образовательных программ СПО и профессионального обучения в соответствии с требованиями WSR и профессиональных стандартов (по компетенции «Инженерный дизайн»)», 36 час.

- «Проектирование и реализация образовательных программ СПО и профессионального обучения в соответствии с требованиями WSR и профессиональных стандартов (по компетенции «Разработчик веб и мультимедийных приложений»)», 36 час.

в) модель цифровой трансформации региональной системы образования, в том числе ожидаемые результаты реализации Мероприятий



Предлагаемая модель цифровой трансформации направлена на:

- обеспечение региональной системы образования ресурсами для дальнейшего роста и развития;
 - оптимизацию внутренних организационно-управленческих процессов образовательной организации посредством внедрения современных ИТ-технологий;
 - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, предоставляющей доступ обучающимся, сотрудникам и педагогическим работникам общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций к функциональным возможностям открытых и общедоступных информационных ресурсов;
 - формирование цифровой грамотности участников образовательного процесса, проявляющейся в готовности к самостоятельному использованию цифровых инструментов для решения образовательных задач;
 - поэтапный переход к образовательному процессу, выстроенному вокруг гибких образовательных траекторий;
 - полную ликвидацию качественного разрыва между очным и дистанционным образовательными форматами.
- Процесс создания цифровой образовательной инфраструктуры Иркутской области носит поэтапный характер и предполагает решение трёх глобальных задач.

На первом этапе предполагается инвентаризация цифровой готовности образовательных организаций: оценка материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций, определение уровня готовности сотрудников и педагогических работников к внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, а также определение текущего уровня и эффективности внедрения средств информационно-коммуникационных, цифровых технологий в образовательный процесс и организационно-управленческие процессы образовательной организации.

Следующий этап – обновление и подготовка цифровой образовательной инфраструктуры. Для решения поставленной задачи необходимо:

- разработать программы повышения квалификации в области цифровых технологий, провести обучение сотрудников и педагогических работников, а также организовать консультационно-методическую поддержку по вопросам внедрения

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;

- произвести закупку, доставку и наладку средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования в образовательные организации;
- обеспечить образовательные организации Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком;
- обновить информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, организационно-управленческих процессов образовательных организаций.

На заключительном этапе предполагается внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательные организации и профессиональные образовательные организации Иркутской области. Для решения поставленной задачи необходимо:

- внедрить в образовательные программы изучение современных цифровых технологий;
 - внедрить IT-технологии в организационно-управленческие процессы образовательной организации.
- Позитивное решение задач позволит достичь следующих результатов:
- внедрена целевая модель цифровой образовательной среды к 2022 году в 100% общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций;
 - обновлены к 2022 году в 100% образовательных организаций информационные наполнения и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;
 - внедрены к 2024 в образовательные программы не менее 25% общеобразовательных организаций современные цифровые технологии, начиная с 2020 года;
 - повышение квалификации работников образования в области цифровых технологий, участвующих в реализации Мероприятий;
 - обеспечение Интернет-доступом образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком в 100 % образовательных организаций к 2024 году.
 - снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в образовательных организациях на 2 %, начиная с 2019 года.

2) Опыт Иркутской области в реализации федеральных и международных проектов (мероприятий) в области образования.

- Перечень проектов в сфере образования, в которых принимала участие Иркутская область:**
- экспериментальная площадка ФГАУ «Федеральный институт развития образования» «Разработка модели центра независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников образовательных учреждений профессионального образования, других категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах» (приказ ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 23 июня 2011 года № 94 «О присвоении статуса экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО»; приказ ФГАУ ФИРО от 29 ноября 2011 года №254 «О присвоении статуса экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО»; приказ ФГАУ ФИРО от 15 июня 2012 года №101 «О присвоении статуса экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО»);
 - апробация модели и документов, регламентирующих взаимодействие государственной и корпоративной сетей подготовки кадров по направлению «Организация и осуществление сертификации квалификаций выпускников программ ДПО и персонала компаний» - проект Национального фонда подготовки кадров (2012 год);
 - грант АНО «НМЦ «Школа нового поколения» общероссийской программы выявления и продвижения перспективных

кадров для высокотехнологичных отраслей российской экономики «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России» (организатор Программы - благотворительный фонд «Воленое дело») на приобретение робототехнического оборудования (2014 год);

- проект Российской академии образования по апробации научно-технической модели мониторинга деятельности центров сертификации профессиональных квалификаций (2015 год);
 - участие в разработке профессиональных стандартов «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» и «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (2014-2015 годы);
 - сетевая экспериментальная площадка ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по теме «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала региональной системы среднего профессионального образования» (2017 год);
 - создание базовой профессиональной образовательной организации (на базе ГАПОУ Иркутской области «Иркутский техникум авиационного и металлообработки»), обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 (2016 – 2018 годы);
 - федеральная стажировочная площадка по реализации ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлениям: «Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования»;
 - «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием»;
 - федеральная стажировочная площадка по реализации ФЦПРО на 2016-2020 годы по направлениям: «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»;
 - «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений»;
 - «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской Федерации»;
 - участие в реализации трех мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2018 году: «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и сетевых методических объединений»;
 - «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога»;
 - «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов».
- 3) Перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, расположенных в Иркутской области, в которых планируется реализация мероприятий, ранжированных в порядке возрастания значений столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемой в учебном процессе с численностью обучающихся».

Общеобразовательные организации

№ п/п	Наименование организации	Адрес организации	Численность обучающихся, чел.	Скорость подключения к сети Интернет, Мб/с	Наличие подключения к сети Интернет в учебных аудиториях (да/нет)	Количество единиц вычислительной техники (компьютер, ноутбук) используемого		Наличие программного обеспечения для автоматизации процессов управления организацией (да/нет)	Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью обучающихся
						в учебном процессе, шт.	в административно-управленческом процессе, шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	МБОУ «Мальтинская СОШ»	665476, Иркутская область, Усольский р-н, с. Мальта, ул. Школьная, д. 25 а	219	2	нет	10	4	да	0,05
2	МБОУ «СОШ №20»	665457, Иркутская область, Усольский р-н, п. Усолье 7-е	235	4	нет	13	4	да	0,06
3	МОУ Школа №22 г. Черемхово	г. Черемхово, ул. Шевченко, д.71	539	20	да	32	3	да	0,06
4	МБОУ «Тайтурская СОШ»	665477, Иркутская область, Усольский р-н, п. Тайтурская, ул. Фрунзе, д. 16	658	2	нет	50	7	да	0,08
5	МОУ Школа №23 г. Черемхово	г. Черемхово, ул. Первомайская, д.87	353	5	да	28	5	да	0,08
6	МОУ Школа №3 им. Н. Островского г. Черемхово	г. Черемхово, пер. Колейский, д. 1	1037	20	да	83	10	да	0,08
7	МОУ Школа №9 г. Черемхово	г. Черемхово, ул. Бердниковой, д. 44	346	5	да	28	7	да	0,08
8	МБОУ «СОШ №6»	665483, Иркутская область, Усольский р-н, п. Железнодорожный, ул. Мира и Дружбы, д. 1а	231	2	нет	19	3	нет	0,08
9	МОУ Школа №32 г. Черемхово	г. Черемхово, пер. Пролетарский, д.9/А	198	5	да	17	2	да	0,09
10	МОУ Школа №8 им. А.С.Пушкина г. Черемхово	г. Черемхово, ул. Ленина, д. 19	829	20	да	73	8	да	0,09
11	МОУ Школа №30 г. Черемхово	г. Черемхово, ул. Краснодонская, д. 2	336	5	да	30	3	да	0,09
12	МБОУ «Новожилинская СОШ»	665494, Иркутская область, Усольский район, с. Новожилино, ул. Мира, д. 12	366	1	нет	33	8	да	0,09
13	МБОУ «Хайтинская ООШ»	664574, Иркутская область, Усольский р-н, Хайта с, Центральная, д. 22	53	2	нет	5	2	да	0,09
14	МОУ Школа №6 г. Черемхово	г. Черемхово, п. Касьяновка, ул. Ярославского, 33	177	4	да	17	5	да	0,10
15	МБОУ «Тельминская СОШ»	665492, Иркутская область, Усольский район, п. Тельма, ул. 2-Советская, д. 4	414	2	нет	40	6	да	0,10
16	МБОУ «Большееланская СОШ»	665493, Иркутская область, Усольский р-н, с. Большая Елань, ул. Декабристов, д. 45	293	512 Кбит/с	нет	29	5	да	0,10
17	МОУ Открытая (сменная) школа г. Черемхово	г. Черемхово, проезд Пушкина, д. 14	130	4	да	13	2	да	0,10
18	МБОУ «Белая СОШ»	665475, Иркутская область, Усольский р-н, п. Средний, ул. Степная 3-я, д. 14	649	4	нет	65	7	да	0,10
19	МОУ Школа №1 г. Черемхово	г. Черемхово ул. Орджоникидзе,13	979	20	да	100	7	да	0,10
20	МБОУ «Белореченская СОШ»	665479, Иркутская область, Усольский р-н, пгт. Белореченский	825	4	нет	87	14	да	0,11
21	МОУ Школа №16 г. Черемхово	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 147	270	5	да	29	6	да	0,11
22	МБОУ «СОШ №7»	665473, Иркутская область, Усольский р-н, с. Сосновка, ул. Лесная, д. 26	205	1	нет	24	2	да	0,12
23	МОУ Школа №5 г. Черемхово	г. Черемхово ул. Забойщика, д. 12	823	20	да	97	8	да	0,12
24	МБОУ «Раздольинская СОШ»	665496, Иркутская область, Усольский р-н, п. Раздолье, ул. Пролетарская, д. 19, кор. А	144	1	нет	18	6	да	0,13
25	МБОУ «Новомальтинская СОШ»	665471, Иркутская область, Усольский р-н, п. Новомальтинск, ул. 3 Квартал, д. 7	239	1	нет	30	3	нет	0,13
26	МБОУ «Мишелевская СОШ №19»	665474, Иркутская область, Усольский р-н, рп. Мишелёвка, ул. Тимирязева, д. 42	585	2	нет	77	11	нет	0,13
27	МОУ Школа №15 г. Черемхово	г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 172	279	20	да	38	3	да	0,14
28	МОУ Школа №4 г. Черемхово	г. Черемхово ул. Толстого, д.8	350	5	да	53	8	да	0,15
29	МБОУ «Тальянская СОШ №17»	665282, Иркутская область, Усольский р-н, п. Тальяны, ул. Школьная, д. 6	99	1	нет	15	3	да	0,15
30	МОУ Лицей г. Черемхово	г. Черемхово, ул. Лермонтова, д.16	417	20	да	64	10	да	0,15
31	МБОУ «Белореченский лицей»	665479, Иркутская область, Усольский р-н, пгт. Белореченский, д. 121	253	50	нет	42	8	да	0,17
32	МБОУ «Буретская СОШ»	665499, Иркутская область, Усольский р-н, с. Буреть, ул. Молодежная, д. 1	161	5	нет	27	5	да	0,17
33	МБОУ «Холмушинская ООШ»	665452, Иркутская область, Усольский р-н, Холмушино с, Школьная, д. 1	36	512 Кбит/с	нет	7	2	да	0,19
34	МБОУ «Биликтуйская ООШ»	665480, Иркутская область, Усольский р-н, с. Биликтуй, ул. Набережная, 13	84	2	нет	17	4	да	0,20

Профессиональные образовательные организации

№ п/п	Наименование организации	Адрес организации	Численность обучающихся, чел.	Скорость подключения к сети Интернет, Мб/с	Наличие подключения к сети Интернет в учебных аудиториях (да/нет)	Количество единиц вычислительной техники (компьютер, ноутбук) используемого		Наличие программного обеспечения для автоматизации процессов управления организацией (да/нет)	Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью обучающихся
						в учебном процессе, шт.	в административно-управленческом процессе, шт.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский профессиональный техникум»	665710, Иркутская область, г.Братск, ул. Верхняя, 30 а	1109	50	Да	60	75	Нет	0,05
2	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования»	664074, Иркутск, ул. 5-я Железнодорожная, 53	2635	50	Да	190	170	Да	0,07
3	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский гидрометеорологический техникум»	664074, г. Иркутск, ул. Игошина, 22	683	100	Да	57	16	Да	0,08
4	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский педагогический колледж»	665724, г. Братск, ул. Гагарина, д.8	1451	50	Да	111	36	Да	0,08
5	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский политехнический колледж»	665726, г. Братск, пр. Ленина, 48	509	5	Да	45	19	Да	0,09
6	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум архитектуры и строительства»	664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 92	934	100	Да	93	46	Нет	0,10
7	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усольский техникум сферы обслуживания»	665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, д. 12	335	4	Да	33	7	Да	0,10

8	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональное училище № 60» с. Оек	664541, Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова, 38	268	20	Да	28	14	Да	0,10
9	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий»	665826, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 13, дом 21	463	2	Да	50	25	Да	0,11
10	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»	664001, г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 6	600	100	Да	76	30	нет	0,13
11	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»	664002, г. Иркутск, ул. Мира, 14	890	10	Да	117	20	Нет	0,13
12	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский индустриально-металлургический техникум»	665726, Иркутская область, г. Братск, ул. Курчатова, 72	622	15	Да	82	37	Да	0,13
13	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский энергетический колледж»	664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д.1	768	30	Да	120	30	Нет	0,16
14	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский техникум строительных технологий»	665832, Иркутская область, г. Ангарск, 96 квартал, дом 5	627	100	Да	103	15	Да	0,16
15	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский политехнический техникум»	665830, г. Ангарск, 52 квартал, д. 1	666	10	Да	114	25	Да	0,17
16	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум отраслевых технологий»	666685, г. Усть-Илимск, ул. Молодежная, д. 22	324	100	Да	60	25	Нет	0,19
17	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский педагогический колледж»	665830, Иркутская область, г. Ангарск, кв.61, д. 1	418	50	Да	82	34	Нет	0,20
18	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»	665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 26	565	10	Да	131	25	Да	0,23
19	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Иркутский авиационный техникум»	664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 5а	1060	100	Да	265	55	Да	0,25
20	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический техникум»	665835, г. Ангарск, Ленинградский пр-т, 13	612	50	Да	157	20	Нет	0,26

4) Информация об ответственном лице за функционирование цифровой образовательной среды в Иркутской области (ChiefDataOfficer)
ChiefDataOfficer Иркутской области – кандидат от министерства образования Иркутской области, ответственный за реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» на региональном уровне.

5) Предварительная калькуляция операционных расходов на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе на последующее обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии, а также дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов указанных организаций по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды на 2019 год

Наименование	2019 год тыс.руб.	2020 год тыс.руб.	2021 год тыс.руб.
Обновление ПО и оборудования	-	21 600,0	156 000,0
Техническое обслуживание оборудования	16 097,4	131 395,9	226 405,3
Дополнительное профессиональное образование сотрудников и педагогов	6 720,0	33 267,2	28 105,6
ИТОГО	22 817,4	171 126,2	384 428,8

Приложение 1

Дорожная карта по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в Иркутской области на 2019 год

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1	Согласование перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых планируется реализация Мероприятий, в ранжированном порядке по возрастанию значений столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемой в учебном процессе с численностью обучающихся»	Иркутская область, Федеральный оператор	Январь-февраль
2	Согласование плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Иркутской области	Иркутская область, Федеральный оператор	Январь-февраль
3	Согласование типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в Иркутской области	Иркутская область, Федеральный оператор	Март-апрель
4	Повышение квалификации управленческих команд Иркутской области по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Иркутская область, Федеральный оператор	Май-июнь
5	Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Иркутской области по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Иркутская область	Май-июнь
6	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях Иркутской области	Иркутская область	Май-октябрь

Приложение 2

Таблица индикаторов

№ п/п	Наименование индикатора/показателя	Минимальное значение, начиная с 2019 года	Значение субъекта Российской Федерации		
			2019	2020	2021
1	Число общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц)	34	34	350	614
2	Число профессиональных образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды (единиц)	20	20	40	58
3	Доля сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды (процент)	100	100	100	100
4	Снижение доли расходов на выполнение организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (процент)	2	2	4	6

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 ноября 2018 года

Иркутск

№ 222-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За безупречную службу сотрудникам отряда мобильного особого назначения (на транспорте) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БУГЕ Александр Александровичу	- майору полиции, заместителю командира – начальнику отделения по работе с личным составом;
СМОЛЯНИНОВУ Антону Михайловичу	- подполковнику полиции, заместителю командира (по материально-техническому обеспечению).

2. За заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и безупречную службу и в связи с Днем судебного пристава поощрить сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:	
РЕМНЕВУ Елену Юрьевну	- главному специалисту-эксперту отдела материально-технического обеспечения;
ЩИГОРЕВА Игоря Александровича	- судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Братского межрайонного отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:	
БЕЖИНАРОВУ Дмитрию Николаевичу	- судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов Казачинско-Ленского районного отдела судебных приставов;
ГАЛАТ Анастасии Александровне	- начальнику отдела – старшему судебному приставу Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств;
ЗЕЛЕПУГИНОЙ Ларисе Ивановне	- судебному приставу-исполнителю Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств;
ЧАЛЫШЕВОЙ Лидии Михайловне	- заместителю начальника отдела – заместителю старшего судебного пристава Ангарского районного отдела судебных приставов.

3. За заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и безупречную службу и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:	
ГОЛУБЕВА Сергея Викторовича	- майора полиции, оперуполномоченного по особо важным делам отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;

ЗУГЕЕВА Евгения Владимировича	- подполковника юстиции, заместителя начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Зиминский» - начальника отдела (следственный отдел);
МУРАШКО Анастасию Анатольевну	- майора полиции, инспектора по особым поручениям отделения организации охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;
НОВАКОВСКУЮ Татьяну Валерьевну	- майора полиции, старшего инспектора направления по делам несовершеннолетних линейного отделения полиции на станции Зима Тайшетского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;
УШАКОВА Владимира Анатольевича	- майора полиции, главного эксперта отделения исследования маркировочных обозначений отдела автотехнических экспертиз и исследований экспертно-криминалистического центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;
объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:	
АРТЮХЕ Родиону Владимировичу	- капитану полиции, командиру отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тайшетскому району;
БЕРКОВИЧ Наталье Борисовне	- майору юстиции, старшему специалисту отдела по работе с личным составом Главного следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;
МАНЖАРОВ Владимиру Викторовичу	- подполковнику полиции, старшему эксперту отдела специальных экспертиз экспертно-криминалистического центра Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте;
МОРЕВУ Владимиру Викторовичу	- майору полиции, старшему эксперту (дислокация п. Кутулик) межрайонного экспертно-криминалистического отдела № 4 экспертно-криминалистического центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;
РАЙЛЯНУ Кириллу Юрьевичу	- майору полиции, старшему оперуполномоченному по особо важным делам отделения по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности отдела по выявлению и раскрытию преступлений в среде несовершеннолетних управления уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области;
СИНИЦЫНОЙ Наталье Владимировне	- капитану юстиции, следователю Черемховского следственного отделения следственного отдела линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Иркутск-пассажирский Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте.

4. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 ноября 2018 года

Иркутск

№ 132-р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 120-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 120-р «О призыве на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в октябре – декабре 2018 года» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в приложении 15 к распоряжению: ввести в основной состав призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года членом призывной комиссии:

Шаламову заместителя начальника районного управления образования администрации Иркутского
Галину Сергеевну районного муниципального образования (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Иркутского районного муниципального образования на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года Ткачева А.Н.;

2) в приложении 21 к распоряжению: ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования Мамско-Чуйского района на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года председателем призывной комиссии:

Хужахметова первого заместителя мэра муниципального образования Мамско-Чуйского района (по со-
Руслана Амировича гласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования Мамско-Чуйского района на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года Бабикову О.А.;

3) в приложении 25 к распоряжению: абзац восьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Марков заместитель начальника отделения полиции № 2 (дислокация село Еланцы) межмуници-
Игорь Васильевич пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Эхирит-Булагат-
ский» (по согласованию);»;

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Белеева заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования – председатель
Раиса Иннокентьевна комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского районного муни-
ципального образования, председатель призывной комиссии (по согласованию);»;

4) в приложении 35 к распоряжению: ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года председателем призывной комиссии:

Хворостина заместителя мэра муниципального образования город Усть-Илимск (по согласованию);
Александра Анатольевича

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования город Усть-Илимск на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года Клименок С.М.;

5) в приложении 37 к распоряжению: ввести в резервный состав призывной комиссии Усть-Кутского муниципального образования на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года членом призывной комиссии:

Жигалова начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Алексея Петровича межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Усть-
Кутский» (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Усть-Кутского муниципального образования на период с 1 октября по 31 декабря 2018 года Уланову М.И.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 ноября 2018 года

Иркутск

№ 138-р

О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 163-р

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 декабря 2012 года № 163-р «О Стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы в Иркутской области».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

7 ноября 2018 года

Иркутск

№ 224-уг

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 65-летием пуска первого трамвая поощрить работников муниципального унитарного предприятия Ангарского городского округа «Ангарский трамвай»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ШЕИНА - начальника службы энергохозяйства;
Александра Леонидовича

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

КОВАЛЕВУ - начальнику смены службы подвижного состава.
Владимиру Васильевичу

2. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу поощрить работников муниципального унитарного предприятия «Иркутскгортранс»:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ФЕОКТИСТОВА - слесаря по ремонту подвижного состава трамвайного депо;
Николая Павловича

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

БЕЛОУСОВУ - водителю троллейбуса;
Василию Васильевичу

ЧУРИКОВОЙ - начальнику службы эксплуатации трамвайного депо.
Наталье Мироновне

3. За многолетний труд и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области работников муниципального унитарного предприятия «Иркутскавтотранс» г. Иркутска:

ИВАЩЕНКО - водителя автобуса регулярного городского пассажирского маршрута 1 класса;
Андрея Ивановича

ЯШИНА - водителя автобуса регулярного городского пассажирского маршрута 1 класса.
Андрея Васильевича

4. За многолетний труд и высокий профессионализм, безупречную работу:

наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

АНОХИНА - водителя автомобиля 5 квалификационного разряда отдела эксплуатации автотранспор-
Валерия Федоровича та управления транспортного обеспечения управления делами Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области;

БУРИМ - ведущего советника отдела финансовой и хозяйственной деятельности министерства жи-
Людмилу Николаевну лищной политики, энергетике и транспорта Иркутской области;

ДЫРИКОВА - инженера-конструктора публичного акционерного общества «Восточно-Сибирское реч-
Юрия Трофимовича ное пароходство»;

САНХОРОВА - водителя автомобиля 5 квалификационного разряда отдела эксплуатации автотранспор-
Бориса Алексеевича та управления транспортного обеспечения управления делами Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области;

объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

ЗАНЬГЕЕВУ - водителю муниципального казенного учреждения Ольхонского районного муниципально-
Геннадью Далбуевичу го образования «Хозяйственно-транспортный комплекс».

5. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 ноября 2018 года

Иркутск

№ 821-пп

О внесении изменений в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

В соответствии со статьей 9 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в Порядок формирования и расходования фонда оплаты труда работников государственных казенных учреждений Иркутской области, подведомственных агентству по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 28 апреля 2017 года № 291-пп, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Формирование фонда оплаты труда работников Центра осуществляется в кратном отношении к минимальному размеру должностного оклада по должности второго квалификационного уровня профессиональной квалификационной группы «Общественные должности служащих второго уровня», установленного в примерном положении об оплате труда работников Центра, утвержденном агентством.»;

2) в подпункте 2 пункта 10 цифры «13,5» заменить цифрами «21,6».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №3 72 от 16.05.2000, организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Технология и оборудование для переработки отработанных литий-ионных батарей».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОЗОН», 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 5А, к. 55.

Место расположения объекта: г. Иркутск, ул. Баррикад, 120.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрена разработка технологии по переработке отработанных литий-ионных батарей. Намечаемая деятельность – переработка литий-ионных батарей.

Разработчик тома ОВОС: ООО «ЭКОЗОН», адрес: 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 5А, к. 55.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 14, тел. 8-3952-52-04-66, совместно с ООО «ЭКОЗОН».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Технология и оборудование для переработки отработанных литий-ионных батарей» в течение 30 дней с момента настоящей публикации доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресам:

– 664043, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 5А, кв. 55;

– 664003, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 14.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 10.01.2019 в 11:00 в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 14, тел. 8-3952-52-04-66.

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком после проведения общественных обсуждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о согласовании проектов межевания земельных участков

Извещаем участников долевого собственности на земельный участок с кадастровым номером 85:04:000000:13, адрес: Иркутская область, Нукутский район, в границах АО «Целинный», о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых участков.

Заказчик работ по подготовке проектов межевания: администрация муниципального образования «Целинный», адрес: Иркутская область, Нукутский район, п. Целинный, ул. Советская, 17. Тел. 8 (39549) 9-52-87.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, квалификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 8 (3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

18 декабря 2018 г. в 10 часов местного времени:
 Лот № 8 – жилой дом общей площадью 59,6 кв. м с земельным участком площадью 905 кв. м, категория земель: земля населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н., п. Еловый, проезд Главный, д. 56. Правообладатель: Павловец А.С. Обременение: арест, залог. Начальная цена 1 440 000 руб.

Лот № 9 – нежилое здание общей площадью 163,1 кв. м с земельным участком площадью 525 кв. м, категория земель: земля населенных пунктов, под индивидуальное жилищное строительство, по адресу: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, мкр. 2, д. 76. Правообладатель: Пажусене Т.Д. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 620 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального территориального управления одним платежом до 13 декабря 2018 г. включительно. Окончательный срок приема заявок 13 декабря 2018 г. 16-00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Аукцион начинается с объявления начальной цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неизменным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества аукционист троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск – г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента внесения покупной цены победителем торгов. В соответствии с действующим законодательством договоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой собственности на арестованный объект недвижимого имущества, в том числе при реализации имущества целиком (а не долей в нем), принадлежащего нескольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению сделки и оформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, ул. Российская, 17, каб. 429.

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Телефон для справок 8 (3952) 33-54-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район, п.Забитуй, ул. 70 лет Октября, д.11, кв.2, адрес эл.почты: ooo_remsroi@mail.ru, конт.тел. 89027618769 уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером № 85:01:000000:35, расположенный по адресу: Иркутская обл., р-н Аларский, в границах СХПК «Аларский», заказчик Бардунаева Светлана Яковлевна, адрес: с. Аларь, ул. Советская, д.12; с кадастровым номером № 38:20:000000:124, расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 31км. юго-западнее г.Черемхово, заказчик Лохова Нина Александровна, адрес: с. Парфеново, ул. Молодежная, д.22/1 Черемховского р-на, с кадастровым номером № 85:01:000000:97, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47 в рабочие дни с 9:00ч до 13:00ч и с 14:00ч до 17:00ч в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный диплом (серия СБ № 4317616), выданный 30.06.2004 г. Государственным образовательным учреждением начального профессионального образования Профессиональным лицеем № 25 г. Саянска на имя Рассохина Константина Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный диплом Г 759790 (регистрационный номер 712), специальность «электромонтер ЛЭП», выданный СПТУ № 14 г. Иркутска на имя Белоусова Руслана Анатольевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, выданный в 2010 году МОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 14 на имя Прибыльцева Ильи Александровича, считать недействительным.

Аттестат серии А №616648 об общем среднем образовании, выданный в 1988г.средней школой № 6 г. Иркутск на имя Соловьёвой Светланы Владимировны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о согласовании проекта межевания земельного участка

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли КСХП «Знамя Ленина» из земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:543, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, КСХП «Знамя Ленина».

Голзицкому Владимиру Францевичу, по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 3,8 км северо-западнее д. Усть-Куда, площадью 75900 кв. м, разрешенное использование: под с/х производство. Заказчиком подготовлен проект межевания работ является Голзицкий Владимир Францевич, почтовый адрес: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Братьев Ченских, д. 22, телефон 899647433552.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 1/7, с 8 до 17 часов, понедельник – пятница. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Макаревич Сергей Михайлович (квалификационный аттестат 38-11-119, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 5675, является членом СРО Ассоциация «Кадастровые инженеры регионов», уникальный номер реестровой записи ГСРОКИ-013 от 14.11.2016г.), адрес электронной почты deloirk@mail.ru, контактный телефон 8 (3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет земельной доли направляются в течение 30 дней после опубликования кадастровому инженеру Макаревич Сергею Михайловичу, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/7.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о согласовании границ земельных участков

Кадастровыми инженерами Чен-юн-тай Светланой Владимировной, № квалификационного аттестата 38-10-8, Чен-юн-тай Семенов Дмитриевичем, № квалификационного аттестата 38-10-9, адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 211, т.: 8(3952) 500-738 или 567-000, электронная почта oookarta@mail.ru, в отношении земельного участка выполняются проект межевания земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, с. Ревякино, совхоз «Байкал».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Демина Зинаида Викторовна.

Почтовый адрес заказчика: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 211, т.: 8 (3952) 500-738 или 567-000.

Кадастровый номер и адрес исходных земельных участков: 38:06:000000:489; Иркутская область, Иркутский район, с. Ревякино, совхоз «Байкал».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 211.

Возражения по проекту межевания, а также предложения по доработке проекта принимаются в течение 30 (тридцати) дней с момента выхода объявления по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 3, оф. 211.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года № 372, организованы общественные обсуждения проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция столовой-клуба ДОЛ «Ласточка».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания. Заказчик намечаемой деятельности: ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.

Место расположения объекта: Иркутский район, 1 км южнее д. Малая Еланка, пионерский лагерь «Ласточка».

Цель намечаемой деятельности: проектной документацией предусмотрена реконструкция столовой-клуба. Намечаемая деятельность – реконструкция.

Разработчик томаОВОС: ООО «ЦПISPP «ВестЛайн», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6, 3 этаж.

Организаторами слушаний являются: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, тел. 8(3952)718-026), совместно с ООО «ЦПISPP «ВестЛайн» и ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной документации «Реконструкция столовой-клуба ДОЛ «Ласточка»» доступны в течение 30 дней для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) в рабочие дни с 10.12.2018 г. по 10.01.2019 г. с 09.00 до 16.30 по адресам:

- 1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
- 2) 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6;
- 3) 664535, с. Мамоны, ул. Садовая, д. 10 (в здании администрации Мамонского муниципального образования).

Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 10 января 2019 года, в 16.30 местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком после проведения общественных обсуждений.

Газета зарегистрирована управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00167 от 17 сентября 2009 г.

Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. Материалы на таком фоне в разделе «Официальная информация» и в рубрике «Корпоративное управление» публикуются на платной основе. Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции.

Редакция и издатель:
 ОГАУ «Редакция газеты «Областная»

Юридический и фактический адрес:
 664025 г. Иркутск, ул. Российская, 12

Почтовый адрес:
 664011 г. Иркутск, а/я 177

Телефон для справок:
 ОГАУ «Редакция газеты «Областная» (3952)-200-628, 200-638, факс 200-674
 e-mail: og@ogirk.ru, reklama@ogirk.ru

Подписные индексы:
 П7531 – пн, ср, пт
 П7537 – ср
 П7538 – ср (для пенсионеров)
 Распространяется бесплатно и по подписке

Учредители: Правительство Иркутской области
 Законодательное Собрание Иркутской области

Главный редактор
 Люстрицкий Д.Г.

Редакторская группа:
 Хлебникова О.А., Кулыгина Ю.О.

Издательская группа:
 Полякова О.А., Афонченко А.В.

Газета подписана в печать: 21.11.2018 г. в 21.00
 Следующий номер газеты выйдет 26.11.2018 г.
 Отпечатано в Отделе по оказанию полиграфических услуг ОГАУ «Редакция газеты «Областная», 669001 п. Усть-Ордынский, ул. Буденного, д. 5
 Тираж 1290 экз.
 Заказ

